

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.4 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

Miesto: Dátum: 22.02.2018

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

452,605

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

273,122

1 - Zemné práce

273,122

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,200	55,267	66,320
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,200	15,488	18,586
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,200	8,051	9,661
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,800	0,980	4,704
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,200	2,033	2,440
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,160	24,709	53,371
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením	m3	1,100	49,719	54,691
8	M	5833116601	Piesok	t	2,041	31,038	63,349

HSV - Práce a dodávky HSV

62,881

4 - Vodorovné konštrukcie

6,235

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	0,100	62,352	6,235
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

99 - Presun hmôt HSV

56,646

10	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	2,230	25,402	56,646
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

M - Práce a dodávky M

116,602

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

116,602

11	K	460510243	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2(23x19,5cm/100 cm) - montáž	m	2,000	26,316	52,632
12	M	5923002449	TK2 Káblový žlab, rozmer: vonkajší 1000/230/195mm	ks	2,000	20,444	40,888
13	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/230/40mm	ks	4,000	4,780	19,120
14	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,443	2,400	1,063
15	K	PM	Podružný materiál	%	0,221	7,836	1,732
16	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,443	2,634	1,167

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 03 - Časť 03 Úprava odvodnenia - časť Vinianka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.02.2018

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				13 258,90
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				13 258,90
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	13 258,90	2 651,78
Cena s DPH		v	EUR	15 910,68

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ


obchodná a stavebná spoločnosť
Stará Ves 27
OR Okresný súd Žilina.
IČO: 36 394 Pečiatka
tel.: 0905 661 29
č.ú.: 4003608001/75

Dátum a podpis:

③
o.
12516/L
9606
a.sk
tovo

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 03 - Časť 03 Úprava odvodnenia - časť Vinianka

Miesto: Dátum: 22.02.2018

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 258,90
HSV - Práce a dodávky HSV	13 258,90
1 - Zemné práce	235,10
2 - Zakladanie	902,55
5 - Komunikácie	9 215,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 905,68
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 258,90

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 03 - Časť 03 Úprava odvodnenia - časť Vinianka

Miesto:

Dátum:

22.02.2018

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 258,900

HSV - Práce a dodávky HSV

13 258,900

1 - Zemné práce

235,100

1	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m ²	11,400	3,582	40,835
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	15,000	5,953	89,295
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m ³	15,000	6,998	104,970

2 - Zakladanie

902,551

4	K	212532111	Lôžko zo štrkodrvy pre- BG žľab, vstupný a výstupný objekt +rigol	m ³	7,300	38,406	280,364
5	K	273313711	Podklad a steny z betónu B 25/30- XC4 vstupný a výstupny objekt + BG žľab	m ³	6,500	95,721	622,187

5 - Komunikácie

9 215,570

6	K	597962131	Montáž uzavretého žľabu BGZ-S, SV 300 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	19,000	17,928	340,632
7	M	5923002054	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 301, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	ks	19,000	182,287	3 463,453
8	M	5923002922	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN,s rýchlozáverom	ks	38,000	139,122	5 286,636
9	K	599141111	Vyplnenie škár zálievkou - asfaltobetón 19*0,2*0,1	m	19,000	6,571	124,849

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 905,679

10	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kompl	1,000	783,030	783,030
12	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	36,000	7,528	271,008
13	K	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárníč šírky nad 500 do 800 mm	m	52,000	4,526	235,352
14	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	175,000	3,565	623,875
15	K	966008111	Vybúranie žľabu do 300 mm, -0,75300t	m	18,000	36,473	656,514
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,290	12,400	201,996
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	325,800	0,411	133,904

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 04 - Časť 04 Prestavba priepustu - Ruskovce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.02.2018

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 32 568,90
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 32 568,90

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	32 568,90	6 513,78

Cena s DPH v EUR 39 082,68

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ


Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ


obchodná spoločnosť
Stará Vojenská 1
OR Okresný súd Bratislava I
IČO: 36 394 947
tel.: 0905 66 11 11
č.ú.: 400360810001


s.r.o.
EZA
a.č.: 12516/L
0129606
@va.sk
imestovo

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 04 - Časť 04 Prestavba priepustu - Ruskovce

Miesto:

Dátum:

22.02.2018

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	32 568,90
HSV - Práce a dodávky HSV	32 568,90
1 - Zemné práce	1 139,20
2 - Zakladanie	733,32
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	17 145,21
4 - Vodorovné konštrukcie	7 130,24
5 - Komunikácie	2 138,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 282,52
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 568,90

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 04 - Časť 04 Prestavba priepustu - Ruskovce

Miesto: Dátum: 22.02.2018
 Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský
 Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 568,900

HSV - Práce a dodávky HSV

32 568,900

1 - Zemné práce

1 139,197

1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	46,000	7,975	366,850
2	K	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 zo štrkodrvy, hr.vrstvy 300 mm, -0,50000t	m2	33,000	4,865	160,545
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	48,000	5,003	240,144
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	48,000	6,271	301,008
5	K	174101001	Zásyp vhodnou zeminou - rámový priepust	m3	16,000	3,108	49,728
6	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	33,000	0,634	20,922

2 - Zakladanie

733,315

27	K	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	48,000	4,453	213,744
28	K	274361321	Výstuž základových pásov z ocele 11373	t	0,112	1 397,696	156,542
29	M	3139553031	Siete KARI akost' BSt 500M KH 30 DIN 488 rozmer siete 3x2m, veľkosť oka 100x100 mm, D drôtu 6/6mm FERONA	m2	48,000	3,895	186,960
30	M	1321123200	Tyč ocelová jemná kruhová D 12,10,8 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,268	656,974	176,069

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

17 145,207

7	K	317321118	Prechodová doska zo železového betónu tr. C 25/30 - XF1 mostných konštrukcií	m3	1,600	118,465	189,544
8	K	389129912	Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 10 t	ks	8,000	95,651	765,208
9	M	5938300200	Mostný prefabrikát ramový priepust IZM , 2400x1400mm	ks	8,000	1 737,987	13 903,896
10	K	212532111	Lôžko zo štrkodrvy pre- priepust, dno a brehy potoka	m3	18,100	35,053	634,459
11	K	273313711	Podklad z betónu B 25/30- XC 4 priepust+dno a brehy potoka	m3	17,700	93,339	1 652,100

4 - Vodorovné konštrukcie

7 130,240

12	K	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	160,000	44,564	7 130,240
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

5 - Komunikácie

2 138,423

13	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	33,000	5,597	184,701
14	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C8/10, po zhutnení hr. 150 mm	m2	33,000	10,727	353,991
15	K	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	m2	24,000	2,139	51,336

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	79,000	0,612	48,348
17	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	46,000	8,669	398,774
18	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. AC 16 L PMB 45/80-55 hr. 60mm	m ²	39,000	10,642	415,038
19	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m ²	33,000	20,795	686,235

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 282,518

32	K	911333111	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stĺpikov 2 m zvodidlo ocelové jednoduché	m	10,000	25,107	251,070
33	M	5534695000	Zvodidlo ocelové - dĺžka 3,0 m	ks	2,000	81,677	163,354
20	K	911333112	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd. stĺpikov 2 m zvod. zábradlie ocelové jednoduché	m	2,000	28,314	56,628
21	M	5534695360	Mostné zvodidlo - zábradlové - zvodnica NH4 s výplňou zvislou a madlom	ks	2,000	252,862	505,724
22	M	5534682800	Zvodidlo - nábehy krátke	ks	4,000	99,801	399,204
23	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kompl	1,000	663,198	663,198
24	K	919411121	Čelo rámového priepustu zo železobetónu	ks	2,000	589,550	1 179,100
31	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	32,000	6,177	197,664
25	K	935112111	Úprava existujúcej priekopy po oboch stranách - prah	m	40,000	5,772	230,880
26	K	966008113	Búranie starého rúrového priepustu, z rúr DN 800 mm, -2,05500t	m	8,000	79,462	635,696

Subdodávateľia

Subdodávateľ (názov, sídlo, IČO)	Predmet subdodávky	Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
CSM-STAV s. r. o. Močiaranska 151, 071 01 Michalovce IČO: 36206016	Zhodnocovanie odpadu v disponibilnom prevádzkovanom zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktorý vznikne vyfrézovaním asfaltového materiálu	5 %	Ing. Ján Maďar Močiaranska 151, Michalovce Nar. 15. 12. 1962



obchodná a
Stará Ve:
OR Okresný súd Žil
IČO: 36 394 9
tel.: 0905 66
č.ú.: 400360801



.r.o.
A
i.: 12516/L
29606
ava.sk
eslovo

Zmluva o budúcej spolupráci

Zmluvné strany

Budúci objednávateľ

Obchodné meno: **DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.**
Sídlo: Stará Ves 271, 029 53 Breza
IČO: 36 394 947
IČ DPH: SK2020129606
Štatutárny orgán: Stanislav Papajík ml., konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0360 8001
Zapísaný v: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12516/L

ďalej ako „budúci objednávateľ“

a

Budúci zhotoviteľ

Obchodné meno: **CESTNÉ STAVBY MICHALOVCE s.r.o.**
Adresa: Priemyselná 91, 071 01 Michalovce
IČO: 51 345 609
Štatutárny orgán: Ing. Ján Maďar, Ing. Karol Harman
Zapísaný v: OR OS Košice, oddiel: Sro, vložka č. 43275/V

ďalej ako „budúci zhotoviteľ“

Budúci objednávateľ a budúci zhotoviteľ sa po predchádzajúcich rokovaniach dohodli v súlade s ust. § 269 ods. 2 OZ v platnom znení a podľa zákona č. 343/2016 ZVO v platnom znení na tejto zmluve o budúcej spolupráci (ďalej ako „zmluva“) za nasledovných podmienok:

Preambula

1. budúci objednávateľ DOPSTAV – obchodná akadémia a stavebná spoločnosť, s. r. o. sa stala úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní pre predmet zákazky: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Ide o nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 253/2017 dňa 27. 12. 2017 pod číslom 17830 – MSP. Prešovský samosprávny kraj je organizácia poverená výkonom verejného obstarávania. Zákazka je rozdelená na časti, budúci objednávateľ sa stal úspešným uchádzačom pre **časť č. 8 predmetu zákazky pod názvom: ID – R010 II/582 Michalovce – Sobrance**, kde verejným obstarávateľom je Košický samosprávny kraj.
2. budúci zhotoviteľ CESTNÉ STAVBY MICHALOVCE, s. r. o. je spoločnosťou, ktorá vlastní Obaľovňu asfaltových zmesí. Spoločnosť CESTNÉ STAVBY MICHALOVCE, s. r. o. poskytla súčinnosť a logistiku pre daný predmet zákazky.