

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	KSK-C3 SÚ v okresoch SNV, GL a RV - III/3244 Spišská Nová Ves – stavebn: JKSO		
Názov objektu	III/3244 Spišská Nová Ves	EČO	
Názov časti	dodatok č.2 naviac práce	Miesto	
Objednávateľ	Košický samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		12.7.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	53 084,14	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	53 084,14	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 20,0 % 53 084,14 DPH		
Dátum a popis				25 % DPH		
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)		
Dátum a podpis				63 700,97		
				E Prípochty a odpočty		
				27 Dodávky objednávateľa		
				28 Kízavá doložka		
				29 Zvýhodnenie + -		

Rozpis ceny časti diela „C“ podľa stavebných oddielov

Stavba: Stavby na cestách KSK, C3 stavebné úpravy ciest v okresoch SNV, GL, RV

Objekt: III/3244 Spišská Nová Ves - stavebná úprava cesty

Časť: Dodatok č. 2

JKSO:

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Dátum: 12.7.2021

	Popis	Cena celkom
	1	2
	Zemné práce	17 057,33 €
	Komunikácie	14 852,70 €
	Rúrové vedenie	19 001,57 €
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 172,54 €
	Presun hmôt HSV	0,00 €
	Celkom	53 084,14 €
	<u>Celkom s DPH</u>	<u>63 700,97 €</u>

Rekapitulácia k Dodatku č.2

Stavba: KSK-C3 SÚ v okresoch SNV, GL a RV - III/3244 Spišská Nová Ves -
úprava
Objekt: III/3244 Spišská Nová Ves
Časť: DODATOK č.2
JKSO:
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 12.7.2021



Kód	Popis		Cena celkom
1	2		3

Naviac práce Duklianska ulica

33 712,63

Naviac práce AZ Jednota

14 877,18

Naviac práce AZ pri OÚ

4 494,33

Celkom bez DPH

53 084,14

ROZPOČET

Stavba: KSK-C3 SÚ v okresoch SNV, GL a RV - III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná úprava
Objekt: III/3244 Spišská Nová Ves
Časť: dodatok č.2 navyč práce
JKSO:
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 12.7.2021



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo N2	Cena jednotková ZoD	Cena jednotková dodatok č.2	Cena celkom N2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Časť A - Projektové práce									0,00
Projektové práce									0,00
Projektové práce									0,00
				Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	EUR	0,000	4 907,18	4 907,18	0,00
				Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	EUR	0,000	1 154,63	1 154,63	0,00
Časť B - Inžinierska činnosť									0,00
Inžinierska činnosť									0,00
Inžinierska činnosť									0,00
				Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	EUR	0,000	1 327,83	1 327,83	0,00
				Inžinierska činnosť - rozhodnutia príslušných dotknutých úradov	EUR	0,000	577,32	577,32	0,00
Časť C - Stavebné práce									33 712,63
Práce a dodávky HSV									33 712,63
Zemné práce									9 409,46
			113107142.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	208,100		5,58	1 161,20
				<i>Poznámka</i> chodník pri rampách pôvodný asfalt 2,8x2,0+27,5x2,4=71,6m2		71,600			
				<i>Poznámka</i> AZ Eurobus 3*45,5=136,5m2		136,500			
			113107121.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	71,600		6,31	451,80
				<i>poznámka</i> Chodník pri rampách fr. 4-8 mm 2,8*2+27,5*2,4=71,6m2		71,600			
			113307132.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	74,310		34,04	2 529,51
				<i>poznámka</i> cesta 10*1		10,000			
				<i>Poznámka</i> obrubníky 2,1		2,100			
				<i>Poznámka</i> ostrovček SK		62,210			
			113307224	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	-31,105	3,72	2,46	-115,71
				<i>ostrovček pri SK odpočet nakoľko pod asfaltom bol betón hr. do 10cm -31,105</i>		-31,105			
			132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	-7,45		30,01	-223,57
				<i>Poznámka</i> Chodník pri rampách 0,4*0,2*57,83		4,630			
				<i>Poznámka</i> OMV 62*0,4*0,2		4,960			
				<i>Poznámka</i> odpočet N2 úprava križovatky -kvôli ručnému sekaniu		-17,040			
			113107145.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,58200t	m	108,000		16,72	1 805,76
				<i>Poznámka</i> ostrovček pri veľkej svetelnej križovatke 20+20+4+1+4+3+4+3+4+9 ručné dobúvanie asfaltu	m	108,000			
			113153510	Frezovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	-4 070,000	0,790	0,790	-3 215,30
			113152140	Frezovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	4 070,000	1,70	1,70	6 919,00
				<i>Poznámka</i> Frezovanie vyrovnávky od 20 do 40mm nie je v ZoD					
			113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	6,050	4,47	2,19	13,25
				<i>Poznámka</i> AZ Eurobus		6,050			
			162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,940	3,13	3,13	21,72
				<i>Poznámka</i> Chodník pri rampách 0,4x0,3x57,83		6,940			
			171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,65	0,65	0,00
			181301103.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	16,850	3,40	3,40	57,29
				<i>Poznámka</i> Chodník pri rampách 33,7*0,5		16,850			
			171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	6,94		0,65	4,51
				<i>Poznámka</i> Chodník pri rampách 0,4x0,3x57,83		6,940			
Komunikácie									9 065,10
			564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	18,600	9,20	9,20	171,12
				<i>Poznámka</i> OMV 62*0,3		18,600			
			564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrík) po zhutn.hr. 300 mm	m2	71,600		14,17	1 014,57
				<i>Poznámka</i> Chodník pri rampách 2,8x2+27,5x2,4		71,600			
			569751111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	39,000		6,96	271,44
				<i>Poznámka</i> Vyrovnávka pri rampách 78x0,5					
			567133823	Podklad z kameniva spevneneho cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	0,000	11,90	11,90	0,00
			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	136,500	0,29	0,29	39,59
				<i>Poznámka</i> AZ Eurobus		136,500			
			577134321	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	0,000	8,10	8,10	0,00
				<i>Poznámka</i> Vjazd Eurobus		136,500			
			577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	787,160	6,96	6,96	5 478,63
				<i>Poznámka</i> Vyrovnávka pri rampách 78x7,544		588,450			
				<i>Poznámka</i> AZ Eurobus		136,500			
				<i>Poznámka</i> Ostrovček pri veľkej svetelnej križovatke výška od obrubníka po podklad 14cm		62,210			
			577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	54,740		9,49	519,48
				<i>Poznámka</i> Chodník pri rampách		54,740			
			565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	54,740		12,61	690,27
				<i>Poznámka</i> Chodník pri rampách					
			919141111	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla	m	500,000	1,76	1,76	880,00
				<i>Poznámka</i> AZ Eurobus 2*41+38		120,000			
				<i>Poznámka</i> oprava trhlin na ložnej vrstve odhad 380m		380,000			

ROZPOČET

Stavba: KSK-C3 SÚ v okresoch SNV, GL a RV - III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná úprava
 Objekt: III/3244 Spišská Nová Ves
 Časť: dodatok č.2 navyč práce
 JKSO:

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 12.7.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo N2	Cena jednotková ZoD	Cena jednotková dodatok č.2	Cena celkom N2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rúrové vedenie									13 964,72
			899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	40,41	40,41	40,41
			<i>Poznámka</i>	<i>AZ Eurobus</i>					<i>1,000</i>
			552 410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia D400	ks	10,000		293,16	2 931,60
			<i>Poznámka</i>	<i>vozovka I., II etapa</i>					<i>7,000</i>
			<i>Poznámka</i>	<i>pozn. po osadení tretej etapy môžu byť doplnené mreže nakoľko ešte neprebehlo dobúranie</i>					<i>3,000</i>
			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	18,000	277,11	277,11	4 987,98
			552410002400.S	Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	37,000		162,29	6 004,73
			<i>Poznámka</i>	<i>výmena poškodených poklopov (3 ks štvorcové ostali pôvodné)</i>	<i>ks</i>	<i>37,000</i>			
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									1 273,35
			916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	33,700		5,39	181,64
				<i>Chodník pri rampách 33,7 m</i>		<i>33,700</i>			
			592170001400.S	Obrubník parkový, lxšv 500x50x200 mm, prírodný	ks	34,037		1,77	60,25
			<i>Poznámka</i>	<i>Chodník pri rampách 33,7*1,01 m</i>					
			917461112	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	37,050	12,04	8,57	317,52
			<i>Poznámka</i>	<i>obrubník 31m</i>		<i>31,000</i>			
			<i>Poznámka</i>	<i>AZ Eurobus</i>		<i>6,050</i>			
			592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	m	37,420	4,04	4,04	151,18
			<i>Poznámka</i>	<i>Chodník pri rampách 31 m 31*1,01=31,31</i>		<i>31,310</i>			
			<i>Poznámka</i>	<i>AZ Eurobus</i>		<i>6,110</i>			
			919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	380,000	1,14	1,14	433,20
			<i>Poznámka</i>	<i>oprava trhlín na ložnej vrstve III. etapa odhad 380m</i>		<i>380,000</i>			
			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m ²	ks	0,000	40,41	40,41	0,00
			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	136,500	0,07	0,07	9,56
			<i>Poznámka</i>	<i>AZ Eurobus</i>		<i>136,500</i>			
			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	69,767	1,08	1,08	75,35
			<i>Poznámka</i>	<i>chodník pri rampách</i>		<i>25,756</i>			
			<i>Poznámka</i>	<i>AZ Eurobus</i>		<i>44,011</i>			
			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	279,068	0,16	0,16	44,65
			<i>Poznámka</i>	<i>chodník pri rampách</i>		<i>103,024</i>			
			<i>Poznámka</i>	<i>AZ Eurobus</i>		<i>176,044</i>			
Presun hmôt HSV									0,00
			998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t		0,08	0,08	0,00
Celkom									33 712,63

ROZPOČET

Stavba: KSK-C3 SÚ v okresoch SNV, GL a RV -
Objekt: III/3244 Spišská Nová Ves
Časť: Autobusová zastávka Jednota
JKSO:

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 12.7.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky
1	2	3	4

1			113307224
			Poznámka
2			113107122.S
			Poznámka
3			113107143.S
			Poznámka
4			113307132.S
5			113152460.S
			Poznámka
6			131201101.S
7			132201101.S
8			132201109.S
9			162501122.S
10			171201202.S
11			174101001.S
12			583310004100.S
13			181101102

14			572754112.S
			Poznámka

15			812379011
16			871354006
17			286140001400
18			895941111
19			592230002200.S
20			592230001900.S
21			592230002300.S
22			552420026700
23			552410003500
24			899102111
25			552410002400

26			592240000100.S
27			452112111
28			592240012800.R

29			919731122.S
30			919735113.S
31			960111221.S
32			971036019.S
33			979082213
34			979082219

ZoD N7 ZoD

Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková
5	6	7	8	9

Časť C - Stavebné práce**Práce a dodávky HSV****Zemné práce**

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2		-117,000	3,72
na autobusovej zastávke cca 50cm vrstva asfaltových vrstiev				
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2		117,000	
odkop ŠD hr.10cm na dodržanie skladby autobusovej niky				
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2		117,000	
po odfrézovaní 30cm asfalt. vrstiev ostalo ešte cca do 15cm asfaltu na autobusovej nike				
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2		0,360	
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 300 mm 0,762 t	m2		157,200	
po odfrézovaní 5cm ostalo na zastávke cca 30cm asfaltových vrstiev				
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3		3,584	
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3		13,680	
Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3		4,104	
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		17,264	
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		17,264	
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		4,749	
Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t		10,448	
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		34,200	0,74

Komunikácie

Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2		390,000	
vyrovnávka okolo autobusovej zastávky na zlepšenie odtokových pomerov vyjadriť projektanta aj KSK				

Rúrové vedenie


Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 mm - 0,460 t	m		9,000	
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m		63,000	
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks		63,000	
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks		7,000	
Uličný vpust betónový TBV 13-63, rozmer 180x630x100 mm	ks		7,000	
Uličný vpust betónový TBV 12-50, rozmer 500x500x50 mm	ks		7,000	
Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks		7,000	
Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425), WAVIN	ks		7,000	
Mreža liatinová D 400 štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	ks		7,000	
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks		1,000	
Poklop liatinový D 400, WAVIN	ks		1,000	

Doska zákrytová betónová pre kanalizačnú šachtu DN 800	ks		1,000	
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks		1,000	
Betónový vyrovnávací prstnec výška do 100 mm	ks		1,000	

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m		26,000	
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	530,000	26,000	5,20
Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových - 2,44700t	m3		0,250	
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové - 0,00064t	cm		20,000	
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 920,405	123,678	1,08
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	11 681,800	494,712	0,16

Celkom



N7

N7

Cena jednotková	Cena celkom
10	11

14 877,18**14 877,18****3 585,14**

3,72	-435,24
9,48	1 109,16
9,30	1 088,10
34,04	12,25
6,93	1 089,40
10,68	38,28
30,01	410,54
8,48	34,80
3,10	53,55
0,65	11,22
3,42	16,24
13,67	142,82
0,41	14,02

5 787,60

14,84	5 787,60

5 036,85

14,10	126,90
0,92	57,96
23,65	1 489,95
67,95	475,65
16,28	113,96
11,40	79,80
19,37	135,59
22,690	158,83
292,44	2 047,08
21,76	21,76
162,01	162,01

151,87	151,87
6,34	6,34
9,15	9,15

467,59

1,67	43,42
5,20	135,20
185,80	46,45
1,49	29,80
1,08	133,57
0,16	79,15

14 877,18

ROZPOČET

Stavba: KSK-C3 SÚ v okresoch SNV, GL a RV -
Objekt: III/3244 Spišská Nová Ves
Časť: Autobusová zastávka Okresný úrad
JKSO:

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 12.7.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky
1	2	3	4

5			113307224
			113307132.S
			122201101.S
			122201109.S
			120001101.S
			162501122.S
			171201202.S
			174101001.S
			583310000300.S
9			181101102

			210252437
			460490011.S
			283230008000.S
			960111221.S
32			979082213
33			979082219

ZoD

N8

Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom
5	6	7	8

Časť C - Stavebné práce**Práce a dodávky HSV****Zemné práce**

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2		-103,000
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2		103,000
Plocha AZ OÚ pod AC betónový kryt			
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3		30,900
103*0,30			
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3		9,270
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3		30,900
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		30,900
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		30,900
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		2,988
kábel VO			
Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t		5,976
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		103,000

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Montáž kábla CYKY 3x2,5 mm2	m		49,800
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m		49,800
Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m		49,800
Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových - 2,44700t	m3		1,992
Betónová chránička kábla VO			
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 920,405	-1,306
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	11 681,800	-5,224

Celkom

BAG

ZoD

N8

N8

Cena jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
9	10	11

4 494,33**4 494,33****4 062,73**

3,72	3,72	-383,16
	34,04	3 506,12
	6,35	196,22
	0,98	9,08
	15,41	476,17
	3,31	102,28
	0,65	20,09
	3,42	10,22
	13,97	83,48
0,74	0,41	42,23

431,60

	0,71	35,36
	0,49	24,40
	0,08	3,98
	185,80	370,11
1,08	1,08	-1,41
0,16	0,16	-0,84

4 494,33