

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	II. Etapa rekonštrukcie kaštieľa Zemplínskeho múzea Michalovce	JKSO	
Názov objektu	SO A.03 Rekonštrukcia interiérových schodísk	EČO	
		Miesto	Michalovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Košický samosprávny kraj, Námeste Maratóna mieru 1, 042 66 Košice	35541016	
Projektant	BOSKOV s.r.o.		
Zhotoviteľ	PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce	36569305	SK2020041386
Spracoval	Ing. Štefan Pešta		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		12.3.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	4 942,31	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	1 915,90	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	4 932,30	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	9 668,05	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	21 458,56	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	21 458,56
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 21 458,56	4 291,71
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	25 750,27
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
20.11.2018		27 Kízavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II. Etapa rekonštrukcie kaštieľa Zemplínskeho múzea Michalovce
 Objekt: SO A.03 Rekonštrukcia interiérových schodísk

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratóna mieru 1, 042 66 Košice
 Zhotoviteľ: PSP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce
 Miesto: Michalovce

Spracoval: Ing. Štefan Pešta
 Dátum: 12.3.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	4 942,309	1 915,898	6 858,207	4,700	1,538
4	Vodorovné konštrukcie		173,081	173,081	1,865	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 942,309	870,086	5 812,395	2,832	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		814,933	814,933	0,003	1,538
99	Presun hmôt HSV		57,799	57,799	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	4 932,305	9 668,046	14 600,351	1,660	0,004
762	Konštrukcie tesárske	189,495	363,437	552,932	0,265	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby		403,599	403,599	0,201	0,000
766	Konštrukcie stolárske	637,193	60,360	697,553	0,059	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 782,775	7 101,525	10 884,300	0,564	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	322,841	554,239	877,080	0,478	0,000
776	Podlahy povlakové		43,729	43,729	0,044	0,004
783	Dokončovacie práce - nátery		829,575	829,575	0,030	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby		311,582	311,582	0,020	0,000
	Celkom	9 874,610	11 583,940	21 458,560	6,360	1,542

ZADANIE

Stavba: II. Etapa rekonštrukcie kaštieľa Zemplínskeho múzea Michalovce
Objekt: SO A.03 Rekonštrukcia interiérových schodísk

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námeste Maratóna mieru 1, 042 66 Košice

Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

Spracoval: Ing. Štefan Pešta

Miesto: Michalovce

Dátum: 12.3.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6858,21

4 Vodorovné konštrukcie

173,08

1	014	413232221	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm. Schody 13	ks	6,000	8,13	48,80
2	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón prostý tr. C 16/20	m3	0,040	114,22	4,57
3	011	430321313sch13	Schodiskové konštrukcie, betón prostý tr. C 16/20. Schody 13	m3	0,500	114,22	57,11
4	011	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20. Schody 13	m	3,000	8,43	25,28
5	011	434351145	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie. Schody 13	m2	1,500	21,58	32,38
6	011	434351146	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie. Schody 13	m2	1,500	3,30	4,95

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5812,39

7	011	612421662	Vnútna omietka vápenocementová stien PCI, ručné spracovanie Pecicret HK 01 jednovrstvová, hr. 15 mm, zrnit. do 1,5 mm	m2	2,000	9,64	19,29
8	011	612421662sch13	Vnútna omietka vápenocementová stien PCI, ručné spracovanie Pecicret HK 01 jednovrstvová, hr. 15 mm, zrnit. do 1,5 mm. Schody 13	m2	1,600	9,64	15,43
9	011	612451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	2,000	1,55	3,10
10	211	622431111	Omietka z umelého kameňa s cementovým podkladným postrekom stien zvislých a sklonených. Reštaurátor.	m2	6,200	18,81	116,61
11	760	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,000	173,82	173,82
12	553	5533108720	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, dvojdielne na dodatočnú montáž	ks	1,000	108,82	108,82
13	553	5533108720sch13	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, dvojdielne na dodatočnú montáž. Schody 13	ks	1,000	108,85	108,85
14	611	6116501000	Dvere protipožiarna EI30 EW30 D3 interiérové, šírky 600-900 mm	ks	1,000	1031,59	1031,59
15	611	6116501000sch1	Dvere protipožiarna EI30 EW30 D3 interiérové, šírky 1200 mm s boč. preskl. Schody 13	ks	1,000	317,13	317,13
16	760	642945111sch13	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2. Schody 13	ks	1,000	173,82	173,82
17	011	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 250 do 500 mm	m	54,500	6,30	343,45
18	611	6119851020a	Drevená stupnica dub s povrchovou úpravou bez morenia rozmer: 1000x300x30 mm. Rozmery podľa výkresu, upresniť na mieste.	ks	40,000	35,90	1436,00
19	611	6119851020	Drevená stupnica dub s povrchovou úpravou bez morenia rozmer: 1000x300x40 mm, tvar podľa výkresu. Schody 13	ks	42,000	35,90	1507,80
20	611	6119851080	Drevená podstupnica dubová s povrchovou úpravou bez morenia rozmer: 1000x200x10 mm	ks	29,000	13,98	405,42
21	611	6119172600	Obloženie palubovka hr. 13 B=80 mm. Dub. Schody č.4.	m2	0,700	12,60	8,82

ZADANIE

Stavba: II. Etapa rekonštrukcie kaštieľa Zemplínskeho múzea Michalovce
Objekt: SO A.03 Rekonštrukcia interiérových schodísk

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námeste Maratóna mieru 1, 042 66 Košice

Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

Spracoval: Ing. Štefan Pešta

Miesto: Michalovce

Dátum: 12.3.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	611	6119201060	Drevený obklad smrek A/B, dlážkovica, interiér, 24x146 mm, dl. 4-5 m	m2	1,200	14,90	17,88
23	011	648952421sch13	Osadenie schodových dosiek drevených lepených PUR, š. nad 250 do 500 mm	m	3,500	7,02	24,58

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 814,93

24	011	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	52,000	4,13	214,75
25	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	1,000	1,82	1,82
26	013	965081712sch13	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t. Schody 13	m2	1,500	1,82	2,73
27	013	966079861	Prerušenie ocelového profilu prierezu do 200 mm2. Schody 13	ks	10,000	0,89	8,86
28	013	967022681	Prikresanie plôch stupňov kamenných alebo iných s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, -0,01900t	m	24,000	15,64	375,42
29	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom výbúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	1,500	5,56	8,34
30	013	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t. Schody 13	ks	6,000	6,36	38,16
31	013	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	2,450	2,47	6,06
32	013	978013191sch13	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t. Schody 13	m2	1,000	2,47	2,47
33	013	978057321	Odsekanie a odobratie obkladov stupníc, -0,02000t	m	26,000	5,04	130,93
34	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	1,200	6,40	7,68
35	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,542	11,48	17,71

99 Presun hmôt HSV 57,80

36	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	4,941	11,70	57,80
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 14600,35

762 Konštrukcie tesárske 552,93

37	762	762081061	Zvláštne výkony, viacstranné brúsenie reziva. Schody 13	m2	25,000	5,51	137,82
38	762	762211120	Montáž dreveného schodiska priamočiareho bez podstupníc š. ramena do 1,50 m, stupňa z hranolov dubových. Schody č.12	m	4,000	4,14	16,56
39	762	762211320	Montáž drev. schod. krivočiar. bez podstupníc so skos. stupnicami š.ramena do 1, 50 m, stupňa z dos. Sch 13	m	38,000	5,45	207,27
40	605	6055731200	Hranol dubový akost' I 160x160,180,200mm	m3	0,300	610,42	183,12
41	762	762812570	Montáž záklopu zapustené na pero a drážku, polodrážku	m2	0,100	3,37	0,34
42	605	6051254600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.24-32mmxB= 60-160mm	m3	0,030	212,35	6,37
43	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,034	42,76	1,45

763 Konštrukcie - drevostavby 403,60

44	763	763138411	Podhľad (typ RIGIPS RF) 1x15-DK, podkrovie, upevnenie priame. Schody 13	m2	5,000	42,61	213,06
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

ZADANIE

Stavba: II. Etapa rekonštrukcie kaštieľa Zemplínskeho múzea Michalovce
Objekt: SO A.03 Rekonštrukcia interiérových schodísk

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námeste Maratóna mieru 1, 042 66 Košice

Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

Spracoval: Ing. Štefan Pešta

Miesto: Michalovce

Dátum: 12.3.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	763	763167341	SDK obklady KNAUF K254 drevených trámov prierezu 14x20 cm dosky GKFI hr. 12,5 mm. Schody 13	m	10,000	15,78	157,79
46	763	763791101	Montáž ostatných dielcov z dosiek š. do 200 mm a hr. do 32 mm hobľovaných. Schody 13	m	18,700	1,75	32,75

766 Konštrukcie stolárske 697,55

47	766	766411113	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	1,200	9,62	11,55
48	766	766411133	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z tvrdého dreva, š. nad 80 do 100 mm. Schody 13	m2	2,500	12,91	32,26
49	605	6055610000sch13	Doska dubová omietaná akost' I hr.16-22xB=60-160mm. Schody 13	m3	0,042	590,91	24,82
50	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	16,55	16,55
51	611	6117201110	Dvere vstupné atypických rozmerov plné, hr. 68 mm, z masívneho smrekového dreva lepeného, dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný zámok, zárubňa. D/2	m2	1,150	532,50	612,38

767 Konštrukcie doplnkové kovové 10884,30

52	767	767230005	Montáž zábradlia atypického na schody, výplň bezpečnostné sklo. Schody 13	m	25,000	33,72	843,00
53	553	5534667070	Zábradlie na schody a podesty, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 číre, výška do 120 cm, kotvenie bočné, do interiéru. Schody č.13	m	25,000	125,50	3137,50
54	767	767230075	Montáž dreveného madla na zábradlie. Schody č.13	m	25,000	16,42	410,54
55	553	5534667390	Madlo profilované 45x45 na atypické zábradlie, drevené. Schody 13	m	25,000	25,81	645,28
56	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg. Zábradlie schody č.2.	kg	70,000	1,43	100,22
57	767	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg. Schody č. 13.	kg	1150,000	1,20	1380,00
58	767	767995210	Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele: OZ1, OZ2	kg	70,000	2,95	206,59
59	767	767995230	Výroba atypického zámočnického výrobku vrátane vyhotovenia dielenskej dokumentácie - Schody č.13	kg	1150,000	3,60	4140,00
60	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,564	37,55	21,18

771 Podlahy z dlaždíc 877,08

61	771	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	10,000	17,27	172,69
62	597	5976412700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 3 la	m2	10,200	18,51	188,76
63	771	771411016sch13	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm. Schody 13	m	4,000	3,35	13,40
64	597	5976579000sch13	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x150 la. Schody 13	m2	0,571	16,82	9,60
65	771	771415026	Montáž soklíkov a podstupníc z obkladačiek schodiskových šikmých do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	46,700	7,71	360,25
66	597	5976579000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x150 la	m2	7,400	16,82	124,48
67	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,433	18,24	7,90

ZADANIE

Stavba: II. Etapa rekonštrukcie kaštieľa Zemplínskeho múzea Michalovce
Objekt: SO A.03 Rekonštrukcia interiérových schodísk

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námeste Maratóna mieru 1, 042 66 Košice

Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

Spracoval: Ing. Štefan Pešta

Miesto: Michalovce

Dátum: 12.3.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
776 Podlahy povlakové							43,73
68	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t. Schody 13	m2	4,000	2,57	10,29
69	775	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	5,800	5,77	33,44
783 Dokončovacie práce - nátery							829,58
70	783	783172510sch13	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové dvojnásobné 2x s emailovaním.- 140µm. Schody 13	m2	24,000	19,37	464,95
71	783	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením. Schodové stupne.	m2	80,000	3,35	268,04
72	783	783626000sch13	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením. Schodové stupne, obkladové lišty. Schody 13.	m2	27,500	3,35	92,14
73	783	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením. Schody 13	m2	4,000	1,11	4,44
784 Dokončovacie práce - maľby							311,58
74	784	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	110,000	0,28	31,07
75	784	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	24,000	0,94	22,44
76	784	784418012sch13	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku. Schody 13	m2	22,000	0,94	20,57
77	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí (typ Primalex, Farmal), ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	28,000	2,50	70,00
78	784	784452271sch13	Maľby z maliarskych zmesí (typ Primalex, Farmal), ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m. Schody 13	m2	67,000	2,50	167,50

Celkom

21458,56