

Zmluva o diele

Číslo objednávateľa: 13 /2020

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zмене a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená v sídlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obehodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Sídlo: **Košický samosprávny kraj**
Námestie Maratónu mleru 1, 042 66 Košice
IČO: 35 541 016

Zastúpený:
Sídlo: **Správa majetku Košického samosprávneho kraja**
V zastúpení: Tatranská 25, 040 01 Košice
Mgr. Vladimír Milistšenfer, riaditeľ
IČO: 42 093 937
DlČ: 2022359669

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK90 8180 0000 0070 0028 2724

Číslo účtu: 7000282724/8180

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných
- realizáciách
Ing. Patrik Penček, technický námestník
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Dopravné a ekologické stavby, s.r.o.

Sídlo: Pálackého 14, Košice

IČO: 52494101

Konjunktív: Ing. Miroslav Babuščák

DlČ: 2121045377

IČ DPH: SK2121045377

Bankové spojenie:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- obchodný: Ing. Miroslav Babuščák
- technický: Ing. Miroslav Babuščák
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zмене a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 09.11.2020 výzvu na predkladanie ponúk v rámci postupu zadávania zákazky:

Druh postupu: zákazka s nízkou hodnotou

Názov zákazky:

ZZ Jazero – rekonštrukcia sociálnych zariadení

Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác

Na základe výsledkov verejného obstarávania sa Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy:

Článok 1 Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre Objednávateľa Diele vymedzené v tejto Zmluve o diele (ďalej aj „Zmluva“) v rozsahu podľa dokumentácie v zmysle bodu 1.2 Zmluvy a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Diele v sídlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platných podmienok dohodnutých v Zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto Zmluvu:

1.2.1 Zmluva o diele vrátane jej príloh a súčasť,

1.2.2 prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet Zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zákazky vrátane príloh,

1.2.4 ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená v rámci postupu zadávania zákazky, výsledkom ktorej je táto Zmluva (ďalej aj „zadávacia dokumentácia“). Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek výklade tejto Zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z podkladov tejto Zmluvy podľa tohto bodu nie je fyzicky pripojený k Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je súčasťou Zmluvy.

1.3 Dielom sa na účely Zmluvy rozumie práca – **ZZ Jazero – rekonštrukcia sociálnych zariadení** v rozsahu a za podmienok podľa bodu 1.2.

1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpísalom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou Dieľa, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy a že pri predložení svojej ponuky:

1.4.1. prevzal od Objednávateľa podklady v rozsahu podľa bodu 1.2 a dokladne ich pri vypracovaní odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekrážky vykonania Diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;

1.4.2. prevzal miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať Stavensiko; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie Ceny za Dielo;

1.4.3. neexistujú akékoľvek iné požiadavky Zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve, a ktoré Zhotoviteľ uplatní v procese vysvetľovania súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania.

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekrážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady bez akéhokoľvek dopadu na zmenu Ceny za Dielo podľa tejto Zmluvy.

1.7 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti Diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zhotoviteľ pritom zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby Dielo vykonával sám.

Článok II
Miesto a čas plnenia

2.1 Miestom plnenia je:
Spišské námestie 4, Košice

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- 2.2.1 zahŕňať zhotovovanie diela do 3 dní od prevzatia staveniska;
 - 2.2.2 zhotoviť (vykonať) Dielo podľa tejto Zmluvy najneskôr do 5 mesiacov od začatia zhotovovania diela.
- Podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác je uvedený v *Pláne realizácie prác* ako príloha č. 1 tejto zmluvy.

2.3 Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela“ po splnení podmienok podľa článku IX Zmluvy. Riadnym zhotovením a ukončením Diela sa rozumie taký stav Diela, v ktorom má Dielo všetky vlastnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej súčasťou podľa bodu 1.2 Zmluvy.

2.4 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzдание pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto Dielo prevziať aj v skôršom ponúknutom termíne.

2.5 V prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska predkladá sa termín ukončenia a odovzдания Diela o rovnaký počet dní ako trvalo omeškanie Objednávateľa.

2.6 Termín ukončenia a odovzдания Diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekrážok:
2.6.1 prerušenie zhotovovania Diela podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy,
2.6.2 omeškanie Objednávateľa s plnením povinností podľa tejto Zmluvy, ktoré bráni Zhotoviteľovi v zhotovaní Diela,
2.6.3 existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre Objednávateľa, ktoré bráni Zhotoviteľovi pokračovať v zhotovaní diela. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohli brániť Zhotoviteľovi v zhotovaní diela.

2.7 V prípade, ak omeškanie Zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočíva v zhotovaní Diela v termíne podľa bodu 2.2 tejto zmluvy presahne 15 dní, Objednávateľ je oprávnený odsúdiť od tejto Zmluvy ako celku.

Článok III
Prerušenie prác na Diela a zmeny Diela

3.1 V odvodnených prípadoch je Objednávateľ oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na Diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na Diela alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela. V prípade prerušenia prác na Diela podľa tohto bodu zmluvy je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na Diela alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác.

3.2 Ak prerušenie prác na vykonávaní Diela nastalo z dôvodu:

- 3.2.1 Nepreraditeľných okolností nezávislých a nezapríčinených Zhotoviteľom alebo Objednávateľom (ako napríklad potreba archeologického výskumu),
- 3.2.2 Nepreraditeľných nepriznateľných poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy pôdy a podobne nezapríčinených Zhotoviteľom alebo Objednávateľom - aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekrážky týkajúce sa nepriznateľných poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na prístupné ročné obdobie realizácie Diela a miesto realizácie Diela možné predpokladať) je Zhotoviteľ povinný: - bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniknutí takejto prekrážky a, - ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekrážky dôjsť k predĺženiu času dohodnutého na ukončenie Diela, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, písomne požiadať Objednávateľa o predĺženie času dohodnutého na ukončenie Diela, pričom zhotovení musí Objednávateľovi podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť, a vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na ukončenie Diela.

inak sa na vznik prekrážky nepríhliada, a teda čas ukončenia Diela zostáva nezmenený a Zhotoviteľ je povinný ho dodržať. V prípade, ak Objednávateľ písomne vyhoví požiadavke Zhotoviteľa na predĺženie času ukončenia Diela, tak táto zmena sa považuje za zmenu Zmluvy.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu Diela bez súhlasu Objednávateľa alebo prípadne pokynom podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

Článok IV
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa na účely tejto Zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie priestor, ktorý je počas zhotovovania Diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu Diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov Diela a stavebných výrobkov, prípr. materiálu, pracovného náradia a iných zaradení potrebných na vykonanie Diela.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 dní od vyzvania Objednávateľom. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní staveniska sa uvedie najmä čas odovzдания a stav staveniska s priložením na jeho

spôsobilosť na zhotovenie Diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplýnu pri zmluvné strane povinnosti nevyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo nezmeneniami pre Objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá Zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie Diela, ktoré má k dispozícii a ktoré neboli súčasťou zadávacej dokumentácie. V prípade, ak Objednávateľ do dňa podpisu tejto Zmluvy neodovzdá Zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie Diela, zaväzuje sa mu ich odovzdať bez zbytočného odkladu po ich získaní. Zhotoviteľ je následne povinný na stavenisku prediadaných časovým harmonogramom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, pre začatie prác na konkrétnej časti Diela, okrem vybavenia a zariadenia staveniska (zariadenia, nástroje, náradie, stavebný materiál a iné prístrojstvo potrebné na zhotovenia Diela) nájsť:

- 4.2.1. aby na stavenisko nemali prístup nepovolane osoby, pričom za nepovolane osoby sa budú považovať všetky osoby s výnimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvných strán alebo osoby poverené niektorou zo Zmluvných strán výkonom činnosti v súvislosti so zhotovovaním Diela, prípadne iné osoby, ktoré na vstup na stavenisko oprávňuje všeobecne záväzný právny predpis,
- 4.2.2. aby tretími osobami nedošlo k ohrozeniu činnosti Zhotoviteľa, ani k poškodeniamu neodovzdané časti Diela z ich strany, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré týmto vzniknú.

Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa tohto článku Zmluvy až do odovzdania Diela v súlade s touto Zmluvou je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu vykonanej časti diela, materiálov a technológií a tiež (ak to možno rozumne požadovať) aj iných vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akékoľvek škody. Objednávateľ nerozpoďadá za škody na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní Diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobie platí aj v prípade likvidácie zariadenia zabudované alebo spracované. Uvedené obdobie platí a to až do úplného ukončenia prác staveniska po termíne odovzdania Diela Objednávateľovi, a to až do úplného ukončenia Zhotoviteľa a vo vzraňu k dokončeniu časti Diela (vrátane vykonanej časti Diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na tejto časti staveniska). Zhotoviteľ zabezpečí počas zhotovovania Diela smerové a výškové vytyčenie stavby a označenie hraníc staveniska. Zhotoviteľ ďalej na svoje náklady zabezpečí vhodným spôsobom významné podzemných inžinierskych sietí aj nadzemných inžinierskych sietí (napr. elektrické, telefónne vzdušné vedenia) povolenie na zabratie (zanútie) verejného priestranstva, zvlášťne užívané verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, pričom sa má za to, že náklady a zamerania svojich prác a za cenu Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za presnosť vytyčovania a zamerania svojich prác a za nápravu chýb, zavinených nepresným vytyčením, zrealizovaných na jeho vlastné náklady.

- 4.3. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ. Náklady na prevádzkovaníe, údržbu a vypätané zariadenia staveniska sú súčasťou Zmluvnej ceny.
- 4.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady v prípade potreby stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať aj poverení zamestnanci Objednávateľa a kontrolné orgány.
- 4.5. Nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku alebo jeho časti znáša Zhotoviteľ.
- 4.6. Zhotoviteľ je na stavenisku, v súvislosti s vykonaním Diela, povinný najmä:
 - 4.6.1. Udržávať na stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškania odstraňovať odpady a nečistoty vznikajúce pri vykonávaní Diela (vrátane odpadů tvoreného obalovými

materiálmi z použitých stavebných výrobkov), a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi; uvedená povinnosť zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie hygienických potrieb na stavenisku jeho pracovníkmi, subdávateľmi a inými osobami, ktoré sú so Zhotoviteľom v právnom vzraňu, len v sociálnych zariadeniach na to určených;

- 4.6.2. Zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom Objednávateľom, vhodným spôsobom skladovanie odpadů, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto Zmluvy, a tiež príbežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadů;
- 4.6.3. Bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s prácami Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ako to vyplýva z príslušných právnych predpisov;
- 4.6.4. Zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov informačnou tabuľou (panelom) umiestnenou na dobre viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko;
- 4.6.5. Zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na odovzdannej časti staveniska, poučenie osôb nachádzajúcich sa na odovzdannej časti staveniska o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane staveniska a Diela,
- 4.6.6. Zabezpečiť predchádzanie škodám na majetku tretích osôb.

4.7. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Objednávateľ zabezpečí možnosť pripojenia na existujúce rozvody energií za účelom dodávky všetkých energií, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie Diela (najmä voda, elektrina) prostredníctvom samostatných zariadení na meranie odberu energií, a to na náklady Zhotoviteľa. Náklady spojené s odberom energií podľa predchádzajúcej vety, ktoré boli vynaložené Objednávateľom, budú Objednávateľovi refundované Zhotoviteľom najneskôr do uplynutia lehoty splatnosti konečnej faktúry. Náklady so zahrátím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene Diela.

4.8. Zhotoviteľ je povinný udržávať stavenisko tak, aby v prípade potreby vykonania niektorých prác tretími osobami na náklady Zhotoviteľa, alebo v prípade vykonávania prác subdávateľmi, mohli ísť na nom začať práce podľa časového harmonogramu v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy a/alebo v prácach riadne pokračovať.

4.9. Zhotoviteľ vypracuje stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uvedie ho do náleziteho stavu najneskôr jeden deň pred odovzdaním Diela. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd Diela, a to po dohodu určenú v odovzďavacom protokole. O vypratání staveniska spíšu Zmluvné strany (osobitný protokol).

Článok V Stavebný denník

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v zmysle plánovaných prácnych predpisov, resp. podľa pokynov Objednávateľa odo dňa začatia prác na Diele až do dňa zhotovenia a odovzdania Dieťa.
- 5.2 Účelom vedenia stavebného denníka je možnosť kontroly priebehu zhotovovania Dieťa zo strany Objednávateľa. Stavebný denník bude na stavenisku neprerušiteľne k dispozícii tak, aby bolo možné doňho zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktorej časti Dieťa sa zápis týka a aby rozsah prác bol v daný deň vykonaný a aby Objednávateľ mohol prebežne kontrolovať uskutočňovanie Dieťa.
- 5.3 Zápis do stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa osoby poverené Zhotoviteľom (stavyvedúci alebo jeho zástupca). Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu potrebné. K záznamom Zhotoviteľa sa Objednávateľ v prípade potreby písomne záväzane vyjadri v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Títo povinnosť má aj Zhotoviteľ v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných poverenými osobami Objednávateľa, a to v rovnakej lehote.
- 5.4 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavenisku uvoľne prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím Dieťa. Pri prípadom prerušení prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, Zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti Dieťa. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi čiastkové plnenie zápisom v stavebnom denníku.

Článok VI Cena Dieťa

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanie Dieťa zaplatí Zhotoviteľovi cenu za Dieľa. Právo Zhotoviteľa na zaplatenie ceny Dieťa vzniká na základe daňového dokladu (faktúry) vystavenej v súlade s postupom podľa Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje cenu Dieťa uvedeným spôsobom Zhotoviteľovi zaplatiť v zmysle platobných podmienok podľa Zmluvy.
- 6.2 Cena za zhotovenie Dieťa je výsledkom ponukového konania Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného Objednávateľom ako verejným obstarávateľom. Podrobný rozpočet dieťa obsahujúci objem stavebných prác, výpočet a rekapituláciu ceny je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Cena za zhotovenie Dieťa je pevná a nemenná.
- 6.3 Na základe ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je celková cena Dieťa v súlade s výsledkom verejného obstarávania vo výške:
- | | |
|----------------------------|--|
| Cena Dieťa bez DPH: | 108 086,98,- € (slovom : stoosemisiäťosemdsaťtisícšesť Eur 98 centov) |
| DPH 20%: | 21 617,40 € (slovom : dvadsaťšesťtisícšesťstošesť Eur 40 centov) |
| Celková cena Dieťa: | 129 704,38 € (slovom : stodvadsaťdeväťtisícšesťstošesť Eur 38 centov) |

- 6.4 Celková cena Dieťa je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podmienkami a ponukou, ktorú Zhotoviteľ ponúkol v rámci verejného obstarávania po označení sa s podmienkami vykonania Dieťa.

- 6.5 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní Dieťa alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene Dieťa podľa bodu 6.3 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu:

- 6.5.1 Náklady na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu dieťa, riadenie a administratívnu, dočkateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dielenskú dokumentáciu, režiu Zhotoviteľa a zisk, na inflácii, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zmluvnom období alebo vo viacermenej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, sankcie, pokuty, penále, poisťenie, finančný náklad na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na príslušných komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanou prijateľnom stavebnom povolení týkajúcom sa Dieťa, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokiaľ v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností;

- 6.5.2 Nákladov na kompletizáciu dodávky Dieťa, riadne vykonanie Dieťa, vrátane režie staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefonného alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení;

- 6.5.3 Nákladov na energiu a nákladov na služby zariadenia staveniska;
- 6.5.4 Nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie Dieťa, ich údržbu, premiestňovanie a následné odstránenie;

- 6.5.5 Nákladov na akúkoľvek dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením Dieťa;

- 6.5.6 Nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných priestorov pred začatím vykonávania Dieťa, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov;

- 6.5.7 Nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi;

- 6.5.8 Nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstránovanie znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa;

- 6.5.9 Nákladov na zariadenie, vyvíjanie, ochranu, udržiavanie, premiestnenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkom), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vyvíjených rozvodov počas prác Zhotoviteľa v ich dohľadnom okolí.

- 6.6 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné tak, ako sú uvedené v cenovej ponuke Zhotoviteľa. V prípade, že sa v priebehu realizácie Dieťa zistí, že v rozpočte neboli uvedené niektoré položky, ktoré sú ale zrejme z výzvy na predkladanie ponúk (predmet zákazky) a ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Dieťa podľa tejto Zmluvy,

nebudú tieto práce uznané ako práce navyše a Zhotoviteľ je povinný ich vykonať na vlastné náklady.

6.7 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.

6.8 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy a že pri stanovení ceny Diela uvedeného v bode 6.3 tohto článku:

6.8.1 Preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavensko;

6.8.2 Zahŕnal všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa tejto Zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny Diela;

6.8.3 V rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na Objedávateľa týkajúce sa tejto Zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy;

6.8.4 prevzal od Objedávateľa zadávaciu dokumentáciu, dôkladne ju pri vynaľžení odbornej starostlivosti prekontroloval, s tým, že zadávacia dokumentácia neobsahuje žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaľžení odbornej starostlivosti.

6.9 Cena Diela podľa bodu 6.3 tejto Zmluvy, ak táto Zmluva ďalej neurčuje inak, podľaieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu Diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie Diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaľžení odbornej starostlivosti v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. Za rozšírenie rozsahu Diela podľa tejto Zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto Zmluvy nezahrnutej časti Diela; za rozšírenie rozsahu Diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých Zhotoviteľ mohol pri vynaľžení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia Zmluvy. V prípade rozšírenia rozsahu Diela podľa tohto bodu Zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke Zhotoviteľa predloženej v rámci verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto Zmluva. Ak v čase vzniku navyše práce budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: „*CEMKROS – cenová hrôveň cenníkových databáz 2018*“ (ďalej len „cenník“) nižšie ako jednotkové uvedené v ponuke Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že výhodiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie navyše prác nezahrnutých v ponuke Zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu Diela a/alebo vykonanie prác navyše sa považuje za zmenu Zmluvy.

Článok VII

Platobné podmienky

7.1 Celkovú cenu za zhotovenie Diela uhradí Objedávateľ na základe daňového dokladu (konečná faktúra), ktorú Zhotoviteľ vystaví v 3 vyhotoveniach a doručí Objedávateľovi bezodkladne po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela, pričom lehota splatnosti je 30 dní.

7.3 Objedávateľ má zádržné právo na 10% z celkovej ceny Diela, a to po dobu troch mesiacov odo dňa splatnosti konečnej faktúry pre prípad výskytu drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia nadchcu, plynulému a bezpečnému užívaniu dokončeného Diela. Zadržanú časť

9

finančných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety, v prípade jej respotrebovania započítaním podľa bodu 7.4, vypláti Objedávateľ Zhotoviteľovi najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplynutia dojednanej lehoty, resp. pokiaľ v tejto lehote nebudú drobné vady a nedorobky odstránené, do 7 pracovných dní odo dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objedávateľ má právo zo zadržanej sumy podľa predchádzajúceho bodu na započítanie svojich nárokov voči Zhotoviteľovi zo vzniknutých väd a nedorobkov; na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút podľa tejto Zmluvy alebo nárokov Objedávateľa na náhradu škody vzniknutej v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa. Bez ohľadu na znenie predchádzajúcej vety má Objedávateľ právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú voči Objedávateľovi podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe.

7.5 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie Diela. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky Objedávateľa uhradiť cenu Diela. Ustanovenie bodu 7.3 tým nie je dotknuté.

7.6 Konečná faktúra odeslaná ďalších náležitosti a príloh uvedených v tejto Zmluve musí obsahovať všetky náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.7 Neoddeliteľnou prílohou konečnej faktúry je súpis vykonaných prác overených poverenou osobou Objedávateľa. Prílohou ku konečnej faktúre musí byť dokumentácia, ktorá je potrebná pre riadne užívanie a funkčnosť Diela, a to najmä:

7.7.1 Dokumentácia k prevzatiu Diela (asesy, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom),

7.7.2 Potvrdenie o odstavení zariadenia stavenska, všetkých väd a nedorobkov,

7.7.3 Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prác,

7.7.4 Pisomné potvrdenie od každého subdodávateľa, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti Diela, z ktorého bude vyplývať, že subdodávateľ za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje Zhotoviteľ faktúru podľa tejto Zmluvy, neevadíje voči Zhotoviteľovi faktúru za plnenia týkajúce sa zhotovenia Diela, resp. jeho časti, s úhradou ktorej je Zhotoviteľ ku dnu vystavenia faktúry Objedávateľovi v omeškani.

7.8 Nesprávne účtovanie, neúplní alebo prísušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru vystavenú na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vráti Objedávateľ v lehote splatnosti späť Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškani s jej úhradou; za deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry Objedávateľovi.

7.9 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objedávateľa postupiť akúkoľvek svoje pohľadávky z tejto Zmluvy alebo pohľadávky s touto Zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydané bezdôvodného obhatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrvávajú aj v prípade zániku tejto Zmluvy.

7.10 Spolu s poslednou faktúrou na zaplatenie zostatku ceny Diela, ktorú Zhotoviteľ vystaví po konečnom odovzdaní Diela ako celku, Zhotoviteľ zároveň poskytne Objedávateľovi písomné potvrdenie o tom, že táto faktúra predstavuje úplne a konečne vyrovnanie všetkých častíok, na zaplatenie ktorých má Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy ku dnu vystavenia tejto faktúry právo. Prílohou poslednej faktúry musí byť aj protokol o prevzatí diela ako celku. Bod 7.3 tohto článku Zmluvy týmto ustanovením nie je dotknutý.

7.11 Úhradenie akékoľvek časti ceny Diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia Diela bez väd.

10

Článok VIII Podmienky vykonania Diela

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade so Zmluvou, jej súčasťami a pokynmi Objednávateľa.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov daných mu Objednávateľom alebo nevhodnú povahu vecí na vykonanie Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky prvky a výrobky nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na stavenisko. Cena prvkov a výrobkov, ako aj náklady na dopravu a stavebných výrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo prípadne na inom mieste sú zahrnuté v cene za Dielo.
- 8.5 Nebezpečenstvo škody na Dielom znáša až do dňa jeho protokolárneho prevzatia Objednávateľom Zhotoviteľ.
- 8.6 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie Diela. Pod súčinnosťou sa rozumie najmä sprístupnenie a umožnenie vstupu Zhotoviteľa, alebo ním poverených osôb do priestorov, kde sa bude realizovať Dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie všetkých dokumentov alebo vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy, ak sa vyžadujú.
- 8.7 Zhotoviteľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve tiež zaväzuje:
- 8.7.1 Postupovať pri zhotovení Diela v súlade s právnymi predpismi, právne záväznými technickými a inými normami, ktoré sa vzťahujú na Dielo.
- 8.7.2 Vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy a podľa pokynov Objednávateľa,
- 8.7.3 Obozrniť Objednávateľa s Dielom a upozorniť na všetky vady, resp. jeho nedostatky, ktoré by bránili v konečnom uzávaní,
- 8.7.4 Respektovať upozornenia Objednávateľa a odstrániť nedostatky, ktoré budú zapísané v stavebnom denníku,
- 8.7.5 Udržávať na prevzatom stavenisku a príslušných priestoroch, resp. komunikáciách určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady,
- 8.7.6 Dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
- 8.7.7 Zabezpečiť všetky zmeny v realizácii Diela do dokumentácie zhotovenia Diela, na základe ktorej bolo Dielo vykonané,
- 8.7.8 Vyžadovať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne dva pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň Zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak Objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii Diela. V prípade, že Objednávateľ bude dodatočne

11

- požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa. V prípade rozpornosti ohľadne kvality a rozsahu vykonania stavebných prác Zhotoviteľ požíada o písomné stanovisko projektanta.
- 8.7.9 Zhotoviteľ je povinný vytvoriť Objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri vykonávaní kontroly. Kontrola sa vykonáva vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát za 5 dní alebo individuálne podľa potreby (v prípade dohody poverených zástupcov zmluvných strán). Kontrolné dni budú zvolené povereným zástupcom Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný na kontrolných dňoch zabezpečiť účasť stavebvedúceho. V rámci kontrolných dní môžu byť zo strany Objednávateľa uložené Zhotoviteľovi rôzne opatrenia a usmernenia týkajúce sa vykonávania Diela, ktoré bezprostredne nesúvisia s kontrolou spôsobu vykonávania Diela, pričom takéto opatrenia a usmernenia sú pre zmluvné strany záväzné a majú len také účinky, ktoré predpokladá účel tejto Zmluvy.
- 8.7.10 Náklady so stavebným odpadom a/alebo iným odpadom, ktorý je vzhľadom na charakter stav alebo povahu objektu spôsobily na prípadné speňaženie a/alebo ďalšie použitie a ktorý je majetkom Objednávateľa podľa pokynov Objednávateľa.

- 8.8 Objednávateľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:

- 8.8.1 Zabezpečiť a včas Zhotoviteľovi doručiť kompletnú potrebnú dokumentáciu,
- 8.8.2 Označiť Zhotoviteľovi včas svoje pokyny a prípadné požiadavky k vykonaniu Diela.

- 8.9 Zhotoviteľ je povinný respektovať interné predpisy objednávateľa týkajúce sa vstupu do zdravotníckeho zariadenia a v najmenšej možnej miere zasahovať svojou činnosťou do bežného chodu zdravotníckeho zariadenia. Zhotoviteľ môže vykonávať stavebné práce vo vnútri objektu v pracovných dňoch po 16.00 hod. (alebo v inom čase po dohode s objednávateľom) a po vzájomnej dohode s objednávateľom aj v dňoch pracovného pokoja.

Článok IX Otvorzdanie a prevzatie Diela

- 9.1 Riadne a včas zhotovené Dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi predpismi, je Objednávateľ povinný prevziať. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo, aj pokiaľ má drobné vady a nedostatky nebrániace jeho riadnemu užívaniu. Na účely tejto Zmluvy sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených predloženou zadávacou dokumentáciou, touto Zmluvou, jej prílohami a súčasťami, zadávaním verejného obstarávania a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Za drobné vady a nedostatky sa považujú nedokonalé práce oproti Zmluve, ktorých súhrnná cena nepresahuje 5 % z rozpočtu za predpokladu, že tieto vady nebránia riadnemu užívaniu Diela. Za drobné vady a nedostatky sa nepovažuje nedodanie kompletnej dokumentácie podľa bodu 9.5 tejto Zmluvy.

- 9.2

Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení Diela podľa Zmluvy, sa začne na základe výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela spôsobom podľa tejto Zmluvy doručenej Objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve nesmie nastať skôr ako

12

7 pracovných dní po doručení výzvy Objednávateľovi, v prípade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ sa Objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania v deň nadvhnutý Zhotoviteľom, oznámi to najneskôr v lehote 3 pracovných dní Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ následne po dohode s Objednávateľom určí náhradný termín preberacieho konania, ktorý je pre zmluvné strany záväzný.

9.3 Odovzdanie a prevzatia Dieľa sa uskutoční v preberacom konaní. O výsledku preberacieho konania sa vyhotoví preberací protokol, ktorého súčasťou bude zoznam väd a nedorobkov odovzdaného Dieľa spolu s určením termínu pre ich odstránenie.

9.4 Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke Dieľa a kontrole výšky/ku možných väd a nedorobkov Dieľa. Objednávateľ sa zaväzuje ukončiť prehliadku Dieľa najneskôr do 5 dní odo dňa začatia preberacieho konania podľa bodu 9.2. Prehliadku Dieľa Objednávateľ písomne potvrdí na preberacom protokole, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené podpísaním preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom s tým, že Dieľa sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Dieľa je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, spravidlou dokumentáciou a Zmluvou a jej prílohami. Prevzatie Dieľa je podmienené odovzdaním týchto dokladov:

9.5.1 atesty od výrobcov, certifikáty v Slovenskom jazyku, ak sa vyžadujú,

9.5.2 revízie a kontrolné správy, ak sa vyžadujú,

9.5.3 doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi,

9.5.4 stavebný denník,

9.5.5 súpis zistených väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,

9.5.6 projekt skutočného vyhotovenia v štýloch vyhotoveniach, ak sa vyžaduje,

9.5.7 potvrdzenie znenímle geodetický posudok overený príslušným orgánom štátnej správy na úseku katastra v dvoch vyhotoveniach, ak sa vyžaduje,

9.5.8 manúál stavby, ak sa vyžaduje,

9.5.9 iné doklady, pokiaľ sú potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, príp. požiadaviek Objednávateľa.

9.6 V prípade ak zhotovené Dieľa má drobné vady a nedorobky, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v preberacom protokole, pričom sa má za to, že počas lehoty na odstránenie drobných väd a nedorobkov Zhotoviteľ nie je v omeškani s odovzdaním Dieľa, pokiaľ tieto drobné vady a nedorobky odstani v lehote do 3 dní. Ak Zhotoviteľ tieto vady neodstani najneskôr do 2 týždňov, má Objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť tretou osobou na náklady Zhotoviteľa. Náklady Zhotoviteľa na odstránenie drobných väd a nedorobkov budú medzi zmluvnými stranami vysporiadané v súlade s čl. VII bod 7.3 a 7.4 zmluvy. V prípade, ak zadatelia suma nebude posiatčovať na odstránenie týchto väd, všetky náklady spojené s odstránením drobných väd a nedorobkov hradí Zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí Zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené Objednávateľom alebo tretou osobou určenou Objednávateľom.

Článok X
Zodpovednosť za vady Dieľa a záruka za akosť Dieľa

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dieľa alebo jeho časť má v čase odovzdania Dieľa vlastnosti dohodnuté v Zmluve a jej prílohách, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch.

13

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať Dieľa počas záručnej doby (záruka za akosť).

10.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia Dieľa.

10.3 Záručná doba za zhotovené Dieľa je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Dieľa Objednávateľom, pričom pre časť Dieľa, na ktorej boli zistené vady a nedorobky pri odovzdaní a preberaní Dieľa začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.

10.4 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe.

10.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Dieľa spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených Objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ nemohol túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavbných výrobkov alebo pokynov Objednávateľa upozornil. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Dieľa, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavbných výrobkov alebo nevhodných pokynov Objednávateľa, na ktorých nevhodnosť Zhotoviteľ Objednávateľa nepozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečili, dodal a použil na vyhotovenie Dieľa počas záručnej doby.

10.6 Vady zhotoveného Dieľa uplatnené v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezplatne.

10.7 Oznamenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne, elektronickou poštou alebo faxom. Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.

10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovaných väd odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s Objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením reklamovaných väd bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie. Vady sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť podľa písomnej dohody a závislosti od charakteru konkrétnej vady, vady však v čo možno najkratšom čase, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstani vady v dohodnutej lehote napriek tomu, že sú zrejme a Objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Usanovenia tejto Zmluvy o zmluvnej pokute tým nie sú dotknuté.

10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením prípadných porúch a väd ohrozujúcich riadne užívanie Dieľa do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie.

10.10 O odstránení reklamovaných porúch a väd bude spisovaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.11 V prípade, že Zhotoviteľ nezačne s odstránením reklamovaných väd a porúch v lehote podľa dohody alebo podľa Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstani v lehote podľa Zmluvy alebo dohody zmluvných strán a Objednávateľ zabezpečí odstránenie väd prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.

14

10.12 Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerné vysokými nákladmi a vada by nebránila riadnemu užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia vady.

10.13 Zmluvné strany sa dohodli a sú s tým uzrovnené, že za vady, ktoré bránia užívaniu Diela sa bude považovať aj nedodanie dokladov podľa bodu 9.5 tejto Zmluvy.

Článok XI

Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody

11.1 Vlastníkom zhotoveného Diela, ako aj časti Diela zabudovaných do stavby, je Objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom Dieli a veci v stavbe zabudovaných zriaša až do protokolárneho odovzdania a prevzatia podľa článku IX. Zmluvy Zhotoviteľ.

11.2 Vlastníkom nezabudovaných vecí, utčených k výkonaniu Diela je Zhotoviteľ, pokiaľ ich Objednávateľ už predtým nezaplatil. V prípade, že ich Objednávateľ zaplatil, je vlastníkom nezabudovaných vecí Objednávateľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený zo stavenská odviesť akýkoľvek materiál, ktorý je vo vlastníctve Objednávateľa s výnimkou výmeny materiálu reklamovateľného pre nekvalitu.

Článok XII

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

12.1 Pre účely Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ust. § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Článok XIII

Sankcie

13.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho výkonania Diela podľa tejto Zmluvy alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy (s výnimkou bodu 13.2, 13.3 a 13.4), uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela za každý začatý deň omeškania.

13.2 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa článku X. Zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 66,00 EUR (slovom šesťdesiatšesť euro) za každý deň omeškania a za každý deň vada samostatne.

13.3 V prípade zistenia nesúladu Objednávateľom požadovaných a Zhotoviteľom deklarovaných vlastností Diela so skutočnosťou je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 25% z celkovej ceny Diela.

13.4 V prípade, že Zhotoviteľ nevypracuje stavebnisko riadne a včas, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom päťsto euro).

13.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplacením ceny za Dielo (po splnení platobných podmienok) je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.6 Uplatením sankčijných peňazí zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi nezničí povinnosť Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.7 Zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.

13.8 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy je vždy splatná v lehote šiestich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy vznikne len za podmienky, že Objednávateľ písomne výzve Zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

13.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (i, aj nespianú) voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akékoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa.

Článok XIV

Zodpovednosť za škodu

14.1 Zhotoviteľ je odo dňa odovzdania stavenská do odovzdania riadne ukončeného Diela povinný prechádzať škodám a poškŕňať si tak, aby pri vykonávaní Diela neodchádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.

14.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa a tak tiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na ich náhradu.

14.3 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu Objednávateľa zastaviť prácu alebo opustiť stavebnisko, v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto Objednávateľovi vznikla. Opustením stavebniska sa rovnako odstránenie zariadenia stavebniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie Diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa Zmluvy.

Článok XV

Trvanie a zánik Zmluvy

15.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho odovzdania Diela. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a náhrade škody.

15.2 Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvnú vzťah písomnou dohodou, pričom v takejto dohode musí byť uvedený spôsob vysporiadania ich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.

15.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy ako pri podstatnom porušení Zmluvy z nasledovných dôvodov:

15.3.1 Objednávateľ požaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo ktoré sú napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa ťažko nevhodná.

15.3.2 Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy,

15.3.3 Z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.

15.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ako pri podstatnom porušení Zmluvy z nasledovných dôvodov:

15.4.1 Zhotoviteľ čo 15 dní odo dňa prevzatia stavebniska nezačne s realizáciou prác.

15.4.2 Zhotoviteľ je aj napriek predchádzajúcej výzve Objednávateľa nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými Objednávateľom,

15.4.3 Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo v prípade, že sa situácia Zhotoviteľa zmení v takej miere, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok podľa tejto Zmluvy,

15.4.4 Z dôvodu spakovaného porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia Diela ustanovených v tejto Zmluve alebo v jej súčasťach,

15.4.5 Na najekot Zhotoviteľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie Zhotoviteľa,

15.4.6 Ak Zhotoviteľ sruší oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je Zhotoviteľ oprávnený zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy,

15.4.7 Ak Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,

15.4.8 V prípade prerušenia zhotovovania Diela v rozpore s touto Zmluvou trvajúcom dlhšie ako 5 dní,

15.4.9 Z ďalších dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom.

15.5 Objednávateľ je v prípade opakovaného menšej závažného porušenia Zmluvy (nepodstatné porušenie) Zhotoviteľom povinný písomne upozorniť Zhotoviteľa na nedostatky a požadovať ich odstránenie v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Ak nedôjde k náprave, je Objednávateľ oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy.

15.6 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej strane, inak sa nepovažuje za odstúpenie od tejto Zmluvy. Odstúpením od tejto Zmluvy sa táto Zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane.

15.7 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy z dôvodov uvedených v tomto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote 3 dní odo dňa záuktu Zmluvy, odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou dokumentáciou, opustiť stavebnisko a odstrániť zariadenia stavebniska. Pri plnení tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zanechať priestor stavebniska v stave a s vybavením a zariadením, ktoré bude zodpovedať bezpečnosti a ochrane zdravia osôb vstúpajúcich na stavebnisko a pohybujúcich sa v priestoroch stavebniska a jeho bezprostrednom okolí, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Povinnosť vyplývajúca z predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný splniť aj v prípade podľa článku XIV. bod 14.3 Zmluvy v spojení s článkom XVI. bod 16.3 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenia akýchkoľvek hrozacej škody na neukončenom diele alebo zrušením jej následkov.

17

15.8 Vlastnícke práve k neukončenému Dielu prechádza na Objednávateľa odovzdaním neukončeného Diela; v prípade, ak nedošlo k odovzdaniu neukončeného Diela v lehote na odovzдание neukončeného Diela uvedenej v bode 15.7 tohto článku Zmluvy, vlastnícke právo k neukončenému Dielu prechádza na Objednávateľa uplynutím tejto lehoty. V prípade záuktu tejto Zmluvy pred zhotovením Diela podľa tejto Zmluvy má Zhotoviteľ právo na zaplatenie ceny Diela v rozsahu skutočne vykonaných prác na Diela ku dnu záuktu tejto Zmluvy.

Článok XVI Spoločné ustanovenia

16.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zväžuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť zadávacou dokumentáciou a podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

16.2 Zhotoviteľ je povinný súprieť výkon finančnej kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela akýchkoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami Objednávateľa v termínoch vopred ohlásených a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

16.3 Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového Zhotoviteľa najdlhšie v lehote uvedenej v čl. XV. bod 15.7 Zmluvy zabezpečovať na stavebnisku na vlastné náklady všetky potrebné ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu vzniknutú z dôvodu nephnenia tohto ustanovenia.

16.4 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce práve významné skutočnosti podľa tejto Zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučené zásielky alebo osobne. Písomnosťou obsahujúcou práve významné skutočnosti sa na účely tejto Zmluvy rozumie najmä odstúpenie od Zmluvy a výzvy na plnenie si povinnosti z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktné adresy sa považuje za adresu uvedenú na doručovanej adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručení dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho znenia tohto bodu Zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresácom, odovrie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátania sa neodporučenej zásielky späť odosielaťovi, i keď sa adresat o obsahu zásielky ne dozvedel. Ústina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručení tejto strane okamihom, keď táto prevzame alebo ju odmietne prevziať.

16.5 Prílohami tejto Zmluvy sú:
16.5.1 Plán realizácie prác (Príloha č. 1) zahrňajúci plán zhotovovania celého Diela s popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou prác v súlade s požiadavkami uvedenými v jednotlivých technických predpisoch, technicko-kvalifikačných podmienkach, v súlade s ďalšími požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto zmluve a v zadávacej dokumentácii a so stanoveným termínom

18

ukončenia Diela a predpokladanými klimatickými podmienkami; plán realizácie prác
obsahuje minimálne:

- 16.5.1.1 Určenie osoby stavbyvedúceho;
 - 16.5.1.2 Určenie osoby zástupcu stavbyvedúceho;
 - 16.5.1.3 Určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavbe;skú;
 - 16.5.1.4 podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela;
 - 16.5.1.5 zoznam ekvivalentných položiek, ak ich zhotoviteľ uplatnil v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva.
- 16.5.2 Podrobný rozpočet Diela obsahujúci objem stavebných prác, výpočet a rekapituláciu ceny Diela zokrúhlený na dve desiatinné miesta v listinnej podobe (Príloha č. 2) :

Článok XVII Záverečné ustanovenia

- 17.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy.
- 17.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 17.3 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 17.4 Meniť alebo doplniť text Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Akékoľvek dodatky k Zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 17.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 17.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objedávateľa.
- 17.7. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tejto Zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto Zmluve.

V Košiciach, dňa 03.10.2020

V Košiciach, dňa 30.11.2020

Objedávateľ:

Zhotoviteľ:



Dopravné a ekologické služby s.r.o.
Palačekovo-14, Kysáče
ICO: 52 494 101
DIČ: 2121045377

Príloha č.1

Harmonogram prác

Prípravné a búracie práce – 20 dní

Rozvody elektroinštalácie a sanity – 30 dní

Montáž kazetových podhladov a omietok – 40 dní

Zriadenie keramických obkladov a dlažieb – 40 dní

Montáž sanity – 10 dní

Dokočovacie a čistiace práce – 10 dní

Celkový čas realizácie diela je 150 kalendárnych dní

Zástupcovia zhotoviteľa –

Stavbyvedúci Ing.Babuščík Miroslav

Zástupca stavbyvedúceho Ing.Babuščík Tibor

Koordinácia BOZP – Besoft sro Mgr.Hannele Julia

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 14356-1

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení

Miesto: Košice, sídl. Nad Jazzerom

Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice

Zhotoviteľ:

Dátum: 26. 5. 2020

Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

01	SO 01 -Zdravotnícke zariadenie I.N.P. - 1 A	21 291,38	21 291,38
02	SO 01 -Zdravotnícke zariadenie I.N.P. - 1 B	11 131,69	11 131,69
06	SO 01 -Zdravotnícke zariadenie II.N.P. - 2 A	10 450,20	10 450,20
07	SO 01 -Zdravotnícke zariadenie II.N.P. - 2 B	22 090,39	22 090,39
12	SO 01 -Zdravotnícke zariadenie II.N.P. - 2 G	2 938,98	2 938,98
13	SO 01 -Zdravotnícke zariadenie III.N.P. - 3 A	10 218,53	10 218,53
14	SO 01 -Zdravotnícke zariadenie III.N.P. - 3 B	25 524,33	25 524,33
19	SO 01 -Zdravotnícke zariadenie III.N.P. - 3 G	4 094,56	4 094,56
22	Energokanal - výmena vodovodného potrubia	346,92	346,92
		108 086,98	108 086,98

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 14356-1

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení

Miesto: Košice, sídl. Nad Jazzerom

Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice

Zhotoviteľ:

KS: Dátum: 28. 5. 2020

ICO: IC DPH:

ICO: IC DPH:

ICO: IC DPH:

Cena bez DPH		108 086,98
Sadzba dane	Základ dane	0,00
DPH základná	20,00%	0,00
znižovaná	20,00%	108 086,98
Cena s DPH	V	EUR 129 704,38

Projektant

Spracovateľ

Jm a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Objekt: 01 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie I.N.P. - 1 A
 Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
 Zhotoviteľ:

Dátum: 26. 5. 2020
 Projektant:
 Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	21291,38
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5089,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2593,64
99 - Presun hmotí HSV	2382,43
PSV - Práce a dodávky PSV	97,76
713 - Izolačné tepelné	14085,24
721 - Zdravotnícká - vnútorná kanalizácia	69,66
722 - Zdravotnícká - vnútorný vodovod	275,97
725 - Zdravotnícká - zariadenie predmetný	359,30
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	5279,81
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	134,31
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telosá	80,89
763 - Konštrukcie - drevosťavby	221,90
766 - Konštrukcie stolárske	501,63
771 - Podlahy z dlaždíc	943,23
781 - Obklady	954,33
783 - Nálety	4950,91
784 - Malby	83,7
M - Práce a dodávky M	229,57
21-M - Elektromontáže	1191,97
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1191,97
	925,00

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21291,38

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Objekt: 01 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie I.N.P. - 1 A

Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
 Zhotoviteľ:

Dátum: 26. 5. 2020
 KS:
 IČO:
 IČ DPH:

Projektant:

IČO:

Spracovateľ:

IČ DPH:

Poznámka:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	21291,38	
Ostatné náklady	0,00	
Cena bez DPH	21291,38	
Základ dane	0,00	Sadza dane
DPH základná znižená	21 291,38	0,20
		0,20
Cena s DPH	25549,66	Výška dane
		0,00
		4258,28
		25549,66

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dopravné a ekologické stavby,s.r.o.
 Palackého 14, Košice
 IČO: 52 494 101
 DIČ: 2121045377

ROZPOČET

Stavba:

ZZ JAZZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení

Objekt:

01 - SO 01 Zdravotnícke zariadenie I.N.P. - 1 A

Miesto:

Košice, sídl. Nad Jazzerom

Zhotoviteľ:

Správa majetku KSK, Košice

Dátum: 26.5.2020

Projektant: Spracovateľ:

Naklady z rozpočtu

D HSU Práce a dodávky HSU

5089,16

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 317161132 S Pórcementový preklad nenasový s hr. 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm

1,000 15,33 15,33

D 6 Uprawy povrchov, podlady, osadenie

2 K 611450383 S Vnútrná omietka stropov vápnomcementová štuková (jemná), hr. 3 mm

13,670 8,02 111,22

3 K 611481119 S Poliamidové vnútorných stropov skloakrilovou mriežkou s celoplošným prílepením

13,670 5,23 72,58

4 K 612450383 S Vnútrná omietka stien vápnomcementová štuková (jemná), hr. 3 mm

70,738 6,47 457,43

5 K 612481119 S Poliamidové vnútorných stien skloakrilovou mriežkou s celoplošným prílepením

70,738 5,09 359,81

6 K 612902001 Osádzanie vnútorných omietok - stien rovných po odstránení obkládok

72,285 11,74 848,70

7 K 632432247 S Cementový poter (vlnitý aj ako spádový), pevnosť v ťahu 25 MPa, hr. 40 mm

26,030 25,51 664,15

8 K 642944121 S Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy prievnu do 2,5 m²

1,000 56,89 56,89

9 M 653310007800 Základná oceľová čpva štvrtk 900x1970x100 mm P

1,000 22,88 22,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-buranie

10 K 962901111 S Vyštieňenie budov pri výške podlaží do 4 m

26,030 4,06 105,87

11 K 966044121 Buranie podkladov pod diaľky hr.do 40 mm, - 0,09000t

26,030 9,95 243,48

12 K 966081912 Buranie diaľieb z kameň., cement., terazzoých, kádových alebo keramikových, hr. nad 10 mm, - 0,08500t

26,030 3,55 92,56

K 967031734 Príkresenie plošné, muriva z akrykokoľvek ľahá palených na akukokoľvek maľu hr. do 300 mm, - 0,55700t

0,500 22,34 13,41

14 K 968061125 S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suít plochy do 2 m², -0,02400t

8,000 0,63 5,06

15 K 968072455 S Vyburanie kovových dverových zárubní plochy do 2 m², -0,07600t

1,500 20,63 33,01

16 K 968011121 Vyburanie vodovodného vedenia DN do 52 mm, - 0,01300t

3,000 0,85 2,55

17 K 968021111 Vyburanie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, - 0,03700t

10,000 4,63 46,29

18 K 978011191 Očistenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápnomcementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t

13,870 3,50 48,59

19 K 978013191 Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápnomcementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t

99,033 2,76 273,25

20 K 978059531 Odseskanie a odobratie obkládok stien z obkládacek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m², - 0,06800t

72,285 3,66 264,61

21 K 979011111 Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím

7,323 9,59 70,21

22 K 979081111 Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km

18,616 12,56 233,72

23 K 979081121 Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý diaľk 1 km

372,320 0,40 149,67

24 K 979082111 Vnútroštátnosť doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m

7,323 9,67 70,85

25 K 97908213 S Nakladanie na dopravu prostriedky pre vodovodnú dopravu vyburaných hmôt

18,616 21,29 396,34

PC Typ	Kód	Popis	MU	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

21291,38

5089,16

2593,64

2382,43

105,87

243,48

92,56

13,41

5,06

33,01

2,55

46,29

48,59

273,25

264,61

70,21

233,72

149,67

70,85

396,34

PC Typ	Kód	Popis	MU	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

26 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné

18,616 17,91 333,41

D 99 Presun hmôt HSU

27 K 999281111 Presun hmôt pri opravu a údržbu objektov vrátane vonkajších ploškov výšky do 25 m

2,873 34,03 97,76

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolácie tepelné

28 K 713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm vnúľ priemer do 38 mm

22,000 2,70 59,34

29 M 283310001200 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadržaná, AZ FLEX

6,000 0,39 2,36

30 M 283310001400 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadržaná, AZ FLEX

16,000 0,44 7,05

31 K 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 5 m

0,691 1,29 0,89

D 721 Zdravotnícká - vnútorná kanalizácia

32 K 721140915 S Oprava odpadového potrubia lalínového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100

3,000 21,88 65,63

33 K 721117803 S Demontáž potrubia z novorodových rúr odpadového alebo prípojovacieho do D/3, -0,00210t

10,000 0,41 4,09

34 K 721172206 S Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 50

7,000 9,19 64,36

35 M 286140037400 S HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu

7,000 1,42 9,94

36 K 721172209 S Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 70

1,000 9,94 9,94

37 M 286140038000 S HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu

2,03 2,03 2,03

38 K 721172212 S Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 100

1,000 10,42 10,42

39 M 286140038600 S HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu

1,000 3,96 3,96

40 K 721172348 S Montáž prechodu HT potrubia na lalínu DN 100

5,000 5,42 27,12

41 M 286540016600 S Zariadenie prípojky na potrubí vyvesenie a upravenie odpadových výpusťak D 50 mm

2,40 11,99 28,78

42 K 721194105 S Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upravenie odpadových výpusťak D 50 mm

10,000 2,88 28,78

43 K 721194109 S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dňom do DN 500

3,000 4,26 12,77

44 K 721280123 S Vnútroštv. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanál. vodovodné do 100 mm z budov výškou do 6 m

0,020 54,32 1,09

46 K 721300912 S Prídelsenie zvyšných odpadov v jednom podlaží do DN 200

1,000 12,51 12,51

47 K 998712201 S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 5 m

2,746 1,00 2,74

D 722 Zdravotnícká - vnútorný vodovod

48 K 722130801 S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závlakových do DN 25, -0,00213t

30,000 2,31 69,43

49 K 722172330 S Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúziým zväňaním PN 16 D 20

6,000 4,88 29,26

50 M 286140019700 S Rúra PP-R D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody

6,000 0,76 4,55

51 K 722172333 S Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúziým zväňaním PN 16 D 25

18,000 5,37 96,66

52 M 286140019800 S Rúra PP-R D 25x3,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody

16,000 1,11 17,80

53 K 722172775 S Montáž násienky PP-R pre vodu D 20

15,000 2,91 43,64

54 M 286540045100 S Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závl. systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu

15,000 1,50 23,96

55 K 722172918 S Montáž vodovodného plastínikového potrubia lisaním D 20

3,000 4,81 14,44

56 M 286210003900 S Rúra plastíniková D 20 mm, kotúč

3,000 1,70 5,11

57 M 286220004000 S Spojka pre plastínikové potrubie D 20 mm

1,000 4,19 4,19

58 K 722290226 S Tlaková skúška vodovodného potrubia závlakového do DN 50

22,000 1,45 32,00

59 K 722290234 S Prepáchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80

22,000 1,06 23,29

60 K 722290821 S Vnútroštv. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodovod do 100 m z budov vys. do 6 m

0,060 54,32 3,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	998722201 S	Prásov hmotí pre vlnitý vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,586	0,70	2,50
D 725							
62	K	725110814 S	Zdravotechnika - zariadenie predmetly	súb.	3,000	6,21	18,83
63	K	725119307 S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinovaného, -0,03420L	ks	1,000	25,32	25,32
64	M	725119307 S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s novými odpadmi	ks	2,000	133,83	267,66
65	M	497 S	Misa záchodová keramickej kombinovanej s vodovodným odpadom LVRA	ks	2,000	7,79	15,59
66	K	725119308 S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	1,000	24,38	24,38
67	M	642340000500 S	Misa záchodová keramickej kombinovanej so zvislým odpadom	ks	1,000	137,83	137,83
68	M	69769	WC nerezová priama	ks	1,000	1,78	1,78
69	K	725122813 S	Demontáž písocára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720L	súb.	4,000	5,38	21,51
70	K	725129210 S	Montáž písocára keramickeho s automatickým spĺňovaním	ks	4,000	12,80	50,88
71	M	725129210 S	Písocár so senzorom keramickej DOMINO	ks	4,000	116,12	464,47
72	M	725291113 S	Infračervený senzor, sieťové napájanie	ks	4,000	331,24	1324,94
73	K	725210821 S	Demontáž umyvadla alebo umyvadiel bez výtokovej armatúry, -0,01946L	súb.	3,000	4,83	14,48
74	K	725219401 S	Montáž umyvadla keramickeho na skrinku do múra, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	28,89	115,56
75	M	V14401	Umyvadlo keramicke Eurovit 60x46cm	ks	3,000	46,27	138,80
76	M	725291112 S	Zdravot umy MIO-64-p-white, vxs1, 163x550x640 mm	ks	1,000	64,08	64,08
77	K	725291112 S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	2,34	7,02
78	M	725291113 S	Doplnkové doska s nerezovými lúčmi	ks	3,000	27,16	81,49
79	K	725291113 S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, dĺžobné predmetly, dizájk, na ústie, myšičkové	ks	6,000	2,79	16,75
80	M	552280013000	Dávkovač tekutého mydla	ks	3,000	42,53	127,60
81	M	552280013000	Pilogram WC invajdic, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	1,000	5,09	5,09
82	M	552280017100	Pilogram WC nuzi, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	1,000	6,09	6,09
83	M	552280017200	Pilogram WC ženy, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	1,000	5,10	5,10
84	M	552280013100 S	Dielok vratlane WC kefy	ks	2,000	26,90	53,81
85	M	552280005500	Koš nerezový matny, objem 5 l, SANELA	ks	4,000	22,50	89,99
86	K	725291114 S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	3,00	6,00
87	M	725330840 S	Madlo nerezové univerzálne skopné biele 80 cm	ks	2,000	51,24	102,49
88	K	725330840 S	Demontáž výleky bez výtokovej armatúry, bez nadzre a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo litinovej, -0,01890L	súb.	1,000	7,72	7,72
89	K	725333351 S	Montáž výleky nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	15,56	15,56
90	M	552320002000 S	Výlevka nerezová nástenná	ks	1,000	166,26	166,27
91	K	725590811 S	Vnútrosteniskové premiešanie vylučovaných hmot, zariadeniach predmetov vodovorne do 100 m z budov s výš. do 6 m	l	0,334	48,41	15,68
92	K	725610811 S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049L	ks	7,000	1,52	10,67
93	K	725619401 S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	15,000	4,53	67,91
94	M	551110020800 S	Ventil rohový s filtrom, 1/2", 3/8", s matkou, chránená mosadz	ks	15,000	8,89	133,42
95	K	725620810 S	Demontáž batérie drážovej, umyvadlovej nástenné, -0,0028L	súb.	4,000	3,53	14,11
96	K	725629201 S	Montáž batérie umyvadlovej a drážovej nástenné, pokrovej alebo klasické s mechanickým ovládaním	ks	1,000	6,89	6,89
97	M	431110042301	Batéria drážová nástenná jednodrôžková, TALSAS ramienko 21cm	ks	1,000	35,92	35,92
98	K	725829402 S	Montáž batérie umyvadlovej a drážovej stojánkovej, so senzorym ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	4,000	15,88	63,93
99	M	551450006900 S	Batéria automatická umyvadlová zmiešavacia nerezová s elektronikou	ks	4,000	356,61	1426,43

100	K	725860820 S	Demontáž jednoduchej záchodovej uzávierky pre zariadenie predmetly, umyvadla, drázy, práčky - 0,00095L	ks	4,000	1,28	5,04
101	K	725869301 S	Montáž záchodovej uzávierky pre zariadenie predmetly, umyvadlové do D 40	ks	4,000	2,73	10,91
102	M	551620006400 S	Záchodová uzávierka - síťon pre umyvadla DN 40	ks	3,000	3,08	9,25
103	M	725849600000	Záchodová uzávierka - síťon z zdravotným umyvadlom	ks	1,000	24,78	24,78
104	K	725869351 S	Montáž záchodovej uzávierky pre zariadenie predmetly, výleky do D 50	ks	1,000	2,57	2,57
105	M	551620014100 S	Záchodová uzávierka kolenná d 50/50 mm, pre výlevku	ks	1,000	24,40	24,40
106	K	725869371 S	Montáž záchodovej uzávierky pre zariadenie predmetly, písocárové do D 50	ks	4,000	2,30	9,21
107	M	725849600000	Záchodová uzávierka - síťon pre písocár DN 50	ks	4,000	6,47	25,87
108	K	998725201 S	Prásov hmotí pre zariadenie predmetly v objektoch výšky do 6 m	%	58,440	0,30	17,44
D 733							
Ústredné kúrenie - rozvod potrubie							
109	K	733120915	Demontáž potrubia s oceľovcn rúrk niažkých do priem. 38, -0,00254L	m	8,000	1,29	10,30
110	K	733125009	Potruba z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	8,000	11,90	95,19
111	K	733191904	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zavlnitých normálnych i zosilnených - montáž DN 20	m	2,000	7,40	14,81
112	M	316170046800 S	Potruba s vonkajším zdvihom d 22 mm - 1/2" lisovacia, uhlíkovej oceľ	ks	2,000	6,08	12,16
113	K	998733201	Prásov hmotí pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,331	1,39	1,86
D 734							
Ústredné kúrenie - armatúry							
114	K	734209114	Montáž záchodovej armatúry s 2 zavlnit G 3/4	ks	2,000	3,52	7,05
115	M	1392401	HEERZ Ventil do spriechodu RL-5-DN15, rotový, s prednastavením, s možnosťou napustania, vypustania a uzavretia, pripojka na vykurovacie teleso s kúžeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym montáž ventilu záchodového termostatického rohového regulovacieho G 3/4	ks	2,000	3,63	7,27
116	K	73423130	Ventil termostatický jednorogulárny rotový 3/4", G1/2"COM1/1/1	ks	2,000	10,21	20,43
117	M	551210033800	Montáž termostaticej hlavice kvapalínovej jednotkovej HEERZ Hlavica termostaticej "Design" "Mini" závit M 28 x 1,5, s kvapalným snímačom a polohou "0", nastavielna protimrazová ochrana pri cca 6°C, plošný rozsah 6 - 30 °C	ks	2,000	12,35	24,70
118	M	734232018	Prásov hmotí pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,811	0,25	0,20
D 735							
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							
121	K	735000912	Vyrečunovanie dvojrečunového ventilu s termostatickým ovládaním	ks	2,000	4,43	8,86
122	K	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojrôžového štrajbovej dĺžky do 1500 mm, -0,02493L	ks	2,000	3,96	7,92
123	K	735153300	Pripaťok k cene za odzadušťovacia ventilu teles U. S. Steel Košice s pripaťokom 6 %	ks	2,000	1,87	3,74
124	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrôžového výšky 600 mm dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	7,52	15,03
125	M	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojrôžové oceľové KORAD 22K, vxi 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konekctami, U.S STEEL KOŠICE	ks	2,000	72,27	144,54
126	K	735158120	Vykurovacie teleso panelové, hĺbková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojrôžového	ks	2,000	8,58	17,17
127	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovaci teles	m2	18,000	0,44	7,85
128	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	18,000	0,74	13,29
129	K	998735201	Prásov hmotí pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	2,195	1,59	3,49
D 763							
Konštrukcie - drevosťavby							
130	K	763135010	Kazalový podhrad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoparano Casoblanca biela	m2	12,160	34,18	415,60
131	K	763161610	Montáž SDK preškrábkovaného výrobku Itan L, na kapoté potrubí, okhady súbček, svetelné rampy, obkľady stĺpov a iných konštrukcií	m	3,250	8,89	28,88

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	M	Sedítko dierový, predchránený výtokok, var. L, rozmer 250x250 mm, doska GFK/RFI 12,5 mm, zlepená hrana, EASYBOARD	m	3,250	7,78	25,29
133	K	Úprava spojov medzi sok. konštrukciou a murinom, Betónovú konštrukciu preostávajúcu a preklením Presun hrnôt pre dverové rámy v objektoch výšky do 12 m	m	6,500	1,58	10,26
134	K	998763201	%	4,824	4,48	21,80
D 766 Konštrukcie stolašské						943,23
135	K	766411821.S	m2	0,600	6,30	3,78
136	K	766482100.S	m	2,000	18,65	37,30
137	M	611990004500.S	m	2,080	2,49	5,18
138	K	766662112.S	ks	8,000	18,43	147,46
139	M	548150000900	ks	3,000	18,98	56,95
140	M	548150001100	ks	3,000	33,91	101,72
141	M	548150000900	ks	2,000	18,98	37,96
142	M	61161000400.S	ks	8,000	53,12	424,95
143	K	766662811.S	ks	8,000	1,62	12,98
144	K	766669212.S	ks	7,000	7,47	52,27
145	M	611890003100.S	ks	5,000	7,21	36,07
146	M	61189000300.S	ks	2,000	10,72	21,45
147	K	998766201.S	%	9,428	0,55	5,16

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 771 Podlahy z dlaždíc						
148	K	771576119	m2	26,030	18,73	487,62
149	M	567740001600	m2	26,551	17,15	455,35
150	K	998771101	%	0,558	20,37	11,37
D 781 Obklady						4960,91
151	K	781445089	m2	96,280	25,35	2440,96
152	M	597440001400	m2	98,206	24,57	2413,17
153	K	998761201	%	48,782	1,99	97,08
D 783 Nátery						
154	K	783222100	m2	13,195	5,04	66,50
155	K	783422221	ks	3,000	5,75	17,24
D 784 Matby						
156	K	784410100	m2	84,608	0,75	63,81
157	K	784422271	m2	84,608	1,96	165,76
D M Práce a dodávky M						229,57
D 21-M Elektromontáže						1191,97
158	K	210010301	ks	8,000	1,29	10,36
159	M	345410014890	ks	8,000	0,89	7,10
160	K	210010326	ks	1,000	5,57	5,57
161	M	4300000085	ks	1,000	0,53	0,53
162	M	LZU006002	ks	66,000	0,66	43,94
163	M	LZU006003	ks	9,000	0,76	6,81
164	M	LZU006005	ks	9,000	1,19	10,75

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
165	K	210110011	ks	8,000	4,47	35,78
166	M	34540001905	ks	8,000	3,55	28,40
167	K	210193001	ks	1,000	39,80	39,80
168	K	210203040	ks	8,000	9,79	78,31
169	M	348120000100	ks	2,000	28,46	56,91
170	M	348120000500	ks	3,000	36,22	108,65
171	M	348120000700	ks	3,000	20,70	62,09
172	K	210203050	ks	6,000	11,74	70,47
173	M	348130002200	ks	6,000	15,52	93,13
174	K	210200300	ks	1,000	14,61	14,61
175	M	345410000200	ks	1,000	1,93	1,93
176	M	ESV000000642	ks	1,000	9,30	9,30
177	K	210800512	m	50,000	0,33	16,47
178	M	341110011300	m	50,000	0,45	22,34
179	K	971035809	cm	105,000	0,36	41,06
180	K	974031121	m	100,000	1,31	131,11
181	K	210010802	m	20,000	1,37	27,40
182	M	345760006410	m	20,000	0,66	13,23
183	K	210100002	ks	3,000	1,43	4,29
184	M	354310017900	ks	3,000	0,27	0,80
185	K	210100258	ks	1,000	4,94	4,94
186	M	343820000100	ks	0,900	0,37	0,33
187	K	210800515	m	20,000	0,56	11,14
188	M	341110011600	m	20,000	1,72	34,39
189	K	210880012	m	170,000	0,39	66,96
190	M	KP5E000001632	m	170,000	0,79	133,63

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						
191	K	HZS000113.S	hod	33,000	25,00	825,00
192	K	HZS000114.S	Revizia el	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Objekt: 02 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie I.N.P. - 1 B

JKSO: Košice, sídli Nad Jazerom
 Miesto: Košice, sídli Nad Jazerom

Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
 Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 26. 5. 2020
 Dátum:

ÍČO:
 ÍČ DPH:

ÍČO:
 ÍČ DPH:

ÍČO:
 ÍČ DPH:

Náklady z rozpočtu		11 131,69	
Ostatné náklady		0,00	
Cena bez DPH		11 131,69	
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	11 131,69	20,00%	2 226,34
			13 358,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dopravné a ekologické stavby,s.r.o.

Palackého 14, Košice

ICO: 52 494 101

DIE: 2121045377

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Objekt: 02 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie I.N.P. - 1 B

Miesto: Košice, sídli Nad Jazerom
 Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
 Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis

Dátum: 26. 5. 2020

Projektant:
 Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 131,69
HSV - Práce a dodávky HSV	2 448,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 250,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 197,49
99 - Presun hmôt HSV	42,02
PSV - Práce a dodávky PSV	7 471,90
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	32,95
713 - Izolácie tepelné	106,97
721 - Zdravotníčka - vnútorná kanalizácia	197,45
722 - Zdravotníčka - vnútorný vodovod	428,61
725 - Zdravotníčka - zariadenovacie predmety	2 367,38
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	110,18
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	40,45
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	121,69
763 - Konštrukcie - drevosavby	240,19
766 - Konštrukcie stolárske	571,57
771 - Podlahy z dlaždíc	393,75
781 - Objekty	2 682,16
783 - Nátery	58,51
784 - Malby	120,04
M - Práce a dodávky M	775,03
21-M - Elektromontáže	775,03
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	436,35

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 131,69

ROZPOČET

Stavba:

ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení

Objekt: **02 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie I.N.P. - 1 B**

Miesto: Košice, sídl. Nad Jazero

Datum: 26. 5. 2020

Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice

Zhotoviteľ:

Projektant: Spracovateľ:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSU Práce a dodávky HSN

2 448,409

D 5 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

1 250,921

1	K	511460383.S	Vnútrná omietka stropov vápennocementová štuková (lepná), hr. 3 mm	m ²	5,890	8,019	47,230
2	K	511481119.S	Pťahnutie vnútorných stropov skloextenzion mrežkou s celoplošným prílepením	m ²	5,890	5,233	30,821
3	K	512460383.S	Vnútrná omietka stien vápennocementová štuková (lepná), hr. 3 mm	m ²	38,350	5,487	247,990
4	K	512481119.S	Pťahnutie vnútorných stien skloextenzion mrežkou s celoplošným prílepením	m ²	38,350	5,086	195,065
5	K	512902001	Búranie vnútorných omietok - stien rovinných po odstránení obkládok	m ²	38,820	11,741	455,796
6	K	532452247.S	Cementový poter (Vhodný aj ako spadový) pevnosti v Haku 25 MPa, hr. 40 mm	m ²	10,740	28,515	274,029

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 155,465

7	K	952901111.S	Výšenie budov pri výške podlaží do 4 m	m ²	10,740	4,060	43,600
8	K	965044121	Búranie podkládok pod dlažbu hr.do 40 mm, - 0,09000.	m ²	10,740	9,353	100,451
9	K	965081412	Búranie dlažieb, z kamien, cement, terazzoových, hadicových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,065001	m ²	10,740	3,548	38,107
10	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dvereňho krídla do súl plochy do 2 m ² , -0,024001	ks	5,000	0,632	3,159
11	K	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, - 0,013001	m	33,000	0,850	28,041
12	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, - 0,037001	m	6,000	4,629	27,772
13	K	978011191	Očistenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,050001	m ²	5,890	3,503	20,635
14	K	978013191	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,046001	m ²	63,690	2,758	148,138
15	K	978056531	Osekkanie a odobratie obkládok stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkládovej omietky nad 2 m ² , - 0,069001	m ²	38,820	3,661	142,105
16	K	979011111	Zníša doprava sútny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod zakladným podlažím	l	3,021	9,588	28,965
17	K	979081111	Odvoz sútny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	l	9,119	12,555	114,488
18	K	979081121	Odvoz sútny a vyburaných hmôt na skládku za každý úseň 1 km	l	182,380	0,402	73,313
19	K	979082111	Vnútroštateniskové doprava sútny a vyburaných hmôt do 10 m	l	3,021	9,674	29,226
20	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vozovovnu dopravu vyburaných hmôt	l	9,119	21,290	194,144
21	K	979088012	Posiatie za skládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	l	9,119	17,910	163,321

D 99 Presun hmôt HSN

42,023

22	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a udržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	l	1,235	34,027	42,023
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

7 471,900

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

32,950

23	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izo. náteru pod keramické obkládky v interiéri na ploche zvislej	m ²	5,400	0,930	5,024
----	---	-------------	---	----------------	-------	-------	-------

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
24	M	245560000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriupná membrána na báze živice	kg	7,290	3,831	27,926

D 713 Izolácie tepelné

106,968

25	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	33,000	2,697	89,016
26	M	283310001200	Izolácia PE trubica TUBBOLT DG 20x9 mm (d potrubia x hr izolácie), nafarzaná, AZ FLEX	m	12,000	0,394	4,728
27	M	283310001400	Izolácia PE trubica TUBBOLT DG 25x9 mm (d potrubia x hr izolácie), nafarzaná, AZ FLEX	m	5,000	0,441	2,204
28	M	283310001600	Izolácia PE trubica TUBBOLT DG 35x9 mm (d potrubia x hr izolácie), nafarzaná, AZ FLEX	m	16,000	0,603	9,648
29	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,061	1,294	1,372

D 721 Zdravotníckna - vnútorná kanalizácia

197,448

30	K	72146915.S	Oprava odpadového potrubia lalimového prepelenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	3,000	21,977	66,631
31	K	721171803.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojovacieho do D75 -0,002101	m	6,000	0,409	2,454
32	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 50	m	5,000	9,194	45,969
33	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	1,417	7,084
34	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 100	m	1,000	10,420	10,420
35	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,959	3,959
36	K	721172348.S	Montáž prechodu HT potrubia na lalim DN 100	ks	3,000	5,424	16,271
37	M	286540018600.S	Prechod z lalimu na HT DN 100, bez tesnenia, PP systém pre beztlakovú rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	2,398	7,194
38	K	721184105.S	Zhadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek DN 50 mm	ks	3,000	2,878	8,633
39	K	721194109.S	Zhadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 110 mm	ks	2,000	4,257	8,513
40	K	721280123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	6,000	0,981	5,767
41	K	721290821.S	Vnútrostav, premiesnenie vyburaných hmôt vnútor. kanál, vodovovna do 100 m z budov výškou do 6 m	l	0,020	54,322	1,086
42	K	721300912.S	Predstavenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	1,000	12,512	12,512
43	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,965	0,956	1,955

D 722 Zdravotníckna - vnútorný vodovod

428,614

44	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 -0,002131	m	33,000	2,314	76,374
45	K	722172330.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zväzňaním PN 16 D 20	m	3,000	4,876	14,629
46	M	286140019700.S	Rúra PP-R D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	3,000	0,758	2,275
47	K	722172333.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zväzňaním PN 16 D 25	m	5,000	5,368	26,840
48	M	286140019800.S	Rúra PP-R D 25x3,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	5,000	1,112	5,562
49	K	722172336.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zväzňaním PN 16 D 32	m	16,000	6,148	98,370
50	M	286140019900.S	Rúra PP-R D 32x4,4 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	16,000	1,918	30,694
51	K	722172775.S	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	7,000	2,908	20,366
52	M	286540045100.S	Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný zväzň. systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	7,000	1,597	11,179
53	K	722172918.S	Montáž vodovodného plášťnikového potrubia isovantim D 20	m	9,000	4,812	43,306
54	M	286210003900.S	Rúra plášťniková D 20 mm, koutč	m	3,000	1,703	5,110
55	M	286220040000.S	Spojka pre plášťnikovú potrubie D 20 mm	ks	1,000	4,195	4,195
56	K	722290228.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	33,000	1,455	48,005
57	K	722290234.S	Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 90	m	33,000	1,059	34,938
58	K	722290821.S	Vnútrostav, premiesnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodovovna do 100 m z budov výš. do 6 m	l	0,070	54,322	3,803
59	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,278	0,697	2,980

D 725 Zdravotníckna - zariadenovacie predmety

2 367,377

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	725110814.S -0,00420t Demontáž záchodov odsávacieho alebo kombinovaného MONTÁŽ ZACHODOVÝCH MISY KERAMICKEJ KOMBINOVANEJ S ROVNÝM ODPADOM	slb.	2,000	5,211	12,422
61	K	725119307.S MONTÁŽ ZACHODOVÝCH MISY KERAMICKEJ KOMBINOVANEJ S ROVNÝM ODPADOM	ks	2,000	25,323	50,646
62	M	3 Misa záchodová keramická kombinovaná s vedrovoým odpadom L.YR2A	ks	2,000	133,828	267,655
63	M	A97S Flexi napojenie K WC	ks	2,000	7,795	15,590
64	K	725210821.S Demontáž umývadiel alebo umývadieok bez výtokovej armatúry -0,01996t	slb.	2,000	4,827	9,653
65	K	725219401.S Montáž umývadla keramického na skrinku do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	28,891	57,782
66	M	V14407 Umývadlo keramické Eurovit 60x45cm	ks	2,000	46,258	92,535
67	K	725241112.S Montáž sprchovacej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000	45,552	45,552
68	M	WAG090004 Sprchová vanička štvorcová s nožičkami rozmer 900x900 mm liatvy materiál TRACY	ks	1,000	143,380	143,380
69	K	725241513.S Montáž sprchovacej vaničky keramickej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000	45,558	45,558
70	K	725245113.S Montáž sprchovacej zásteny jednokrídlovej bočnej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	1,000	34,803	34,803
71	M	552260001620.S Sprchové ovrte posuvne hľaditeľne rozmer 870- 910x1980 mm 3 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	204,699	204,699
72	K	725281112.S Montáž záchodového sedadla s pokloпом	ks	2,000	2,340	4,680
73	M	PH993380300003 Duroplastová doska s nerezovými dŕžákmi	ks	2,000	27,164	54,327
74	K	725291113.S Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov: dŕžobné predmety (dŕžák na ústrik, mydlenička)	ks	7,000	2,792	19,544
75	M	552280013700.S Dŕžák vlnitene WC kefy	ks	2,000	26,904	53,808
76	M	552280013900 Dŕžák vlnitene WC kefy	ks	2,000	42,534	85,069
77	M	552280007100 Pikogram WC mŕži, rozmer 120x120 mm, nerez, SAVELLA	ks	1,000	5,093	5,093
78	M	552280007200 Pikogram WC zery, rozmer 120x120 mm, nerez, SAVELLA	ks	1,000	5,095	5,095
79	M	552280007000 Pikogram sprcha, rozmer 120x120 mm, nerez, SAVELLA	ks	1,000	5,095	5,095
80	M	552280005500 Koš nerezový, veľkosť 5 l, SAVELLA	ks	3,000	22,498	67,494
81	K	725590811.S Vnútornostienkové prístrešenie vŕbuných tŕní zariadeníacich predmetov vodovodne do 100 m z budov s výš. do 6 m	l	0,135	46,408	6,335
82	K	725810811.S Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00048t	ks	2,000	1,524	3,049
83	K	725819401.S Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 Ventil rohový s filtrom, 1/2", -3/8" s matkou,	ks	7,000	4,527	31,691
84	M	551110020800.S Chromovaná mosadz	ks	7,000	8,894	62,260
85	K	725820810.S Demontáž batérie drezovej, umývadlovej, nástennej, - 0,0029t	slb.	2,000	3,526	7,053
86	M	725820810.S Batéria batérie umývadlovej a drezovej, nástennej, so senzovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	2,000	15,983	31,965
87	M	551450006900.S Batéria automatická umývadlová zmeszavacia reprezová s elektronikou	ks	2,000	356,608	713,216
88	K	725849201.S Montáž batérie sprchovacej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	3,079	3,079
89	M	17200000 Batéria sprchová nástenná páková PLINE	ks	1,000	131,042	131,042
90	K	725849205.S Montáž batérie sprchovacej nástennej, dŕžák sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	2,479	2,479
91	M	551450003300.S Sprchový set FAIR JET (rúčka sprcha, sprchová tyč, sprchová hadica)	ks	1,000	59,103	59,103
92	K	725860820.S Demontáž jednotlicovej zapačovanej uzatváračky pre zariadenia predmety, umývadla, drezy, pŕeky - 0,00085t	ks	2,000	1,259	2,517
93	K	725869301.S Montáž zapačovanej uzatváračky pre zariadenia predmety, umývadlové do D 40	ks	2,000	2,126	5,453
94	M	A43 Zapačováv uzatváračka - sífň pre umývadlá DN 40	ks	2,000	3,085	6,169
95	K	725869340.S Montáž zapačovanej uzatváračky pre zariadenia predmety, sprchovacej do D 50	ks	1,000	2,126	2,126
96	M	A49CR Zapačováv uzatváračka sprchovacia vaničiek DN 40/50	ks	1,000	15,423	15,423
97	K	998725101.S Piesun hŕdiť pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	l	0,131	23,946	3,137

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	733120815 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	m	8,000	1,288	10,300
99	K	733125008 Demontáž potrubia z oceľových rurok hladkých do priem. 38, -0,00254t Potrubie z uhlíkovej ocele spájané isovaxim 22x1,5	m	6,000	11,999	71,395
D 733						
100	K	733191904 Oprava rozvodov potrubí z oceľových rurok zavitovaných rozmerých i zosiakých - montáž DN 20	m	2,000	7,405	14,810
101	M	316170048800.S Priečok s vysokým závitom 22 mm - 1/2" lisovaná, uhlíková oceľ	ks	2,000	6,077	12,155
102	K	998733201 Piesun hŕdiť pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,092	1,363	1,521
D 734						
103	K	734209114 Ústredné kúrenie - armatúry	ks	1,000	3,522	40,447
104	M	1392401 HERZ Ventil do sprchový RI-S-DN 15, rohový, s predzariadením s možnosťou napušťania, vypušťania a uzavretia, pripojba na vykurovacie teleso s kŕdelovým tesnením, pripojenie na ňru umývadlovým Montáž ventilu zavitového termostatického rohového regulačného G 3/4	ks	1,000	3,634	3,634
105	K	734223130 Ventil termostatický, jednorégulačný rohový 3/4"	ks	1,000	10,214	10,214
106	M	55121003800 GIAOCOMINI	ks	1,000	1,573	1,573
107	K	734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej, jednoduchej	slb.	1,000	1,573	1,573
108	M	1920030 HERZ Hlavica termostatickej "Drezo" "Mŕži" "Závit M 28 x 1,5 s kvapalínovým snímačom a poobou "0" nastaviteľná protinrazová ochrana pri cca 6 °C, lepšný rozsah 6 - 30 °C	ks	1,000	12,348	12,348
109	K	998734201 Piesun hŕdiť pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,495	0,249	0,101
D 735						
110	K	735000912 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	ks	1,000	4,432	4,432
111	K	735151821 Vyrégulované dvojregulačné ventily s termostatickým ovládaním	ks	1,000	3,961	3,961
112	K	735153300 Demontáž radiátora panelového dvojradového stienneho dŕžky do 1500 mm, -0,02483t	ks	1,000	1,871	1,871
113	K	735154140 Pripriatok K cene za odzdŕžňovací ventil teles U.S. Steel Kosice s pripriatkom 8 %	ks	1,000	7,516	7,516
114	M	484330065700 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/dŕžky 400-600 mm	ks	1,000	72,272	72,272
115	K	735158120 Teleso vykurovacie doskové dvojrágulované oceľové KOPAD 22K, vŕi 600x600 mm s bodovým pripojením a dvoma konektormi, U.S STEEL KOSICE	ks	1,000	8,584	8,584
116	K	735191910 Vykurovacie telesá panelové, ťiakové skúšobná telesá vody U.S. Steel Kosice dvojradového	ks	18,000	0,436	7,845
117	K	735494811 Naposťenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pi. vykurovacieho telesa	m2	18,000	0,738	13,289
118	K	998735201 Vypustenie vody z vykurovacieho systému o v. pi. vykurovacieho telesa Piesun hŕdiť pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,204	1,592	1,917
D 763						
119	K	763135010 Konštrukcie - drevozastlavy	m2	4,840	34,177	165,418
120	K	763181610 Kazetový podlah Rad Ripps 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia vlnitena, doska Casopano Casobanca biela	m	3,250	8,867	28,894
121	M	650110005550 Montáž SDK prefazokovaneho výrobku varu L, na kapátz potrubí, obkľady situáciiek, svetelné rampy, obkľady slňov a iných konštrukcií	m	3,250	7,780	25,285
122	K	763190010 Sadokartony prefazokovaný výrobok, var L, rozmer 250x250 mm, doska GRB/PH 12,5 mm, zelená hrana, EASYBOARD	m	6,500	1,579	10,264
123	K	998763201 Upravu spojov medzi sok konštrukciou a murmom, betónovou konštrukciou, doprôskovým a priemeľnim Presun hŕdiť pre drevozastlavy v objektoch výšky do 12 m	%	2,310	4,478	10,343
D 768						
124	K	766652112.S Konštrukcie stoliarske	ks	5,000	18,432	92,162
125	M	549150000600 Montáž dverového kŕidla otočného jednokrídloveho podtázkového, do existúcnjej záhube vrátane kovanía	ks	1,000	18,982	18,982
126	M	549150000900 Kŕidka dverová 2x, kŕidka 2 x rozosa, dozobky zamok náhŕdzavajúcía oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELL	ks	2,000	18,982	37,963
127	M	549150001100 Kŕidka dverová 2x, kŕidka 2x rozosa, WC, náhŕdzavajúcía oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELL	ks	2,000	33,907	67,813
128	M	611610000400.S Kŕidka + gŕid dverový 4+2+2, povrch sáňň F1, SAPELL	ks	5,000	53,118	265,980
129	K	766652811.S Dvere vnútorné jednokŕidlové, šírka 600-900 mm, výpň papierové vošňna, povrch fólia, glňé	ks	5,000	1,623	8,114
130	K	766652812.S Demontáž dverového kŕidla, dokovame pránu dveri jednokŕidlových, -0,00100t	ks	5,000	7,467	37,337
131	M	611990003100.S Montáž pránu ovrľ, jednokŕidlových Práň dubový, dŕška 610 mm, šírka 100 mm	ks	3,000	7,215	21,644

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	M	611850003900 S	ks	2,000	9,421	18,841
133	K	998768201 S	%	5,713	0,547	3,126
Výška do 6 m						
D 771 Podiatly z diazdic						
134	K	771576119	m2	10,740	18,733	201,191
135	M	597764001600	m2	10,955	17,150	187,876
136	K	998771101	l	0,230	20,374	4,686
do 6m						
D 781 Obklady						
137	K	781445069	m2	52,160	25,350	1 322 236
138	M	59764001400	m2	53,203	24,573	1 307,332
139	K	998761201	%	26,428	1,990	52,582
do 6 m						
D 783 Nátery						
140	K	783222100	m2	8,190	5,040	41,275
141	K	783422221	ks	3,000	5,745	17,235
Nátery zarubní syntetické farby šedej na vzduchu						
se suchou dvojvrstvou - 70um						
Nátery VZT potrubia syntetické armatúri do DN 200 mm						
betónová, 1x s emalovaním - 70um						
D 784 Matby						
142	K	784410100	m2	44,240	0,734	33,366
143	K	784422271	m2	44,240	1,959	86,673
Perforovanie jednonasobne jehnozomnych pokladov						
výšky do 3,80 m						
Matby základne dvojnásobné, nučne nanašané na						
jemnozomný poklad výšky do 3,80 m						
D 21-M Elektronizácia						
144	K	210010109	m	21,000	1,633	34,289
145	M	345750065100	m	21,000	1,213	25,471
146	K	210010301	ks	6,000	1,294	7,767
147	M	345410014990	ks	6,000	0,888	5,325
148	K	210010326	ks	1,000	5,571	5,571
149	M	430000085	ks	1,000	0,527	0,527
150	M	LIZU06002	ks	36,000	0,657	23,641
151	M	LIZU06003	ks	9,000	0,756	6,806
152	M	LIZU06005	ks	9,000	1,194	10,746
153	K	210110011	ks	5,000	4,473	22,363
154	M	345340007905	ks	5,000	3,560	17,751
155	K	210111002	ks	1,000	3,680	3,680
156	M	345510002200	ks	1,000	8,076	8,076
157	K	210193021-R	ks	1,000	59,700	59,700
158	K	210203040	ks	3,000	9,789	29,366
159	M	348120000100	ks	1,000	28,457	28,457
160	M	348120000500	ks	2,000	36,218	72,436
161	K	210203050	ks	4,000	11,745	46,980
162	M	348130002200	ks	4,000	15,522	62,088
163	K	210220030	ks	1,000	14,607	14,607
164	M	ESU000000642	ks	1,000	9,297	9,297
165	K	210800512	m	30,000	0,329	9,880
166	M	344110011300	m	30,000	0,447	13,403
167	K	210890013	m	30,000	0,452	13,552

Práce a dodávky M

775,029

Elektronizácia

775,029

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	M	KPE000001628	m	30,000	1,085	32,537
169	K	210890012	m	75,000	0,394	29,532
170	M	KPE000001632	m	75,000	0,786	58,954
171	K	971035808	cm	60,000	0,391	23,462
172	K	974031121	m	24,000	1,311	31,474
173	K	210100002	ks	3,000	1,429	4,286
174	M	354310017900	ks	3,000	0,267	0,800
175	K	210100258	ks	1,000	4,937	4,937
176	M	343820000100	ks	0,900	0,371	0,334
177	K	210800515	m	25,000	0,567	13,930
178	M	344110011600	m	25,000	1,719	42,984
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						
179	K	HZS000113 S	hod	22,000	17,573	386,599
180	K	HZS000114 S	hod	1,000	49,750	49,750

436,349

ROZPOČET

Stavba:

ZJAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení

Objekt:

06 - SO 01 -Zdravotnícke zariadenie IJ.N.P. - 2 A

Miesto:

Košice, sídli. Nad Jazero

Objednávateľ:

Správa majetku KSK, Košice

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum:

26. 5. 2020

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena (EUR)

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 450,202

2 146,652

D 6

Úpravy povrchov, podiatly, osadenie

1 089,997

1 K

611460383.S

Vnútrná omietka stropov väpennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm

m2 4,780 8,019 38,329

2 K

611481119.S

Podlahnutie vnútorných stropov sklotekstilnou miešikou s celoplošným prílepením

m2 4,780 5,233 25,012

3 K

612460383.S

Vnútrná omietka stien väpennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm

m2 33,625 6,467 217,436

- K

612481119.S

Podlahnutie vnútorných stien sklotekstilnou miešikou s celoplošným prílepením

m2 33,625 5,088 171,032

5 K

612902001

Brusenie vnútorných omietok - stien rovných po odstránení obkladov

m2 33,450 11,741 392,736

6 K

632452247.S

Cementový poter vlnitými aj ako spačový, pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm

m2 9,620 25,515 245,452

5 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 019,395

7 K

982801111.S

Výštieňenie budov pri výške podlaží do 4 m

m2 9,620 4,080 39,053

8 K

985044121

Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, - 0,090001

m2 9,620 9,353 89,976

9 K

985081812

Búranie dlažieb, z kamení, cement, terazzoých, čedičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,065001

m2 9,620 3,548 34,133

10 K

98806125.S

Vývesenie dreveného štvorného kridla do súi plochy do 2 m², -0,024001

ks 5,000 0,632 3,159

11 K

989011121

Výstavba vodovodného vedenia DN do 52 mm, - 0,013001

m 25,000 0,850 21,243

12 K

989021111

Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, - 0,037001

m 8,000 4,629 37,030

13 K

978011191

Odčinenie omietok stropov vnútorných väpenných alebo väpennocementových v rozsahu do 100 %, -0,050001

m2 4,780 3,503 16,746

K

978013191

Odčinenie omietok stien vnútorných väpenných alebo väpennocementových v rozsahu do 100 %, -0,046001

m2 47,075 2,759 129,886

15 K

9780959531

Odsesanie a odobranie obkladov stien z obkladov vnútorných väpenných podkladovej omietky nad 2 m², - 0,068001

m2 33,450 3,661 122,447

16 K

979011111

Zvislá doprava sušiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod záchraným podlažím

l 2,577 9,588 24,708

17 K

979081111

Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km

l 7,962 12,555 99,962

18 K

979081121

Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

l 159,240 0,402 64,011

19 K

979082111

Vnútrosťavenisková doprava sušiny a vybraných hmôt do 10 m

l 2,577 9,674 24,931

20 K

97908213.S

Nakladanie na dopravne prostredky pre vodovodnú dopravu vybraných hmôt

l 7,962 21,290 169,511

21 K

979089012

Populak za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné

l 7,962 17,910 142,599

D 99

Presun hmôt HSV

37,280

D K

989281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

l 1,095 34,027 37,280

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 303,755

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

32,950

23 K

711210125.S

Zhotovenie dvojvrstevného izol. materiu pod keramické obklady v interierí na pivoce zvislej

m2 5,400 0,930 5,024

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
24	M	245660000550.S	Náler hydroizolačný tekutý vodonepriepustná membrána na bazé živice	Kg	7,290	3,831
						27,926
						79,918

D	713	Isolácie tepelné				
25	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	25,000	2,697
26	M	283310001200	Isolácia PE trubica TUBOLIT DG 50x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), neobrezaná AZ FLEX	m	8,000	0,394
27	M	283310001400	Isolácia PE trubica TUBOLIT DG 55x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná AZ FLEX	m	12,000	0,441
28	M	283310001800	Isolácia PE trubica TUBOLIT DG 55x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	5,000	0,603
29	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,793	1,294
						1,026

D	721	Zdravotnícká - vnútorná kanalizácia				
30	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia hlinenového prepone doterajšieho potrubia DN 100	ks	3,000	21,877
31	K	721117803.S	Demontáž potrubia z novodurových rur odpadového alebo prípojovacieho do D75, -0,002101	m	8,000	0,409
32	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 50	m	4,000	9,194
33	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	1,417
34	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 100	m	4,000	10,420
35	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	3,659
36	K	721172348.S	Montáž prechodu HT potrubia na balkón DN 100	ks	3,000	5,424
37	M	286540018600.S	Prechod z ľahnu na HT DN 100, bez tesnenia, PP systém pre hrdlový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	2,398
38	K	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpušiek D 50 mm	ks	4,000	2,878
39	K	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpušiek D 110 mm	ks	3,000	4,257
40	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	8,000	0,961
41	K	721290821.S	Vnútrosťav. premiesnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodovom do 100 m z budov výškových do 6 m	l	0,020	54,322
42	K	721300912.S	Prétestovanie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	1,000	12,512
43	K	998772101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,391	0,995
						2,379

D	722	Zdravotnícká - vnútorný vodovod				
44	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok zavŕtovaných do DN 25, -0,002131	m	25,000	2,314
45	K	722172330.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúziym	m	3,000	4,876
46	M	286140019700.S	Rúra PP-R D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	3,000	0,758
47	K	722172333.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúziym	m	12,000	5,368
48	M	286140019800.S	Rúra PP-R D 25x3,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	12,000	1,112
49	K	722172336.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúziym	m	5,000	6,148
50	M	286140019900.S	Rúra PP-R D 32x4,4 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	5,000	1,918
51	K	722172775.S	Montáž nástenky PP-R pre vodu D 20	ks	9,000	2,909
52	M	286540045100.S	Nástenka PP-R D 20x172 vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stiečaného vzduchu	ks	9,000	1,597
53	K	722172918.S	Montáž vodovodného plášťového potrubia lisovaním D 20	m	5,000	4,812
54	M	286510003900.S	Rúra plášťová D 20 mm, kulič	m	5,000	1,703
55	K	722290226.S	Príslušenstvo a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 50	m	25,000	1,455
56	K	722290234.S	Vnútrosťav. premiesnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodovom do 100 m z budov výš. do 6 m	m	25,000	1,095
57	K	722290821.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,070	54,322
58	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,343	0,697
						2,328

D 725

Zdravotnícká - zariadenie predmetu

3,000

6,211

2 991,577

18,692

PC Typ	Kód	Popis	MU	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	725119307 S		2,000	25,323	50,646
61	M	642340000600 S		2,000	115,837	231,672
62	M	6475		2,000	7,795	15,590
63	K	725119308 S		1,000	24,377	24,377
64	M	642340000500 S		1,000	137,830	137,830
65	M	69169		1,000	1,781	1,781
66	K	725210821 S		3,000	4,827	14,480
67	K	725219401 S		3,000	28,891	88,672
68	M	642110004300 S		2,000	62,529	125,058
69	M	642110003500 S		1,000	97,994	97,994
70	K	725240182 S		1,000	5,109	5,109
71	K	725241112 S		1,000	45,552	45,552
72	M	554230002100 S		1,000	156,049	156,049
73	K	725245162 S		1,000	36,177	36,177
74	M	552280001620 S		1,000	204,699	204,699
75	K	725291112 S		3,000	2,340	7,021
76	M	554330000300 S		3,000	30,451	91,353
77	K	725291113 S		7,000	2,792	19,544
78	M	552280013100 S		3,000	26,904	80,711
79	M	532280013900		3,000	42,534	127,603
80	M	532280007100		1,000	5,093	5,093
81	M	532280005700		1,000	5,093	5,093
82	M	552280007000		1,000	5,095	5,095
83	M	552280007200		1,000	5,095	5,095
84	M	552280005500		3,000	22,498	67,494
85	K	725599811 S		0,135	48,408	6,535
86	K	725810811 S		2,000	1,524	3,049
87	K	725819401 S		9,000	4,527	40,745
88	M	55110020800 S		9,000	8,994	80,049
89	K	725620810 S		3,000	3,526	10,579
90	K	725829402 S		2,000	15,983	31,965
91	M	551450006900 S		2,000	356,608	713,216
92	K	725829601 S		1,000	10,424	10,424
93	M	551450003900 S		1,000	73,783	73,783
94	K	725840870 S		1,000	3,526	3,526
95	K	725840873 S		1,000	2,118	2,118
96	K	725849201 S		1,000	3,079	3,079
97	M	551450002800 S		1,000	70,255	70,255
98	K	725949205 S		1,000	2,479	2,479
99	M	551450003300 S		1,000	164,449	164,449
100	K	725950820 S		3,000	1,259	3,776

PC Typ	Kód	Popis	MU	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	725660822 S		1,000	3,329	3,329
102	K	725669301 S		3,000	2,126	6,379
103	M	551620006400 S		3,000	21,417	64,252
104	K	725669340 S		1,000	2,126	2,126
105	M	551620003400 S		1,000	22,905	22,905
106	K	998725101 S		1	23,946	23,946

D 763						
107	K	763135010		m2	4,840	34,177
108	K	763161610		m	3,250	8,887
109	M	590100095550		m	3,250	7,780
110	K	763190010		m	6,500	1,579
111	K	998763201		%	2,310	4,478

D 766						
112	K	766662112 S		ks	5,000	18,432
113	M	549150000800		ks	2,000	18,982
114	M	549150000800 S		ks	1,000	18,982
115	M	5491500007100		ks	2,000	33,907
116	M	611610000490 S		ks	5,000	53,118
117	K	766662811 S		ks	5,000	1,623
118	K	766662812 S		ks	5,000	7,467
119	M	611890000100 S		ks	3,000	7,215
120	M	6118900004300 S		ks	2,000	10,723
121	K	998766201 S		%	5,739	0,547

D 771						
122	K	771576119		m2	9,630	18,733
123	M	597740007600		m2	9,872	17,150
124	K	998771101		%	0,206	20,374

D 781						
125	K	781445069		m2	44,600	25,350
126	M	597640007400		m2	45,992	24,573
127	K	998781201		%	22,597	1,990

D 783						
128	K	783222100		m2	8,395	5,040
129	K	783422221		ks	3,000	5,745

D 784						
130	K	784410100		m2	38,405	0,784
131	K	784422271		m2	38,405	1,959

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M Elektromontáže						
132	K	210010301	Kablica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 89, KZ 3)	ks	5,000	1,294
133	M	345410014890	Kablica pristrojová bezhalogenová z PVC diama KP 682HF FA, D _h h 73x30 mm, KOPOS	ks	5,000	0,888
134	K	210010326	Kablica (KR 97L kruhová) do dvoch silov odbočiek s viackom, svorkovnícou vrátane zapojenia	ks	1,000	5,571
135	M	4300000085	Kablica AC DUR OBO A8	ks	1,000	0,527
136	M	LIZU006902	Wago pripojovacia svorka 2-výstup	ks	36,000	0,657
137	M	LIZU006003	Wago pripojovacia svorka 3-výstup	ks	9,000	0,756
138	M	LIZU006005	Wago pripojovacia svorka 5-výstup	ks	9,000	1,194
139	K	210110011	Jednopolový spínač - radenie 1, nastenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	5,000	4,473
140	M	345340007905	Spínač 1-pol. jednopolový nastenný, radenie 6,1, IP 44, diev, LEGRAND	ks	5,000	3,550
141	K	210193001	Doplnenie rozvádzača RP 11	ks	1,000	36,800
142	K	210203040	Montáž a zapojenie LED svietidla nastenného	ks	3,000	9,789
143	M	348120000100	LED svietidlo B nástenné	ks	1,000	28,457
144	M	348120000500	LED svietidlo C1 nástenné	ks	2,000	36,219
145	K	210203050	Montáž a zapojenie LED do kazetového stropu	ks	4,000	11,745
146	M	348130002200	LED svietidlo A zapustené	ks	4,000	15,522
148	M	ESV000000642	Ekvipolentná svorkovnica EPS 3 v kablici KO 100 E	ks	1,000	14,607
149	K	210800512	Svorka ekvipolentná EIV-SK s krytom	ks	1,000	9,297
150	M	34110011300	Vodič medený ušľacht. volne H0V-VU (CY) 450/750 V 4	m	10,000	0,329
151	K	971035809	Vrty príklepovým vrátkom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehlí -0,00003	cm	60,000	0,391
152	K	974031121	Vyskvanie rŕh v akomkoľvek murive tehlovom na akokoľvek matlu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,002001	m	30,000	1,311
153	K	210010802	Lista elektrónštáčna z PVC 20x20, ušľacht. pevne, vkladacia	m	38,000	1,370
154	M	345750064610	Ušľach. hranáč z PVC, LHD 20x20 mm, KOPOS	m	38,000	0,682
155	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovej dŕa m ²	ks	3,000	1,429
156	M	354310017900	Káblkové oko medené lisovacie CU 4x4 KUL	ks	3,000	0,267
157	K	210100256	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo dŕskou do 5 x 4 mm ²	ks	1,000	4,937
158	M	343820000100	Páskva izolačná čierna 19 mm, dŕ. 10 m, typ FEK10	ks	0,900	0,371
159	K	210800515	Vodič medený ušľacht. volne H0V-VU (CY) 450/750 V 16	m	40,000	0,557
161	K	210880012	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený ušľacht. volne VU55S-F (GSSS) 300/500 V 3x1,5	m	90,000	0,394
162	M	KPE000001632	Kábel pevny T-CXKH-RJ 3x1,5 Bzcastidat bezhalogenový oranžový	m	90,000	0,786
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						
163	K	HZS000113 S	Demontáž, doplnenie, koordinácia s inými profesionálmi	hod	11,000	17,573
164	K	HZS000114 S	Revízia eil	hod	1,000	49,750
					243,050	193,300
						49,750
						70,745

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Objekt: 07 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie II.N.P. - 2 B

JKSO: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
 Zhotoviteľ:

KS: 26. 5. 2020
 Dátum:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu 22 090,39
 Ostatné náklady 0,00
Cena bez DPH 22 090,39

DPH základná 0,00
 znížená 22 090,39
 Základ dane 0,00
 Sadzba dane 20,00%
 Výška dane 4 418,08

Cena s DPH v EUR 26 508,47

Projektant: Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Dopravné a ekologické stavby, s.r.o.
 Palackého 14, Košice
 IČO: 52 494 101
 DIČ: 2121045377

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Objekt: 07 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie II.N.P. - 2 B

Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
 Zhotoviteľ:

Dátum: 26. 5. 2020

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	5 877,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 026,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 740,88
99 - Presun hmôt HSV	110,11
PSV - Práce a dodávky PSV	14 588,2 ^p
713 - Izolácie tepelné	106,60
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	386,89
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	450,98
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	4 837,24
763 - Konštrukcie - drevoslabvy	429,30
766 - Konštrukcie stolárske	1 129,85
771 - Podlahy z dlaždíc	1 091,07
781 - Obklady	5 780,84
783 - Nátery	99,96
794 - Malby	275,55
M - Práce a dodávky M	1 188,08
21-M - Elektromontáže	1 188,08
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	436,3 ^b
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu (1) + 2)	22 090,39

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	K	210203040				
134	M	348120000100	Ks	12,000	9,789	117,466
135	M	348120000500	Ks	4,000	28,457	113,828
136	M	3481200005002	Ks	4,000	36,216	144,872
137	K	210203050	Ks	4,000	20,596	82,784
138	M	348130002200	Ks	6,000	11,745	70,470
139	K	210220030	Ks	6,000	15,522	93,132
140	M	ESV000000642	Ks	1,000	14,807	14,807
141	K	210800512	Ks	1,000	9,297	9,297
142	M	341110011300	m	30,000	0,329	9,880
143	K	971035809	cm	75,000	0,447	13,403
144	K	974031121	m	100,000	1,311	131,141
145	K	210880012	m	150,000	0,394	59,103
146	M	KPE000001632	m	150,000	0,786	117,908
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						
7	K	HZS000113 S	hod	22,000	17,573	386,599
148	K	HZS000114 S	hod	1,000	49,750	49,750
						436,349

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Objekt: 12 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie II.N.P. - 2 G

JKSO: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
 Zhotoviteľ:

KS: 26. 5. 2020
 Dátum:

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

Projektant:
 Spracovateľ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 938,98		
Ostatné náklady	0,00		
Cena bez DPH	2 938,98		
ČPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižena	0,00	20,00%	0,00
	2 938,98	20,00%	587,80
Cena s DPH	3 526,78		

Projektant: _____ Spracovateľ: _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka: _____
 Dátum a podpis: _____ Pečiatka: _____

Objednávateľ: _____ Zhotoviteľ: _____

Dopravné a ekologické stavby s.r.o.
 Palackého 14, Košice
 IČO: 52 494 101
 DIČ: 2121045377

Dátum a podpis: _____ Pečiatka: _____
 Dátum a podpis: _____ Pečiatka: _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Objekt: 12 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie II.N.P. - 2 G

Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
 Zhotoviteľ:

Dátum: 26. 5. 2020
 Projektant:
 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis
 Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 938,98
HSV - Práce a dodávky HSV	725,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	255,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	462,50
99 - Presun hmot HSV	7,49
PSV - Práce a dodávky PSV	1 839,25
71-3 - Izolácie tepelné	25,05
721 - Zdravotnícka - vnútorná kanalizácia	140,89
722 - Zdravotnícka - vnútorný vodovod	132,07
725 - Zdravotnícka - zariadenie predmiery	755,41
766 - Konštrukcie stolařské	107,43
771 - Podlahy z dlaždíc	63,43
781 - Oklady	575,42
783 - Nátery	13,86
784 - Malby	25,71
M - Práce a dodávky M	131,65
21-M - Elektromontáže	131,65
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	243,05
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu (1) + 2)	2 938,98

ROZPOČET

Stavba:

ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení

Objekt:

12 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie II.N.P. - 2 G

Miesto:

Košice, sídl. Nad Jazero

Objednávateľ:

Správa majetku KSK, Košice

Zhotoviteľ:

PC Type

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena (EUR)

Cena celkom (EUR)

Dátum:

26. 5. 2020

Projektant:

Spracovateľ:

2 938,982

725,037

2 938,982

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611463033.S

Vnútorná omietka stropov vápencementová štuková (jemná), hr. 3 mm

m2

1,730

8,019

13,872

2 K 611461119.S

Potieranie vnútorných stropov sklotextilnou miezkou s celoblošným prílepením

m2

1,730

5,233

9,053

3 K 612460383.S

Vnútorná omietka stien vápencementová štuková (jemná), hr. 3 mm

m2

7,740

6,467

50,051

4 K 612481119.S

Potieranie vnútorných stien sklotextilnou miezkou s celoblošným prílepením

m2

7,744

5,086

39,389

5 K 612902001

Brúsenie vnútorných omietok - stien rovinných po odstránení obkladov

m2

8,393

11,741

98,542

6 K 632452247.S

Cementový poter (Vhodný aj ako spadový), pevnosť v ťahu 25 MPa, hr. 40 mm

m2

1,730

25,515

44,141

462,503

7,023

16,181

6,138

3,546

0,632

0,850

4,829

3,503

2,759

3,561

5,197

12,555

0,402

9,674

5,385

21,290

17,510

7,486

34,027

7,486

1 839,249

25,054

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

21,580

8,000

2,597

2

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	552280005500	Koš narezový maľby, objem 5 l, SANELA	ks	1,000	22,498
63	K	725590811.S	Vnútrosťanské premiesanie vyburaných hmôt zariadení predmetov vodovorne do 100 m z budov s vŕš. do 6 m	l	0,135	48,408
64	K	725810811.S	Montáž vytkovacieho ventilu nastlenný, -0,00049	ks	1,000	1,524
65	K	725819401.S	Montáž ventilu ohrevného s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	5,000	4,527
66	M	551110020800.S	Ventil rohový s filtrom, 1/2" - 3/8" s matičkou, chromovaná mosadz	ks	5,000	8,894
67	K	725920810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej, nastlenný, 0,00261	ks	2,000	3,526
68	K	726829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej spojnicovej, pakovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	10,424
69	M	551450003800.S	Baterka umývadlovej spojnicovej pákov	ks	2,000	73,783
70	K	725968020.S	Demontáž jednoduchej západovej uzávierky pre zariadenie predmetný, umývadla, drezy, prídoky - 0,000053	ks	2,000	1,259
71	K	725969301.S	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmetný, umývadla, drezy, prídoky - 0,000053	ks	2,000	2,126
72	M	551420000400.S	Západová uzávierka - sífni pre umývadla DN 40	ks	2,000	21,417
73	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetný v objektoch vyšší do 6 m	t	0,050	23,546

D 766 Konštrukcie stolařské

74	K	766862112.S	Montáž dverového krídla otočného jednoduchoveho podlažkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovaní	ks	1,000	18,432
75	M	549150000600	Krídka dverová Zx Múčka 2 x rozeta, oceľový zámok nerezavajúca oceľ, povrch nerez bürstný, SAPEL	ks	1,000	18,982
76	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednoduchove, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, pláš	ks	1,000	53,118
77	K	766862911.S	Demontáž dverového krídla, dokovane práhu dverí jednoduchoveho	ks	1,000	1,823
78	K	766862912.S	Montáž práhu dverí, jednoduchoveho	ks	1,000	7,467
79	M	611980003100.S	Práhu dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	1,000	7,215
80	K	998763201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolařské v objektoch vyšší do 6 m	%	1,074	0,547

D 771 Podlahy z diazdíc

81	K	771576119	Montáž podlah z diazdíc keramických do tmelu flexibilného mrazuodolného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	1,730	18,733
82	M	597740001600	Diazdice keramické, kvadr. 297x297x8 mm,	m2	1,785	17,150
83	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z diazdíc v objektoch vyšší do 6 m	t	0,037	20,374

D 781 Obklady

84	K	781445089	Montáž obkladov vnutor, stien z obkladaciek kladných do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 400x250 mm	m2	11,190	25,350
85	M	597640001400	Obkladaciek keramických DELPHI kvadr. 400x250x10,5 mm	m2	11,414	24,573
86	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch vyšší do 6 m	%	5,670	1,990

D 783 Nátery

87	K	783222100	Nátery zaizol. syntetické farby šedej na vzduchu schádzajúcej - 70um	m2	1,810	5,040
88	K	783422221	Nátery VZT potrubia syntetické armatur do DN 200 mm jednoraz. 1x s emalovaním - 70um	ks	1,000	5,745

D 784 Malby

89	K	784410100	Penetrovanie jednorazobné jernozmrazných podkladov veľký do 3,80 m	m2	9,474	0,754
90	K	784422221	Malby základné dvojvrstevné, ručne nanášané na jernozmrazných podklad veľký do 3,80 m	m2	9,474	1,959

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

91	K	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,000	1,294
92	M	345410014890	Krabica pristrojová bezzapojená z PVC dielna KP 68/2HF FA, DxH 73x30 mm, KOPOS	ks	1,000	0,888
93	M	LZU006002	Wago pripojovacia svorka 2-výstup	ks	6,000	0,657

131,646

131,846

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	210110011	Jednopolový sprinac - radenie 1, nastlenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	1,000	4,473
95	M	345340007905	Sprinac foriz jednopolový nastlenný, radenie 6,1, IP 44, biely, LEGRAND	ks	1,000	3,550
96	K	210203040	Montáž zapojenia LED svetiel nastlenného biely, LEGRAND	ks	1,000	9,789
97	M	34872000100	LED svetielko B nastlenné	ks	1,000	28,457
98	K	210220030	Equipotencialna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	14,607
99	M	6595057618374	Svorkovnica ekvipotencialná EPS 3	ks	1,000	16,998
100	K	210800512	Výškové medzery napájacie HVV-U(CY) 350V/50V	m	10,000	3,293
101	M	341110011300	Vedie medzery CV 4 mm2	m	10,000	4,468
102	K	971035809	Vhy príkopový vrátom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do leňal, -0,000031	cm	45,000	0,391
103	K	974031121	Vyskapanie rýh v akrolakovej múrve ľahovom na akrolakovej maľu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,002001	m	8,000	1,311
104	K	210880012	Kabai odolný voči vysokým teplotám, medzery ulozeny vóbe VOSSS-F (OSSS) 300/500 V, 3x1,5	m	10,000	0,394
105	M	KPE000001632	Kabai pevny 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2casf0081 beznapájacího orgazov	m	10,000	0,786

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

106	K	HZS000113.S	Demontáž, odpojenie, koordinácia s inými profesiami	hod	11,000	17,573
107	K	HZS000114.S	Revízia sál	hod	1,000	49,750

243,050

193,300

49,750

KRYVÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Objekt: 13 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie III.N.P. - 3 A

JKSO: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
 Zhotoviteľ:

KS: 26. 5. 2020
 Dátum: 26. 5. 2020

IČO: IČO:
 IČ DPH: IČ DPH:
 IČO: IČO:
 IČ DPH: IČ DPH:

Projektant: IČO: IČO:
 Spracovateľ: IČ DPH: IČ DPH:
 Poznámka: IČO: IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			10 218,53
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			10 218,53
Základ dane	0,00	20,00%	0,00
DPH základná znižená	10 218,53	20,00%	2 043,71
Cena s DPH			12 262,24

Projektant: Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Dopravné a ekologické stavby, s.r.o.
 Jackšho 14, Košice
 IČO: 52 494 101
 DIČ: 2121045377

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Objekt: 13 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie III.N.P. - 3 A

Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
 Zhotoviteľ:

Dátum: 26. 5. 2020

Projektant:
 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	10 218,53
HSV - Práca a dodávky HSV	2 297,38
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 176,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 082,96
99 - Presun hmôt HSV	37,91
PSV - Práca a dodávky PSV	7 157,54
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	.32,95
713 - Izolácie tepelné	53,76
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	273,92
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	230,38
725 - Zdravotechnika - zariadenovacie predmety	2 493,93
763 - Konštrukcie - drevostavby	240,19
766 - Konštrukcie stolárske	574,19
771 - Podlahy z dlaždíc	352,68
781 - Obklady	2 736,66
783 - Nátery	58,86
784 - Malby	110,01
M - Práca a dodávky M	520,57
21-M - Elektromontáže	520,57
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	243,05
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu (1) + 2)	10 218,53

ROZPOČET

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení

Objekt: 13 - SO 01 Zdravotnícke zariadenie III.N.P. - 3 A

Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom

Objedávateľ: Správa majetku KSK, Košice

Zhotoviteľ:

Dátum: 26. 5. 2020

Projektant: Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D HSV

Práce a dodávky HSV 2 297,381

D 6

Právy povrchov, podlahy, osadenie 1 176,514

1	K	B11460393 S	Vnútrná omietka stropov väpennocementová štuková (jemná, hr. 3 mm)	m2	4,790	8,019	38,329
2	K	B11481119 S	Podlahové vnútorných stropov skládajúcou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	4,790	5,233	25,012
3	K	B12460393 S	Vnútrná omietka stien väpennocementová štuková (jemná, hr. 3 mm)	m2	35,763	6,467	231,262
4	K	B12481119 S	Polahnutie vnútorných stien sklietkovou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	35,763	5,086	181,906
5	K	B12902001	Brusenie vnútorných omietok - stien rovinných po odstránení obkládov	m2	38,715	11,741	454,553
6	K	B52452247 S	Cementový poter (vlnový aj ako spadový), pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	9,620	25,515	245,452

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-údržanie 1 082,861

7	K	B32901111 S	Výdieranie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	9,620	4,090	39,053
8	K	B65044121	Buranie podkládov pod diaľky hr. do 40 mm, 0,09000L	m2	9,620	9,353	89,976
9	K	B650081812	Buranie diaľok, z kameň., cement., keramických, železových alebo keramických, hr. nad 10 mm, 0,06500L	m2	9,620	3,548	34,133
10	K	B69061125 S	Vývesenie dreveného ošermého kridla do súl. plochy do 2 m ² , -0,02400L	ks	5,000	0,532	3,159
11	K	B69011121	Výburovanie vodovodného vedenia DN do 52 mm, 0,01300L	m	17,000	0,650	14,445
12	K	B69021111	Výburovanie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, 0,03700L	m	6,000	4,629	27,772
13	K	B78011191	Očistenie omietok stropov vnútorných väpenných alebo väpennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000L	m2	4,780	3,603	16,746
14	K	B78013191	Očistenie omietok stien vnútorných väpenných alebo väpennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04500L	m2	50,098	2,759	138,144
15	K	B78059631	Odseskanie a odobratie obkládov stien z obkládateľ vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,06800L	m2	38,715	3,661	141,720
16	K	B79011111	Zvislá doprava sušiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	l	2,742	9,588	26,290
17	K	B79081111	Odvod sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	l	8,790	12,555	110,232
18	K	B79081121	Odvod sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý úseň 1 km	l	175,600	0,402	70,588
19	K	B79082111	Vnútrostenisková doprava sušiny a vyburaných hmôt do 10 m	l	2,742	9,674	26,527
20	K	B79087131 S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vozovovnú dopravu vyburaných hmôt	l	8,780	21,290	186,926
21	K	B79089012	Poplatok za skládovanie - bežný, tehly, diaľky (17 01) ostatné	l	8,780	17,910	157,250
D 99 Presun hmôt HSV 37,906							37,906
D 22 K 992821111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 1,114 34,027 37,906							37,906
D PSV Práce a dodávky PSV 7 157,536							7 157,536
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 32,950							32,950
23	K	711210126 S	Zinokovanie dvojnásobného izol. materiu pod keramické obklády v interiéri na ploche zvislej	m2	5,400	0,930	5,024

ROZPOČET

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení

Objekt: 13 - SO 01 Zdravotnícke zariadenie III.N.P. - 3 A

Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom

Objedávateľ: Správa majetku KSK, Košice

Zhotoviteľ:

Dátum: 26. 5. 2020

Projektant: Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 713

Izolácie tepelne 53,759

24	M	245660000550 S	Náter hydroizolačný tekutý vodoneprepušný membrán na beže živice	kg	7,290	3,831	27,926
D 713 Izolácie tepelne 53,759							53,759
D 721 Zdravotnícka - vnútorná kanalizácia 273,917							273,917
29	K	721140915 S	Oprava odpadového potrubia lalimového prepjenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	4,000	21,877	87,508
30	K	721171803 S	Demontáž potrubia z novodurových úr. odpadového alebo pripojovacieho do D175, -0,00210 L	m	6,000	0,409	2,454
31	K	721172206 S	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 50	m	5,000	9,194	45,969
32	M	286140037400 S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	1,417	7,084
33	K	721172212 S	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 100	m	4,000	10,420	41,679
34	M	286140038600 S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	3,959	15,836
35	K	721172348 S	Montáž prechodu HT potrubia na lalimu DN 100	ks	4,000	5,424	21,659
36	M	2866540078600 S	Prechod z lalimy na HT DN 100, bez tesnenia, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	2,398	9,592
37	K	721194105 S	Zhadenie prípojky na potrubie vyvedenie a upravenie odpadových výpusťák D 50 mm	ks	4,000	2,878	11,510
38	K	721194109 S	Zhadenie prípojky na potrubie vyvedenie a upravenie odpadových výpusťák D 110 mm	ks	2,000	4,267	8,513
39	K	721290123 S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	6,000	0,961	5,767
40	K	721290821 S	Vnútrosť, premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanál. vodovone do 100 m z budov, vysokých do 6 m	l	0,020	54,322	1,086
41	K	721300912 S	Predstieňe zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	1,000	12,512	12,512
42	K	998721201 S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch vyššie do 6 m	%	2,726	0,995	2,712
D 722 Zdravotnícka - vnútorný vodovod 230,382							230,382
43	K	722130891 S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213 L	m	17,000	2,314	39,344
44	K	722172330 S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polykrylam Zväzanim PN 16 D 20	m	4,000	4,876	19,506
45	M	286140019700 S	Rúra PP-R D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	4,000	0,758	3,033
46	K	722172333 S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polykrylam Zväzanim PN 16 D 25	m	11,000	5,368	59,04
47	M	286140019800 S	Rúra PP-R D 25x3,6 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	11,000	1,112	12,237
48	K	1722172775 S	Montáž nastelny PP-R pre vodu D 20	ks	8,000	2,909	23,275
49	M	286540045100 S	Nástenka PP-R D 20x1,2 vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	8,000	1,597	12,776
50	K	722172918 S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia Isovaním D 20	m	2,000	4,812	9,624
51	M	286510003900 S	Rúra plastliniková D 20 mm, kotúč	m	2,000	1,703	3,407
52	K	722290226 S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 30	m	17,000	1,455	24,730
53	K	722290234 S	Prispôbnutie a vezírntácia vodovodného potrubia do DN 30	m	17,000	1,069	17,998
54	K	722290821 S	Vnútrosť, premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vysoke do 100 m z budov, vys. do 6 m	l	0,070	54,322	3,803
55	K	998722201 S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,289	0,697	1,601
D 725 Zdravotnícka - zariadenie prednety 2 493,928							2 493,928
D 725 Zdravotnícka - zariadenie prednety 2 493,928							2 493,928
D 725 Demontáž záchoďa odsávacieho alebo kombináreho, 0,00420L 2,000 6,211 12,422							12,422
56	K	725110814 S	Demontáž záchoďa odsávacieho alebo kombináreho, 0,00420L	sub	2,000	6,211	12,422
57	K	725119307 S	Montáž zachodovej misy keramikkej kombinovanej s rovným odhadom	ks	1,000	28,323	28,323
58	M	642340000600 S	Misa zachodová keramikká kombinovaná s vodovodným odhadom	ks	1,000	115,831	115,831
59	M	AG7S	Flexi napojenie k WC	ks	1,000	7,795	7,795

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	725119308.S	Montáž zachodovej misy keramickej kombinovanej s zvláštnym odpadom	ks	1,000	24,377
61	M	542340000500.S	Misa zachodová keramickej kombinovanej so zvláštnym odpadom	ks	1,000	137,830
62	M	69169	WC manžeta priama	ks	1,000	1,791
63	K	725210921.S	Demontáž umývadla alebo umývadliakov bez výtokovej armatúry, -0,01948t	sub.	3,000	4,827
64	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skruhy do muriva, bez výtokovej armatúry.	ks	3,000	28,891
65	M	642110004300.S	Demontáž sprchovej kabíny s otvorom pre batériu typ S 600mm	ks	3,000	62,529
66	K	725240812.S	Umývadlo keramicke s otvorom pre batériu typ S armatúry mis, -0,02450t	sub.	1,000	5,109
67	K	72524112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej s výtokovej 900x800 mm	ks	1,000	45,552
68	M	554230002100.S	Sprchová vanička s výtokovou akrylátovou s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	1,000	156,049
69	K	725245162.S	Montáž sprchovej zásteny zasklenej trojuholníkovej s dvomi posuvnými dvermi do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	ks	1,000	36,177
70	M	552260001620.S	Sprchová dvere posuvné trojuholníkovej rozmer 870- 910x1980 mm, 3 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	204,699
71	K	725291112.S	Montáž zachodového sedadla s pokloпом	ks	2,000	2,340
72	M	554330000300.S	Zachodové sedadlo plastové s pokloпом	ks	2,000	30,451
73	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na ústiek, mydlička)	ks	6,000	2,792
74	M	552280013900	Držák vrätane WC kefy	ks	2,000	26,904
75	M	552280013900	Držák kefy	ks	3,000	42,534
76	M	552280007100	Držák kefy	ks	1,000	5,093
77	M	552280007000	Držák kefy	ks	1,000	5,095
78	M	552280007200	Držák kefy	ks	1,000	5,095
79	M	552280005500	Držák kefy	ks	3,000	22,498
80	K	725290811.S	Demontáž výtokového ventilu nastenných, -0,00049t	ks	0,135	48,406
81	K	725290811.S	Demontáž výtokového ventilu nastenných, -0,00049t	ks	2,000	1,524
82	K	7252919401.S	Montáž ventilu rohového s prípojkou úhlovú G 1/2	ks	8,000	4,527
83	M	551110020800.S	Ventil rohový s filtrom, 1/2" - 3/8" s manžetou.	ks	6,000	8,984
84	K	725290810.S	Demontáž batérie drážkovej, umývadlovej nastennej, - 0,0026t	sub.	3,000	3,526
85	K	72529402.S	Montáž batérie umývadlovej a drážkovej stojanovej, so senzorym ovládaním s prívidom teplej a studenej vody	ks	2,000	15,993
86	M	551450000900.S	Batéria automatická umývadlová zmeszavaca zavazová a elektronickej	ks	2,000	243,963
87	K	72529501.S	Montáž batérie umývadlovej a drážkovej stojanovej, pakovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,424
88	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanová paková	ks	1,000	73,783
89	K	725294070.S	Demontáž batérie vanovej, sprchovej nastennej, - 0,00225t	ks	1,000	3,526
90	K	725294073.S	Demontáž prístupovej prie sprchovej batérie, držák na sprichu, -0,00113t	ks	1,000	2,118
91	K	725294201.S	Montáž batérie sprchovej nastennej pakovej, klasickej	ks	1,000	3,079
92	M	551450002600.S	Batéria sprchová nastenná paková	ks	1,000	70,265
93	K	725294205.S	Montáž batérie sprchovej nastennej, držák sprichy s nastaviteľnou výškou sprichy	ks	1,000	2,479
94	M	551450003300.S	Teleskopický sprchový stĺp s nastavenou batériou a preprichom	ks	1,000	164,449
95	K	725296020.S	Demontáž jednoduchej západovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadla, drezy, pracky - 0,00085t	ks	3,000	1,259
96	K	725296022.S	Demontáž západovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprichy -0,00122t	ks	1,000	3,329
97	K	7252960301.S	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	3,000	2,726
98	M	551620000400.S	Západová uzávierka - sídln pre umývadla DN 40	ks	3,000	21,417
99	K	7252960340.S	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	2,726

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	551620003400.S	Západová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	22,905
101	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,126	23,946
D 763						
Konštrukcie - drevosťavby						
102	K	763135010	Kazetový podlah Rignis 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casopiano Casobalboa	m2	4,940	34,177
103	K	763161610	Montáž SDK prefabrikovaného výrobku Varu L, na kepadl potrubí, obklady stúpaček, svetelné rampy, obklady stĺpov a iných konštrukcií	m	3,250	8,887
104	M	590170005590	Sarokartónový prefabrikovaný výrobok, Var L, rozmer 250x250 mm, doska GKB/RFI 12,5 mm, žltá	m	3,250	7,760
105	K	763190010	Práva spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou Diapakom a prietelným Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	m	6,500	1,579
106	K	998763201	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	%	2,310	4,478
D 766						
Konštrukcie stolarske						
107	K	766652112.S	Montáž dvierového krídla oceňného jednorúčového podlažného, do existujúcej zárubne, vrátane kovaní, kľučka dverová 2x kľučka 2 v rozeta, dozrky zamok	ks	5,000	18,432
108	M	549150000600	naprúžavajúca oceľ, povrch nerez, brúsený, SAPELI	ks	1,000	18,982
109	M	549150000900	kľučka dverová 2x kľučka, 2x rozeta WC, naprúžavajúca oceľ, povrch nerez, brúsený, SAPELI	ks	2,000	18,982
110	M	549150001100	kľučka + guľa dverová + F419, povrch satén, F1	ks	2,000	33,907
111	M	611610000400.S	SAPELI	ks	5,000	53,118
112	K	766652811.S	Dvere vrátane jednorúčového, šírka 600-900 mm, výplň papierená vozdina, povrch fólia, pine	ks	5,000	1,623
113	K	766652812.S	Demontáž dvierneho krídla, dekovanie prahu dverí jednorúčových, -0,00100t	ks	5,000	7,467
114	M	611890000100.S	Montáž prahu dverí, jednorúčových	ks	5,000	3,337
115	M	611890000400.S	Práh dierový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	3,000	7,215
116	K	998766201.S	Práh dierový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	2,000	10,723
117	K	771576119	Presun hmôt pre konštrukcie stolarske v objektoch výšky do 5 m	%	5,739	0,547
D 771						
Podlahy z dlaždic						
117	K	771576119	Montáž podlah z dlaždic keramickej do tmelu keramickej mrazuvzdorného v omietkovanom priestore vel. 300 x 300 mm	m2	9,620	18,733
118	M	597840001600	Dlaždice keramickej, kvadr. 297x297x8 mm, Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6 m	m2	9,812	17,150
119	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6 m	t	0,206	20,374
D 781						
Okná						
120	K	781445069	Montáž oknadiav univ. stien z oknadiakov klasických do tmelu v omietkovanom priestore vel. 400x250 mm	m2	53,220	25,350
121	M	597840001400	Oknadiaky keramickej DEL/PW kvadr. 400x250x10,5 mm	m2	54,284	24,573
122	K	998781201	Presun hmôt pre oknadiaky keramickej v objektoch výšky do 6 m	%	26,965	1,990
D 783						
Nátery						
123	K	783222100	Nátery zariadení syntetickej farby šedá na vzduchu schudne dvojnásobne - 70um	m2	8,260	5,040
124	K	783422221	Nátery VZT potrubia syntetickej armatúry do DN 200 mm jednásobne, 1x s emalovaním - 70um	ks	3,000	5,745
D 784						
Malby						
125	K	784410100	Penetrovanie jednoduchej jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	40,543	0,734
126	K	784422271	Malby základne dvojnásobne, ručne nanášané na jemnozrnny podklad výšky do 3,80 m	m2	40,543	1,959
D M						
Práce a dodávky M						
Elektrontáže						
127	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	5,000	1,294
128	M	345410014890	Krabica prístrojová bezzapojená z PVC čierna KP 68ZHF FA, Dxn 73x30 mm, KOPOS	ks	5,000	0,888
129	K	210010326	Krabica (KR 97L) kruhová do dutých stien oceňná s viečkami, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	1,000	5,571

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	M	43000000085	ks	1,000	0,527	0,527
131	M	LZU0006002	ks	36,000	0,657	23,641
132	M	LZU0006003	ks	9,000	0,756	6,806
133	M	LZU0006005	ks	9,000	1,194	10,746
134	K	210110011	ks	5,000	4,473	22,363
135	M	345340007905	ks	5,000	3,550	17,751
136	K	210203040	ks	3,000	9,789	29,366
137	M	348120000100	ks	1,000	28,457	28,457
138	M	348120000500	ks	2,000	36,278	72,436
139	K	210203050	ks	4,000	11,745	46,980
140	M	348130002200	ks	4,000	15,522	62,088
141	K	210220030	ks	1,000	14,807	14,807
142	M	ESV000000642	ks	1,000	9,297	9,297
143	K	210800512	m	15,000	0,329	4,940
144	M	34111001300	m	15,000	0,447	6,701
145	K	971035809	cm	60,000	0,391	23,462
146	K	974031121	m	45,000	1,311	59,013
147	K	210880012	m	55,000	0,394	21,671
148	M	KPE000001632	m	55,000	0,786	43,233
D HZS						
149	K	HZS000113 S	hod	11,000	17,573	193,300
150	K	HZS000114 S	hod	1,000	49,750	49,750
Hodinové zúčtovacie sadzby						243,050
Demontaž, odpojenie, koordinácia s inými profesionálmi						
Revízia a/i						

ROZPOČET

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Objekt: 14 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie III.N.P. - 3 B

Miesto: Košice, sídl. Nad Jazzerom

Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
 Zhotoviteľ:

Dátum: 26. 5. 2020

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práca a dodávky HSV **26 524,331**

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1	K	317,61122 S	Perforovaný oceľový nosný stĺp 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	1,000	12,960	12,960
2	K	342272102	Prúdky z tvárne YITONG hr. 100 mm P2-500 hladkých na M/C a malú YITONG (100x249x599)	m2	6,925	23,349	161,680

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osádzanie

3	K	611480383 S	Vnitorná omietka stropov väpnomocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	17,550	8,019	140,728
4	K	611481119 S	Polianové vnitorných stropov sklotekstílnou mrežkou s celoplošným prílepením	m2	17,550	5,233	91,834
5	K	612460383 S	Vnitorná omietka stien väpnomocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	83,763	6,467	541,654
6	K	612461119 S	Polianové vnitorných stien sklotekstílnou mrežkou s celoplošným prílepením	m2	97,625	5,086	496,564
7	K	612902001	Brúsenie vnitorných omietok - stien rovných po osádzaní okrajov	m2	116,730	11,741	1,370,527
8	K	632462247 S	Cementový poter (vodný aj ako spaťový), pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	29,980	25,515	754,727
9	K	642944121 S	Dodatocná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	56,886	113,772
10	M	553310007800	Zárubňa oceľová CGL šírka 900x1970x100 mm P	ks	1,000	22,875	22,875
11	M	553310007200	Zárubňa oceľová CGL šírka 600x1970x100 mm P	ks	1,000	21,421	21,421

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-údržava

12	K	962301111 S	Výšenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	29,580	4,060	3,071,814
13	K	965041121	Brúsenie podkládov pod diaľby hr.do 40 mm, 0,09500t	m2	29,580	9,553	276,662
14	K	965081812	Brúsenie diaľbov, z kamení, cement, kerazových, diaľbových alebo keramických, hr. nad 10 mm, 0,20550t	m2	29,580	3,548	104,965
15	K	967031734	Príkreslenie posla, muriva z akčkových tehál položených na akčkových malto hr. do 300 mm, 0,35770t	m2	0,600	22,345	13,407
16	K	968061125 S	Výšenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, 0,02440t	ks	10,000	0,632	6,316
17	K	969011121	Výbranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, 0,01330t	m	35,000	0,850	29,741
18	K	969021111	Výbranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, 0,03700t	m	14,000	4,829	64,802
19	K	978011191	Ohrievanie omietok stropov vnitorných väpenných alebo väpnomocementových v rozsahu do 100 %, 0,05000t	m2	17,550	3,503	61,485
20	K	978013191	Ohrievanie omietok stien vnitorných väpenných alebo väpnomocementových v rozsahu do 100 %, 0,04600t	m2	117,285	2,758	323,605
21	K	978059631	Odsekanie a odobratie okrajov stien z obkresľovák vnitorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, 0,06800t	m2	116,730	3,661	427,302
22	K	979011111	Zvislá doprava sifny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	1	7,711	9,588	73,932
23	K	979081111	Odvoz sifny a vybraných hmôt na skládku do 1 km dĺžky 1 km	1	25,001	12,555	313,886
24	K	979081121	Odvoz sifny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1	500,030	0,402	200,998
25	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sifny a vybraných hmôt do 10 m	1	7,711	9,674	74,599
26	K	979087213 S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodu dopravu vybraných hmôt	1	25,001	21,290	532,272

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 99 Presun hmôt HSV

D 713 Práca a dodávky PSV

27	K	97909012	Pogriatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 0t) ostatné	1	25,001	17,910	447,768
28	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	1	3,900	34,027	132,705

D 721 Zdravotníckna - vnútorná kanalizácia

34	K	721-40905 S	Oprava odpadového potrubia líniového vsadenie potrubí do potrubia DN 100	ks	2,000	141,819	283,639
35	K	721-40915 S	Oprava odpadového potrubia líniového prepolemie doterajšieho potrubia DN 100	ks	5,000	21,877	109,385
36	K	721-17803 S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210t	m	14,000	0,408	5,725
37	K	721-172206 S	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 50 HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	m	11,000	9,194	101,132
38	M	286140037400 S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	m	11,000	1,417	15,586
39	K	721-172208 S	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 70 HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	9,937	19,874
40	M	286140038000 S	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	2,028	4,056
41	K	721-172212 S	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 100 HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	m	1,000	10,420	10,420
42	M	286140038800 S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,959	3,959
43	K	721-172345 S	Montáž prechodu HT potrubia na líniovú DN 70	ks	3,000	4,325	12,976
44	M	286540018500 S	Prechod HT potrubia na líniovú DN 70, bez tesnenia, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	1,597	4,791
45	K	721-172348 S	Montáž prechodu HT potrubia na líniovú DN 100	ks	4,000	5,424	21,695
46	M	286540018600 S	Prechod HT potrubia na líniovú DN 100, bez tesnenia, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	2,398	9,592
47	K	721-194105 S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	ks	10,000	2,878	28,775
48	K	721-194109 S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	ks	4,000	4,257	17,026
49	K	721290123 S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	14,000	0,961	13,456
50	K	721290821 S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodovodne do 100 m z budov vysokých do 6 m	1	0,030	54,322	1,630
51	K	721300912 S	Préklesenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	1,000	12,512	12,512
52	K	99871201 S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,796	0,995	6,792

D 722 Zdravotníckna - vnútorný vodovod

53	K	722130801 S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok zavŕtovaných do DN 25, -0,00213t	m	35,000	2,314	81,003
54	K	722172330 S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfyzickým zväzňaním PN 16 D 20	m	14,000	4,876	68,271
55	M	286140019700 S	Rúra PP-R D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	14,000	0,758	10,615
56	K	722172333 S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfyzickým zväzňaním PN 16 D 25	m	12,000	5,366	64,416
57	M	286140019800 S	Rúra PP-R D 25x3,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	12,000	1,112	13,349
58	K	722172336 S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfyzickým zväzňaním PN 16 D 32	m	4,000	6,148	24,592
59	M	286140019900 S	Rúra PP-R D 32x4,4 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	4,000	1,918	7,673
60	K	722172775 S	Montáž nastenných PP-R pre vodu D 20	ks	19,000	2,909	55,278
61	M	286540045100 S	Nastienka PP-R D 20x1,72" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stiečeného vzduchu	ks	19,000	1,597	30,343

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	722172918 S	Montáž vodovodného plastliniového potrubia lisovaním D 20	m	2,000	4,812
63	M	286210003900 S	Rúra plastliniová D 20 mm, koláč	m	2,000	9,624
64	K	722292026 S	Tlaková skúška vodovodného potrubia zvliečového do DN 50	m	35,000	1,703
65	K	722290234 S	Prepätčinnosť a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 60	m	35,000	1,455
66	K	722290821 S	Vnútroštv. premiestňovanie vyhubených hmôt, vnútorný vodovod vodovodne do 100 m z budov výš. do 6 m.	l	0,070	37,054
67	K	998722201 S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,627	3,803
D 725 Zdravotechnika - zariadenovacie predmety						3,223
68	K	725110814 S	Demontáž záchodca odšaugovacieho alebo kombinovaného, -0,03420l	sub	4,000	5 557,641
69	K	725119307 S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	3,000	24,843
70	M	642340000600 S	Misa záchodová keramickej kombinovanej s vodotryčným odpadom	ks	25,323	75,956
71	M	497 S	Fluxi napojenie k WC	ks	3,000	115,831
72	K	725119308 S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvláštnym odpadom	ks	3,000	7,795
73	M	642340000500 S	Misa záchodová keramickej kombinovanej so zvláštnym odpadom	ks	2,000	24,377
74	M	69169	WC manžeta priama	ks	2,000	137,830
5	K	725122813 S	Demontáž pisáka s nádržkou a T záchodom, -0,01720l	ks	2,000	1,761
76	K	725129210 S	Montáž pisáka keramickeho s automatickým spúšťovaním	sub.	4,000	5,378
77	M	642510000100 S	Pisár keramickej	ks	4,000	12,596
78	M	11755	Späťhľad pre umývadlo s infračerveným senzormi, sieťové napájanie	ks	4,000	129,457
79	K	725210821 S	Demontáž umývadla alebo umývadliak bez výtokovej armatúry, -0,01946l	ks	4,000	282,958
80	K	725219401 S	Montáž umývadla keramickeho na skrinku do muriva, bez výtokovej armatúry	sub.	4,000	4,827
81	M	642110004500 S	Umývadlo keramicke s otvorom pre batériu typ 5, 600mm	ks	5,000	28,891
82	M	735731730079	Zdravotný umyv. MCO-64 p-white, výšk. 165x55x640 mm	ks	4,000	62,529
83	K	725291112 S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	99,749
84	M	554330000300 S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	5,000	2,340
85	K	725291113 S	Montáž doplnkov zariadení Kúpeľní a záchodov, drobné predmety (dizajn na úroveň, myšienička)	ks	5,000	30,451
86	M	552290013100 S	Dielok. varianta WC kofy	ks	6,000	2,792
87	M	552290013900	Dielkové tekutého mydla	ks	4,000	26,904
88	M	552290007100	Pikogram WC muži, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	2,000	42,534
89	M	552290006700	Pikogram upratovacia miestnosť, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	1,000	5,093
90	M	552290007300	Pikogram WC invalidné, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	1,000	5,093
91	M	552290007200	Pikogram WC ženy, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	1,000	5,093
92	M	552290006500	Koš nerezový matný, objem 5 l, SANELA	ks	1,000	5,095
93	K	725291114 S	Montáž doplnkov zariadení Kúpeľní a záchodov, mašli	ks	4,000	22,498
94	M	552290012400 S	Mašľa nerezová univerzálne sklopná	ks	2,000	3,001
95	K	7253300840 S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a späťhľadového potrubia oceľového alebo lalínového, -0,01880l	sub.	2,000	33,449
96	K	725690811 S	Vnútroštvenskú prenosenie vyhubených hmôt zariadených predmetov vodovodne do 100 m z budov s výš. do 6 m	l	0,135	7,722
97	K	725610811 S	Demontáž výfukového ventilu nástenných, -0,00049l	ks	48,408	6,535
98	K	725613401 S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	8,000	1,524
99	M	551100208000 S	Ventil rohový s filtrom, 1/2" - 3/8" s rúrkou, chránenou mosazou	ks	19,000	4,527
100	K	725620810 S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0028l	ks	19,000	6,694
101	K	725629201 S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	sub.	5,000	3,526
Cena celkom [EUR]						6,893

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	551450000200 S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	78,719
103	K	725629402 S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	5,000	15,983
104	M	551450000900 S	Batéria automatická umývadlová zlietavacia nerezová s elektrickou	ks	5,000	243,963
105	K	725660820 S	Demontáž jednoduchej záchodovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadla, drezy, práčky - 0,00085l	ks	9,000	1,259
106	K	725669301 S	Montáž záchodovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40	ks	5,000	2,726
107	M	551620005400 S	Záchodová uzávierka - sífón pre umývadla DN 40	ks	5,000	21,417
108	K	725669351 S	Montáž záchodovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, výfukovej do D 50	ks	1,000	2,566
109	M	551620014100 S	Záchodová uzávierka keramickej 50/50 mm, pre výfuk	ks	1,000	24,399
110	K	725669371 S	Montáž záchodovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, dispozičný do D 50	ks	4,000	2,301
111	M	551620011000 S	Záchodová uzávierka - sífón pre pisáka DN 50	ks	4,000	26,381
112	K	998729101 S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	l	0,299	23,946
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie						107,570
113	K	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemer. 38, -0,00254l	m	6,000	1,288
114	K	733125009	Potrubie z uhlikovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	6,000	11,899
115	K	733191904	Opera rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych 1,5mm, -montáž DN 20	m	2,000	7,405
116	M	316170046800 S	Pnechodka s vonkajším závitom d 22 mm - 1/2" lisovacia, uhliková oceľ	ks	2,000	6,077
117	K	998733201	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,066	1,393
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry						40,447
118	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	3,522
119	M	15392401	HERZ Ventili do spaťňáckych RL-6 DN 15, rohový, s prednastavením, s možnosťou napuštania, vypúšťania a uzavretia, pripojka na vykurovaciu teleso s kuzelovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym reguláčnym G 3/4	ks	1,000	9,055
120	K	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického rohového reguláčneho G 3/4	ks	1,000	3,634
121	M	551210033800	Ventil termostatický jednorégulárny rohový 3/4", GIACOMINI	ks	1,000	10,214
122	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	sub.	1,000	1,573
123	M	1920030	HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mim" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímateľom a potrubím "0" nastaviteľná protitlaková ochrana pri cca 6°C	ks	1,000	12,348
124	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,405	0,249
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá						121,687
125	K	735000812	Vyregulovanie dvojrégulárneho ventilu s termostatickým ovládaním	ks	1,000	4,432
126	K	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového štvorveňového dĺžky do 1500 mm, -0,02493l	ks	1,000	3,951
127	K	735153300	Pripojenie k cene za odšaugovacie ventily U. S.	ks	1,000	1,871
128	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	7,516
129	M	484530065700	Teleso vykurovacie odsávkové dvojradiálne oceľové KORAD 22K, vxi 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konektorami U.S. STEEL, KOSICE	ks	1,000	72,272
130	K	735159120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradiálne	ks	1,000	8,584
131	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacieho telesa	m2	18,000	0,436
132	K	735494811	Vypustenie vody z vykurovacieho telesa o v. pl. vykurovacieho telesa	m2	18,000	0,738
133	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,204	1,592
D 763 Konštrukcie - drevosťavby						429,299

PC Typ	Kód	Popis	MU	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	753135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrúbka A, konštrukcia viditeľná, doska Casopano Casoblanca biela	m2	12,020	34,177
135	K	998762201	Presun timot pre dverostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,128	4,478
D 766						
136	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, paub, doskami, 0,01098t	m2	0,600	6,298
137	K	766492100.S	Ostatné - úprava obloženia stenami	m	2,000	18,650
138	M	611890004500.S	Lišta D&E LT 1 20x5 mm	m	2,080	2,491
139	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového podlažkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovaní	ks	11,000	18,432
140	M	549150000600	Krídla dverová 2x, krídla 2 x rozeta, dozobý zamok	ks	4,000	202,756
141	M	549150000900	Krídla dverová 2x, kováč, 2x rozeta WC, 2x rozeta WC, neružavica oceľ, povrch gres brúsený, SABELL	ks	4,000	18,982
142	M	549150001100	Krídla + guľa dverová - F&B, povrch strieň 11, SABELL	ks	3,000	33,907
143	M	611610000400.S	Dvere vlnitorné jednokrídlové, sírka 600x900 mm, výňtľ paplery, vozidla, povrch fólia, bihé	ks	11,000	53,118
144	K	766662811.S	Demontáž dverového krídla, dverovane pránu dverí jednokrídlových, 0,00100t	ks	10,000	1,623
145	K	766665212.S	Montáž pránu dverí, jednokrídlových	ks	11,000	7,467
146	M	611890003100.S	Práh dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	6,000	2,000
147	M	611890004300.S	Práh dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	2,000	10,223
148	M	611890004400.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
149	K	998762201.S	Presun hmot pre konštrukcie stlaťské v objektoch výšky do 6 m	%	12,879	0,547

PC Typ	Kód	Popis	MU	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 768						
150	K	7669036036	Montáž vzduchotechnických zariadení	ks	1,000	3,180
151	M	429720222100	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0,078 m2	ks	1,000	3,180
D 771						
Podlažky z dlaždíc						
152	K	771576119	Montáž podlažky z dlaždíc keramických do tmeľu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	29,580	18,733
153	M	587740001600	Dlaždica keramická, kvadr. 29,7x29,7x8 mm,	m2	30,172	17,150
154	K	998771101	Presun hmot pre podlažky z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,634	20,374
D 781						
Obklady						
155	K	781445059	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáčik keramických do tmeľu v obmedzenom priestore veľ. 400x250 mm	m2	119,240	25,350
156	M	597640001400	Obkladáčiky keramické DELEPH, kvadr. 400x250x10,5 mm	m2	121,625	24,573
157	K	998761201	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	60,415	1,950
D 783						
Nátery						
158	K	783222100	Nátery zaruční, syntetické farby šedej na vzduchu suchnice dvojnasobné - 70µm	m2	18,025	5,040
159	K	783422221	Nátery VZT potrubia syntetické armatúr do DN 200 mm jednonas. 1x s emalovaním - 70µm	ks	3,000	5,745
D 784						
Malby						
160	K	784410100	Penetrovanie jednonasobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	115,175	0,754
161	K	784422271	Malby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	115,175	1,959
D M						
Práce a dodávky M						
D 21-M						
Elektromontáže						
162	K	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	11,000	1,294
163	M	345410014890	Krabica pristrojová bezzapojená z PVC čierna KP 68ZHF-FA, D&H 73x30 mm, KOPOS	ks	11,000	0,888
164	K	210010326	Krabica (KR 97L, kruhová) do dutých stien obdĺžna s veľkcom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	1,000	5,571
165	M	4300000095	Krabica AC DLR OB0 AB	ks	1,000	0,527

PC Typ	Kód	Popis	MU	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 789						
166	M	611890004600.S	Práh dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	2,000	10,223
167	M	611890004700.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
168	M	611890004800.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
169	M	611890004900.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
170	M	611890005000.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
171	M	611890005100.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
172	M	611890005200.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
173	M	611890005300.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
174	M	611890005400.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
175	M	611890005500.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
176	M	611890005600.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
177	M	611890005700.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
178	M	611890005800.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
179	M	611890005900.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
180	M	611890006000.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
181	M	611890006100.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
182	M	611890006200.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
183	M	611890006300.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
184	M	611890006400.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
185	M	611890006500.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
186	M	611890006600.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
187	M	611890006700.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
188	M	611890006800.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
189	M	611890006900.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
190	M	611890007000.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
191	M	611890007100.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
192	M	611890007200.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
193	M	611890007300.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
194	M	611890007400.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029
195	M	611890007500.S	Práh dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	17,029

PC Typ	Kód	Popis	MU	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	M	LZU006002	Vágo pripojovacie svorka 2-výstup	ks	87,000	0,657
167	M	LZU006003	Vágo pripojovacie svorka 3-výstup	ks	9,000	0,756
168	M	LZU006005	Vágo pripojovacie svorka 5-výstup	ks	9,000	1,194
169	K	210010802	Lišta elektronikaštráž z PVC 20x20, uhozená pevne, vlnatá	m	32,000	1,370
170	M	34575006410	Lišta hrana z PVC, LHD 20x20 mm, KOPOS	m	32,000	0,662
171	K	210100002	Ukrojenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej komunity do 4 mm2	ks	3,000	1,425
172	M	354310017900	Káblový obo medené lišcovce CU 4x4 KUL	ks	3,000	0,267
173	K	210100258	Ukrojenie odpojovacieho káblu zmršť. zaklepkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	1,000	4,937
174	M	343820000100	Páska izolácia dierna 19 mm, dl. 10 m, typ PEK10	ks	0,900	0,371
175	K	210110011	Jednokrídlový sťah - radenie 1, nastenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	11,000	4,473
176	M	345340007905	Vrátane zapojenia	ks	11,000	3,550
177	K	210193001	Svorka F&B jednopólový nastenný, radenie 1, IP 44, biely, LEGRAND	ks	1,000	39,800
178	K	210203040	Doplnenie rozvádzača R-2-1	ks	12,000	9,789
179	M	348120000100	Montáž a zapojenie LED svietidla nastenného	ks	4,000	28,457
180	M	348120000500	LED svietidlo B nastenné	ks	5,000	36,218
181	M	348120000502	LED svietidlo C1 nastenné	ks	3,000	20,696
182	K	210203050	LED svietidlo D nastenné	ks	5,000	11,745
183	M	348130002200	Montáž a zapojenie LED do kazetového stropu	ks	6,000	15,522
184	K	210203030	Evipenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	14,607
185	M	ESV000000542	Svorka evipenciálna EYP-SK s krytom	ks	1,000	9,297
186	K	210800512	Vodič medený uhozený volne H07V-U (CY) 450/750 V	m	40,000	0,329
187	M	34110011300	Vodič medený uhozený volne H07V-U (CY) 450/750 V	m	40,000	0,447
188	K	210800515	Vodič medený uhozený volne H07V-U (CY) 450/750 V	m	40,000	0,567
189	M	34110011600	Vodič medený CY 16 mm2	m	40,000	1,719
190	K	971035909	Vrty príklepovým vrátkom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do jehla -0,00003:	cm	165,000	0,391
191	K	974031121	Vyskvanie tyň v akomkoľvek hrubke leňhodom na lakúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a 5. do 30 mm, -0,002001	m	100,000	1,311
192	K	210880012	Kábel odprny vodič zvýšeným teplotám, medený uhozený	m	180,000	0,394
193	M	KPE000001632	Kábel pevný 1-CXKHF-L 3x1,5 Bzcastidat bezhalogenový oranžový	m	180,000	0,786
D HZS						
Hodinové zúčtovacie sadzby						
194	K	HZS000113.S	Demontáž, odpojenie, koordinácia s inými profesionálmi	hod	33,000	17,573
195	K	HZS000114.S	Revúzia eil	hod	1,000	49,750
						629,649
						579,899
						49,750

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Objekt: 19 - SO 01 -Zdravotnícke zariadenie III,N.P. - 3 G

JKSO: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
 Zhotoviteľ:

Projektant: KS: 26. 5. 2020
 Spracovateľ: IČO: IČ DPH: IČO: IČ DPH: IČO: IČ DPH: IČO: IČ DPH:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu			4 094,56
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			4 094,56
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Znížená	0,00	20,00%	0,00
	4 094,56	20,00%	818,91
			4 913,47

Projektant: Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
 Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Dopravné a ekologické stavby s.r.o.
 Palackého 14, Košice
 IČO: 52 494 101
 DIČ: 2121045377

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Objekt: 19 - SO 01 -Zdravotnícke zariadenie III,N.P. - 3 G

Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom
 Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
 Zhotoviteľ:

Dátum: 26. 5. 2020
 Projektant: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 094,56
HSV - Práce a dodávky HSV	1 128,76
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	78,66
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	545,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	479,81
99 - Presun hmôt HSV	24,47
PSV - Práce a dodávky PSV	2 489,25
713 - Izolácie tepelné	47,07
721 - Zdravotníckna - vnútorná kanalizácia	129,27
722 - Zdravotníckna - vnútorný vodovod	210,16
725 - Zdravotníckna - zariadenie predmety	549,21
763 - Konštrukcie - drevosťavby	137,50
766 - Konštrukcie stolárske	216,48
771 - Podlahy z dlaždíc	141,14
781 - Obklady	986,69
783 - Nátery	21,97
784 - Malby	49,76
M - Práce a dodávky M	233,49
21-M - Elektromontáže	233,49
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	243,05
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu (1) + 2)	4 094,56

ROZPOČET

Stavba:

ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení

Objekt:

19 - SO 01 - Zdravotnícke zariadenie III. N.P. - 3 G

Miesto:

Košice sídl. Nad Jazierom

Objednávatel:

Správa majetku KSK, Košice

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Datum: 26. 5. 2020

Projektant:

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

4 094,558

D 3 Zvislé a komplementné konštrukcie

1 128,762

1	K	317161122 S	Pôsobetový prekiaľ nenasýť šířky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	1,000	12,960	12,960
2	K	342272102	Príčky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na IWC a malú YTONG (100x245x99)	m2	2,814	23,349	65,703

D 6 Úprava povrchov, podlahy, osadenie

3	K	612460383 S	Vnútorná omietka stien väpennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	18,337	5,467	118,576
4	K	612481119 S	Polianirné vnútorných stien skloeklinhol mieškou s celoplošným prílegom	m2	18,337	5,086	93,270
5	K	612902001	Brúsenie vnútorných omietok - stien rovinných po odstránení obkládov	m2	14,436	11,741	169,493
6	K	633452247 S	Cementový poter (vlnody aj ako spadový) pevnosť v Hekt. 25 MPa, hr. 40 mm	m2	3,850	25,515	98,232
7	K	642942111 S	Osadenie oceľovej dverevoj zárubne alebo rámu plochy okvru do 2,5 m2	ks	1,000	44,837	44,837
8	M	553310007200	Zárubka oceľová ČGJ škvyr 600x1970x100 mm P	ks	1,000	21,421	21,421

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-úbranie

479,805

9	K	962901111 S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	3,850	4,060	15,629
10	K	962031132	Brúsenie priečok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z ľahkých, plyných alebo dých hr. do 150 mm, -0,195001	m2	3,736	2,635	9,849
11	K	965044121	Buranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, -0,090001	m2	3,850	9,353	36,009
12	K	965081812	Buranie dlažieb, z kamen., cement., kerazových, cedičkových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,065001	m2	3,850	3,548	13,660
13	K	96806125 S	Vývesenie dreveného dverného křídla do súi plochy do 2 m2, -0,024001	ks	1,000	0,632	0,632
14	K	969011121	Výburanie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,013001	m	15,000	0,850	12,746
15	K	969021111	Výburanie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,037001	m	7,000	4,629	32,401
16	K	978013191	Odstránenie stien vnútorných väpných alebo väpennocementových v rozsahu do 100 %, -0,049001	m2	17,775	2,755	49,544
17	K	978059531	Odsákanie a odbratie obkládov stien z osádkov vnútorných vrátane podkladov omietky nad 2 m2, -0,066001	m2	13,436	3,661	49,184
18	K	979011111	Zvislé doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	l	1,329	9,598	12,742
19	K	979081111	Odvaz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	l	3,931	12,555	49,353
20	K	979081121	Odvaz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	l	78,620	0,402	31,604
21	K	979082111	Vnútrosťenskova doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	l	1,329	9,674	12,857
22	K	979087213 S	Nákladné na dopravné prostriedky pre vodovodu a odpadovú vyburaných hmôt	l	3,931	21,280	83,691
23	K	979090112	Popriatok za skladovanie - beton, ľahý, dlaždice (17 01) ostatné	l	3,931	17,910	70,404
D 98 Presun hmôt HSV							
24	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších práškov výšky do 25 m	l	0,719	34,027	24,465
							24,465
							24,465

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV

2 489,252

D 713 Izolácie tepelne

47,070

25	K	713482111	Izolácie tepelne	m	15,000	2,697	40,462
26	M	283310001200	Montáž trubíc z PE, hr do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	13,000	0,394	5,122
27	M	283310001400	izolovaná PE trubica TUBOLIT DG 28x3 mm (d potrubia x hr. izolácie), medzezná, AZ FLEX	m	2,000	0,441	0,892
28	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	0,467	1,294	0,604

D 721 Zdravotnícka - vnútorná kanalizácia

129,274

29	K	721140915 S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie	ks	1,000	21,877	21,877
30	K	721171803 S	demontáž potrubia DN 100	m	7,000	0,409	2,863
31	K	721172206 S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho do D75, -0,002101	m	6,000	9,194	55,163
32	M	286140037400 S	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 50	ks	6,000	1,417	8,507
33	K	721172212 S	HT rúra hrđová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	m	0,500	10,420	5,210
34	M	286140038600 S	HT rúra hrđová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	0,500	3,959	1,980
35	K	721172348 S	Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 100	ks	1,000	5,424	5,424
36	M	286540018600 S	Prechod z liatinu na HT DN 100, bez besenia, PP systém pre ležiacový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	2,398	2,398
37	K	721194105 S	Získanie prípojky na potrubí vyvedenie a upravenie odpadových výpusťák D 50 mm	ks	1,000	2,876	2,876
38	K	721194108 S	Získanie prípojky na potrubí, vyvedenie a upravenie odpadových výpusťák D 110 mm	ks	1,000	4,257	4,257
39	K	721280123 S	Ostatné - skúska tesnosti kanalizačie v objektoch s/vnrom do DN 300	m	4,000	0,961	3,845
40	K	721280821 S	Vnútrosťv. premasírenie vyburaných hmôt vnútor. kanál. vodovorne do 100 m z budov výškou do 6 m	l	0,020	54,322	1,086
41	K	721300912 S	Prástenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	1,000	12,612	12,612
42	K	998721201 S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,266	0,996	1,280

D 722 Zdravotnícka - vnútorný vodovod

210,164

43	K	722130801 S	Demontáž potrubia z oceľových rurok závitových do DN 25, -0,002131	m	15,000	2,314	34,716
44	K	722131932 S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	3,000	11,642	34,927
45	K	722172330 S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfuzným zväzanim PN 16 D 30	m	13,000	4,876	63,394
46	M	286140019700 S	Rúra PP-R D 20x2,6 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	13,000	0,758	9,856
47	K	722172333 S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfuzným zväzanim PN 16 D 25	m	2,000	5,398	10,735
48	M	286140019800 S	Rúra PP-R D 25x3,5 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	2,000	1,112	2,225
49	K	722172775 S	Montáž nasťeny PP-R pre vodu DN 20	ks	3,000	2,909	8,728
50	M	286540045100 S	Násťenka PP-R D 20x172' vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stiekačného vzduchu	ks	3,000	1,597	4,791
51	K	722290226 S	Traková súkřka vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	15,000	1,455	21,820
52	K	722290224 S	Prepätávanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	15,000	1,089	15,880
53	K	722290821 S	Vnútrosťv. premasírenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodovorne do 100 m z budov vys. do 6 m	l	0,030	54,322	1,630
54	K	998722201 S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,098	0,657	1,461

D 725 Zdravotnícka - zariadenie priemery

549,206

55	K	725110814 S	Demontáž zariadenia odsávacieho alebo kombináchného, -0,034201	sub.	1,000	6,211	6,211
56	K	725119307 S	Montáž zachodovej misy keramickej kombinovanej s rovinným odpadom	ks	1,000	25,323	25,323
57	M	642340000600 S	Misa zachodová keramickej kombinovaná s vodovorným odpadom	ks	1,000	115,837	115,837
58	M	A97S	Flexi napojenie K WC	ks	1,000	7,795	7,795
59	K	725210821 S	Demontáž umývadla alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, -0,019461	sub.	1,000	4,827	4,827

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	725219401 S	Montáž umývadla keramikého na skrinku do múry, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	28,891	28,891
61	M	64211004300 S	Umývadlo keramické bezúryn s otvorom pre batériu š 600mm	ks	1,000	62,529	62,529
62	K	725291112 S	Montáž zachodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,340	2,340
63	M	55433000300 S	Zachodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	30,451	30,451
64	K	725291113 S	Montáž doplnkov zaříadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (džbáik na úterák, mydlinka)	ks	2,000	2,792	5,584
65	M	552280013100 S	Džbák vlnane WC kaňa	ks	1,000	26,904	26,904
66	M	552280013900	Džbákovec tekúceho mydla	ks	1,000	42,534	42,534
67	M	552280017400	Pikogram WC muž aj ženy, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	1,000	5,095	5,095
68	M	552280005500	Koš nerezový malý, objem 5 l, SANELA	ks	1,000	22,498	22,498
69	K	725590811 S	Vnútrosvietkové premiestnenie výhnaných hmôt zariadeniach predmetov vodovodne do 100 mm z budov s výš. do 6 m	l	0,135	48,408	6,535
70	K	725810811 S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049l	ks	1,000	1,524	1,524
71	K	725819401 S	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000	4,527	13,582
72	M	551110020800 S	Ventil rohový s filtrom 1/2", 3/8" s matou, demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástenej, - D.00261	ks	3,000	8,894	26,683
73	K	725820810 S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástenej, - D.00261	stb	1,000	3,526	3,526
74	K	725829801 S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,424	10,424
75	M	551450003900 S	Batéria umývadlovej stojankovej pákovej	ks	1,000	73,783	73,783
76	K	725860820 S	Demontáž jednoduchej zapadlovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadla, drezy, práčky - 0,00085l	ks	1,000	1,259	1,259
77	K	725869301 S	Montáž zapadlovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 40	ks	1,000	2,726	2,726
78	M	55162006400 S	Zapadlová uzávierka - síň pre umývadlo DN 40	ks	1,000	21,417	21,417
79	K	998725101 S	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	l	0,039	23,946	0,934
D 793							
80	K	763135010	Konštrukcie - drevosťavby	m2	3,850	34,177	131,582
81	K	998763201	Kazajový podlah Rips 800 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casopiano Casobianca biela	%	1,322	4,478	5,919
D 796							
82	K	766662112 S	Konštrukcie stoliarske	ks	2,000	18,432	36,865
83	M	549150000900	Montáž dverového krídla obdĺhového jednorukidloveho podlažkového, do existujúcej zabudovanej vlnane kovania	ks	2,000	18,992	37,984
84	M	611610000400 S	Krídla dverová 2x krídla, 2x rozet dozicky zamok, nerezavéjaca oceľ, povrch nerez brúsený, SANELA	ks	2,000	53,118	106,236
85	K	766662311 S	Dvere vnútorné jednorukidlove, šírka 600-900 mm, výška dverového voštin, povrch fólia, plne demontáž dverového krídla, dokovanie práhu dverí jednorukidlových, -0,00100l	ks	3,000	1,623	4,869
86	K	76666212 S	Montáž práhu dverí, jednorukidlových	ks	2,000	7,467	14,935
87	M	611890003100 S	Práh dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	2,000	7,215	14,429
88	K	998766201 S	Presun hmôt pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,164	0,547	1,184
D 771							
Podlahy z dlaždíc							
89	K	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramikých do mriež flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	3,850	18,733	72,122
90	M	587740091600	Dlaždica keramická, kvadr. 297x298 mm,	m2	3,927	17,150	67,347
91	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	l	0,082	20,374	1,671
D 781							
Obklady							
92	K	781445069	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladiek hladkých do mriež v obmedzenom priestore veľ. 400x250 mm	m2	19,188	25,350	486,408
93	M	597640001400	Obkladový keramický DELPFI kvadr. 400x250x10,5 mm	m2	19,572	24,573	480,933
94	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	9,722	1,990	19,347
D 783							
Nátery							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	793222100	Nátery zariadení syntetické farby šedej na vzduchu suchne dokovosobne - 70um	m2	3,220	5,040	16,228
96	K	783422221	Nátery VZT potrubia syntetické armatúr do DN 200 mm jednorás. 1x s emalovaním - 70um	ks	1,000	5,745	5,745
D 784							
Matby							
97	K	784410100	Penarovanie jednorásobné hmožninných podkladov výšky do 3,80 m	m2	18,337	0,754	13,830
98	K	784422271	Matby zakladné dvojrásobné, ručne nanášané na hmožninný podklad výšky do 3,80 m	m2	18,337	1,959	35,925
D 785							
Práce a dodávky M							
D 21-M							
99	K	120010301	Elektromontáže	ks	2,000	1,294	2,589
100	M	345410074890	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) s káblovými kanálkami z PVC biela KP 68/21/PE FA, DN 73x30 mm, KOPPOS	ks	2,000	0,988	1,775
101	K	210010326	Krabica (KR 97/L krutová) do otvorených sien odbočnás s káblov. svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	1,000	5,571	5,571
102	M	4300000085	Krabica AC DUR OBO AB	ks	1,000	0,627	0,627
103	M	L1ZU006002	Wago prípojovacia svorka 2-výstup	ks	15,000	0,657	9,851
104	M	L1ZU006003	Wago prípojovacia svorka 3-výstup	ks	9,000	0,756	6,806
105	M	L1ZU006005	Wago prípojovacia svorka 5-výstup	ks	9,000	1,194	10,745
106	K	210110011	Jednoduchý spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	2,000	4,473	8,945
107	M	345340007905	Spínač Forx jednoduchej nástenný radenie 6 l, IP 44, biely, LEGRAND	ks	2,000	3,550	7,100
108	K	210200300	Montáž a zapojenie LED svetlidiel zapustené	ks	3,000	9,789	29,366
109	M	348120000100	LED svetlidiel A zapustené	ks	3,000	28,457	85,371
110	K	210220030	Evipolnálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	14,607	14,607
111	M	8595057618374	Svorkovnica ekvipolnálna EPS 3	ks	1,000	16,998	16,998
112	K	210800312	Vodíc medery úložný valne HU/VU (U)149W/50V	m	15,000	0,328	4,940
113	M	3411001300	Vodíc medery CV 4 mm2	m	15,000	0,447	6,701
114	K	971035809	Vrty príklepový vrtačom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do betónu (-0,00003)	cm	15,000	0,391	5,866
115	K	974031121	Vysekanie rýn v akomkoľvek mtrine tehlovom na akúkoľvek matu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 l	m	3,000	1,311	3,934
116	K	210880012	Kabai odolný voči zvýšeným teplotám, medery úložný valne V05SS-F (GSSS) 300x500 V 3x1,5	m	10,000	0,394	3,940
117	M	KPE000001632	Kabai pevný T-CX/KH-R-3x1,5 Bzastidarí bezpečnostný orazby	m	10,000	0,786	7,861
D HZS							
Hodinové zúčtovacie sadzby							
118	K	HZS000113 S	Demontáž, doplnenie, koordinácia s inými profesionálmi	hod	11,000	17,573	193,300
119	K	HZS000114 S	Revúzia el	hod	1,000	49,750	49,750
243,050							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
Objekt: 22 - Energokanal - výmena vodovodného potrubia

JKSO: Košice, sídl. Nad Jazerom
Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom
Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS: 28.5.2020
Datum: 28.5.2020

IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	346,92
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	346,92
Základ dane	
DPH základná	0,00
znížená	346,92
Cena s DPH	416,30

Projektant: Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Dopravné a ekologické stavby, s.r.o.
Palackého 14, Košice
IČO: 52 494 101
DIČ: Z121045377

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení
Objekt: 22 - Energokanal - výmena vodovodného potrubia

Miesto: Košice, sídl. Nad Jazerom
Objednávateľ: Správa majetku KSK, Košice
Zhotoviteľ: Kód dielu - Popis

1) Náklady z rozpočtu	346,92
PSV - Práce a dodávky PSV	346,92
713 - Izolácie tepelné	42,52
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	304,40

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu (1) + 2) **346,92**

0,00

Dátum: 28.5.2020
Projektant:
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

ROZPOČET

Stavba:

ZZ JAZERO - rekonštrukcia sociálnych zariadení

Objekt:

22 - Energokanal - výmena vodovodného potrubia

Miesto:

Košice, sídl. Nad Jazzerom

Objednávateľ:

Správa majetku KSK, Košice

Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum:

26. 5. 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV

Práce a dodávky PSV

346,923

D	713	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	713482111 Izolácie tepelné	m	6,000	2,697	16,185
2	M	283310001200 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	1,000	0,394	0,394
3	M	1283310001600 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x6 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	5,000	0,603	3,015
4	K	713482121 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	5,000	2,971	14,855
5	M	283310004900 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	5,000	1,505	7,527
6	K	998713201 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	%	0,422	1,294	0,546
						346,923

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

304,401

D	722	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	722130801 S Demontáž potrubia z ocelových ústok závitových do DN 25, -0,00213h	m	6,000	2,314	13,896
8	K	722171132 S Potrubie plastilínkové D 20 mm	m	2,000	12,871	25,743
9	K	722172336 S Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvláňaním PN 16 D 32	m	4,000	6,148	24,592
10	M	286140019900 S Rúra PP-R D 32x4,4 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	4,000	1,918	7,673
11	K	722190901 S Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	7,338	14,676
12	K	722220862 S Demontáž armatúr závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053h	ks	3,000	0,818	2,454
13	K	722221015 S Montáž guľového kohúta závitového priamo do G 3/4	ks	6,000	0,961	5,767
14	M	551110005000 S Montáž guľovej pre vodu 3/4", niklovaná mosadz G 1	ks	2,000	3,832	7,663
15	K	722221020 S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	8,485	16,971
16	M	551110005100 S Montáž guľového kohúta závitového pre vodu DN 15	ks	4,000	4,235	16,939
17	K	722222000 S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	14,970	59,879
18	M	551110028826 S Montáž vyvažovacieho ventilu skriňového na pitnú vodu DN 15	ks	3,000	3,378	10,134
19	K	722230226 S Ventil vyvažovací skriňový DN 15, na pitnú vodu	ks	3,000	25,904	77,711
20	K	722230234 S Taková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	6,000	1,455	8,728
21	K	722230821 S Prípravné a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	6,000	1,059	6,352
22	K	998722201 S Vnútroštv. premiestnenie vybraných hrnč. vnútorný vodovod vodovine do 100 m z budov vys. do 6 m	%	0,060	54,322	3,259
		Presun hrnč. pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,892	0,697	2,014