

# ZADANIE (VÝKAZ - VÝMER)

Stavba: Galéria umelcov Spiša

Časť: Oprava dlažbových kociek vnútorného nádvoria v budove na Zimnej 46 v SNV

Objednávateľ: Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves

Spracovateľ: BELASTAV, s. r. o., Továrnská 1, 059 01 Spišská Belá, Ing. Milan Polovka

Dátum: 28.2.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>0,00</b>
1	113106221R	Rozoberanie dlažby vozoviek a plôch do 200 m2 z drobných kociek na ďalšie použitie	m2	120,00		0,00
2	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 50mm, -0,16000t	m2	120,00		0,00
	<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>				<b>0,00</b>
3	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	120,00		0,00
	<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>				<b>0,00</b>
4	564811111	Vyrovnanie podkladu - podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení do hr. 50 mm	m2	120,00		0,00
5	567114311	Podklad z podkladového suchého betónu	m2	120,00		0,00
6	591141121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka zo suchého betónu	m2	120,00		0,00
	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,00</b>
7	979071131	Očistenie vybúraných dlažbových kociek, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	120,00		0,00
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,08		0,00
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	64,32		0,00
10	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,08		0,00
11	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,16		0,00
12	979089012	Poplatok za skladovanie (17 01 ), ostatné	t	16,08		0,00
	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,00</b>
13	9982253112	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií s krytom dlaždeným	t	49,54		0,00
	<b>Spolu</b>					<b>0,00</b>
	<b>VRN 6 %</b>					<b>0,00</b>
	<b>Celkom bez DPH v Eur</b>					<b>0,00</b>