

Doplnenie súťažných podkladov

V súťaži na predmet zákazky „ **Výmena svietidiel v školskej telocvični** „ na základe dotazu o vysvetlenie súťažných podkladov pri osobnej obhliadke jedného z uchádzačov, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dopĺňame Prílohu č. 2 výkaz – výmer o položkovité členenie elektrotechnické inštalácie na elektroinštalácie – dodávka a montážne práce.

Pri predkladaní ponuky **žadame predložiť túto opravenú Prílohu č.2** Výzvy na predloženie ponuky.

S pozdravom

Mgr. Jozef Kuzemka, v.r.
riaditeľ školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb
Mierová 727, 072 22 Strážske

Príloha č. 2 k výzve

Stavba: SOŠ Strážske
 Objekt: Výmena svietidiel v telocvični
 Výkaz-výmer

Príloha č.2

kvýzve

Por. čís. pol.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Elektroinš. dodávka	Montážne práce	spolu
		M21 - elektrotechnické inštalácie	-					
1	K036AB0022	OMYR II SFD PRD 1565085 1105 ECG B05 1x105W	40	ks				
2	K036AB0022.1	Ochranný kôš na svietidlo atyp	40	ks				
3	210201082	Zapojenie OMYR II SFD PRD 1565085 1105 ECG B05 1x105W	40	ks				
4	210201510	Zapojenie svietidla núdzového LED	2	ks				
5	210201914	Montáž svietidla na strop do 10Kg	40	ks				
6	210201914dem	Demontáž jestvujúcich svietidiel	64	hod				
7	KPL100100103	Material na prezbrojenie rozvádzača R3	1	sub.				
8	HZS000112.Z	Prace spojené s montážou novej náplne rozvádzača	32	hod				
9	HZS000111.Z	Demontáž jestvujúcej náplne rozvádzača R3	16	hod				
10	341310008800.S	Vodič H07V-K 1.5 mm ² čierny	69	m				
11	341310009100.S	Vodič H07V-K 6mm ²	50	m				
12	341610014300.S.1	Kábel PRAFIaSafe X-J 3x1,5	446	m				
13	210881075	Kábel PRAFIaSafe X-J 3x1,5	446	m				
14	210881392	Kábel PRAFIaDur 3x1,5	87	m				
15	KPL100100101	Uchytávaci a nosný material	1	ks				
16	KPL100100102	Drobný nešpecifikovaný material	1	ks				
17	001400043.S	Príplatok za práce vo výškach	1	eur.				
18	941941031.S.1	Prenajom pojazdného lešenia + dovoz a odvoz lešenia	1	sub.				
19	HZS000112.Z	Ostatné elektromontážne práce	40	hod				
20	HZS000114.Z	Revízne skúšky a revízna správa	15	hod				
21	22178-0052.X	Podružný materiál	3	%				
22	22178-0055.X	ppv	6	%				
23	22178-0054.X	Presun	1	%				
24	22178-0053.X	Doprava	6	%				
		M21 elektrotechnická inštalácia spolu bez DPH						