

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moldava_Jasov_KE časť 1

Objekt:

SO 101 - SO 101 - Rekonštrukcia cesty II-550

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.08.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Zuzana Benková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

816 005,75

DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

979 206,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROVIA SK s.r.o.
Závesí Kollárova, Oslavoditeľov 96, Keľnice
IČO: 31661518, IČ DPH: SK 202600774

ĽADKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moldava_Jasov_KE časť 1

Objekt: SO 101 - SO 101 - Rekonštrukcia cesty II-550

Miesto: Dátum: 04.08.2021
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Zuzana Benková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 816 005,75

HSV - Práce a dodávky HSV	816 005,75
1 - Zemné práce	61 465,35
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 318,79
4 - Vodorovné konštrukcie	1 928,96
5 - Komunikácie	604 327,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16 863,31
8 - Rúrové vedenie	1 621,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	121 856,08
99 - Presun hmôt HSV	1 623,69

POČET

Objekt: SO 101 - SO 101 - Rekonštrukcia cesty II-550

Miesto: Moldava_Jasov_KE časť 1
 Objednávateľ: Dátum: 04.08.2021
 Zhotoviteľ: Projektant:
 Spracovateľ: Zuzana Benková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo (ZoD)	J.cena [EUR] (ZoD)	Cena celkom [EUR] (ZoD)	Množstvo (Naviac práce)	J.cena [EUR] (Naviac)	Cena celkom [EUR] (Naviac práce)	Množstvo (ZoD+naviac práce)	J.cena [EUR] (ZoD+naviac práce)	Cena celkom [EUR] (ZoD+naviac)
Náklady zo rozpočtu							761 690,92			54 314,83			816 005,75
D HSV Práce a dodávky HSV							761 690,92			54 314,83			816 005,75
D 1 Zemné práce							59 707,03			1 758,32			61 465,35
1	K	113107225	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého dveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m ²	1 107,000	3,15	3 487,05				1 107,000	3,15	3 487,05
103	K	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm	m ²				412,750	4,26	1 758,32	412,750	4,26	1 758,32
2	K	113152446	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 160 mm	m ²	1 107,000	2,64	2 922,48				1 107,000	2,64	2 922,48
3	K	113152630	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm	m ²	3 433,000	0,95	3 261,35				3 433,000	0,95	3 261,35
4	K	121101112	Odstránenie ornice s premiešaním, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	160,000	0,47	75,20				160,000	0,47	75,20
5	K	122201103	Odkopávka a prekopy nepazapážená v hornine 3. nad 1000 do 10000 m ³	m ³	2 596,440	2,39	6 205,49				2 596,440	2,39	6 205,49
6	K	122201109	Odkopávky a prekopy nepazapážené. Príplatok k cenám za lepivosť hornín 3	m ³	1 298,220	1,09	1 415,06				1 298,220	1,09	1 415,06
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m ³	53,100	15,15	804,47				53,100	15,15	804,47
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nepazapážených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	26,550	1,22	32,39				26,550	1,22	32,39
9	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	2 381,140	1,39	3 309,78				2 381,140	1,39	3 309,78
10	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m ³	1 018,440	1,69	1 721,16				1 018,440	1,69	1 721,16
11	M	5834419900	Štrkodryva 0-63 c	t	2 036,880	8,50	17 313,48				2 036,880	8,50	17 313,48
12	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m ³	370,000	1,48	547,60				370,000	1,48	547,60
13	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	2 381,140	0,29	690,53				2 381,140	0,29	690,53
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4 368,750	3,00	13 106,25				4 368,750	3,00	13 106,25
15	K	180401213	Založenie trávniku lúčného výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	800,000	0,70	560,00				800,000	0,70	560,00
16	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	24,720	7,00	173,04				24,720	7,00	173,04
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 934,400	0,34	657,70				1 934,400	0,34	657,70
18	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	800,000	0,89	712,00				800,000	0,89	712,00
19	K	182301133	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² , hr. nad 150 do 200 mm	m ²	800,000	3,39	2 712,00				800,000	3,39	2 712,00
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							6 318,79			0,00			6 318,79
20	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	39,000	35,00	1 365,00				39,000	35,00	1 365,00
21	M	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	39,000	127,00	4 953,00				39,000	127,00	4 953,00
22	M	553100000	Kotevný materiál zábradlia	kg	78,500	0,01	0,79				78,500	0,01	0,79
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 928,96			0,00			1 928,96
23	K	451311611	Podklad z prostého betónu vodostavbebného pod dlažbu V4-C 16/20 vo vrstve hr. do 100 mm	m ²	34,000	8,11	275,74				34,000	8,11	275,74
24	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m ²	212,400	2,81	596,84				212,400	2,81	596,84
25	K	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m ²	34,000	31,07	1 056,38				34,000	31,07	1 056,38
D 5 Komunikácie							553 393,06			50 934,71			604 327,77
26	K	564861111	Podklad zo štrkodryny s rozprestretím a zhutnením, zhutnení hr. 200 mm	m ²	1 853,800	4,70	8 712,86				1 853,800	4,70	8 712,86
27	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m ²	1 612,000	14,02	22 600,24				1 612,000	14,02	22 600,24
28	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením štrkodrynou hr. 100 mm	m ²	738,000	2,20	1 623,60				738,000	2,20	1 623,60
29	K	572753111	Vytvorenie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	5 584,410	32,10	179 259,56	680,000	32,10	21 828,00	6 264,410	32,10	201 087,56
30	K	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	1 612,000	0,30	483,60				1 612,000	0,30	483,60
31	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	89 247,000	0,30	26 774,10	11 002,000	0,30	3 300,60	100 249,000	0,30	30 074,70
32	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	46 290,000	6,19	286 535,10	4 169,000	6,19	25 806,11	50 459,000	6,19	312 341,21
33	K	577174441	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	1 612,000	17,00	27 404,00				1 612,000	17,00	27 404,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							16 863,31			0,00			16 863,31
34	K	622661324	Náter betónu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DI	m ²	322,800	11,79	3 805,81				322,800	11,79	3 805,81
35	K	627471153	Reprofilácia stien sánačovú maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	m ²	174,100	75,00	13 057,50				174,100	75,00	13 057,50
D 8 Rúrové vedenie							0,00			1 621,80			1 621,80
#	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením oklopou	ks				20,000	81,09	1 621,80	20,000	81,09	1 621,80
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							121 856,08			0,00			121 856,08
36	K	912291111	Osadenie smerového kola s vykopaním alebo vyvŕtaním, s odhadom výkoku do 3 m z oplotičkových	ks	50,000	5,50	275,00				50,000	5,50	275,00
37	M	4044201030	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.3	ks	50,000	9,50	475,00				50,000	9,50	475,00
38	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpik stĺp. konzoly alebo objekt	KUS	126,000	39,09	4 925,34				126,000	39,09	4 925,34
39	M	4041354301	Stojan pre značku - stĺpik	ks	92,000	22,72	2 090,24				92,000	22,72	2 090,24
40	M	4044779160	A26 „Výšková zábradlia, prva vrstva“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900	ks	2,000	62,00	124,00				2,000	62,00	124,00
41	M	4044779610	A13 „Prieťah pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,000	62,00	62,00				1,000	62,00	62,00
42	M	4044779670	A10 „Návestná tabuľa“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 400x1200 mm, fólia RA2	ks	3,000	62,00	186,00				3,000	62,00	186,00
43	M	4044779980	A26 „Železníčné priecestie bez závor“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	2,000	62,00	124,00				2,000	62,00	124,00
44	M	4044779985	A26 „Železníčné priecestie bez závor“, pozink. dopr. značka fluorescenčná rozmer 900	ks	4,000	222,00	888,00				4,000	222,00	888,00
45	M	4044779991	A27a „Návestná tabuľa – ľavá (240 m)“, pozink. dopr. značka fluorescenčná 400x1200 mm	ks	2,000	108,00	216,00				2,000	108,00	216,00
46	M	4044779992	A27b „Návestná tabuľa – ľavá (240 m)“, pozink. dopr. značka fluorescenčná 400x1200 mm	ks	2,000	108,00	216,00				2,000	108,00	216,00
47	M	4044780000	A27b „Návestná tabuľa – pravá (240 m)“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 400x1200 mm, fólia RA2	ks	2,000	60,00	120,00				2,000	60,00	120,00

№	Kód	Popis	MJ	Množstvo (ZoD)	J.cena [EUR] (ZoD)	Cena celkom [EUR] (ZoD)	Množstvo (Naviac práce)	J.cena [EUR] (Naviac)	Cena celkom [EUR] (Naviac práce)	Množstvo (ZoD+naviac práce)	J.cena [EUR] (ZoD+naviac práce)	Cena celkom [EUR] (ZoD+naviac [EUR])
M	4044780010	A28a „Návesná tabuľa – ľavá (160 m)“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 400x1200 mm, fólia RA2	ks	2,000	60,00	120,00				2,000	60,00	120,00
M	4044780020	A28b „Návesná tabuľa – pravá (160 m)“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 400x1200 mm, fólia RA2	ks	4,000	60,00	240,00				4,000	60,00	240,00
M	4044780030	A29a „Návesná tabuľa – ľavá (80 m)“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 400x1200 mm, fólia RA2	ks	2,000	60,00	120,00				2,000	60,00	120,00
M	4044780040	A29b „Návesná tabuľa – pravá (80 m)“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 400x1200 mm, fólia RA2	ks	4,000	60,00	240,00				4,000	60,00	240,00
M	4044780050	A30a „Výstražný kríž pre železničné precestie jednokolajové“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 x 500 mm, fólia RA2	ks	2,000	46,00	92,00				2,000	46,00	92,00
M	4044781760	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	5,000	62,00	310,00				5,000	62,00	310,00
M	4044781900	P6 „Križovatka s vedľajšou cestou“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	2,000	62,00	124,00				2,000	62,00	124,00
M	4044781960	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	6,000	37,00	222,00				6,000	37,00	222,00
M	4044781980	P9 „Koniec hlavnej cesty“ pozinkovaná základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	1,000	37,00	37,00				1,000	37,00	37,00
M	4044782070	P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	7,000	37,00	259,00				7,000	37,00	259,00
M	4044784590	B25 „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu“, fólia RA2	ks	4,000	57,00	228,00				4,000	57,00	228,00
M	4044784650	B27a „Zákaz odbočovania vpravo“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700	ks	1,000	57,00	57,00				1,000	57,00	57,00
M	4044784680	B27b „Zákaz odbočovania vľavo“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	1,000	57,00	57,00				1,000	57,00	57,00
M	4044784740	B29a „Zákaz predchádzania“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	13,000	57,00	741,00				13,000	57,00	741,00
M	4044784770	B29b „Koniec zákazu predchádzania“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	11,000	57,00	627,00				11,000	57,00	627,00
M	4044784980	B33 „Zákaz státiť“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	1,000	57,00	57,00				1,000	57,00	57,00
M	4044784860	B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700	ks	3,000	57,00	171,00				3,000	57,00	171,00
M	4044790601	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka fluorescenčná rozmer 750x750 mm, fólia RA2	ks	6,000	105,00	630,00				6,000	105,00	630,00
M	4044798057	IS17a „Smerová tabuľa s jedným cieľom“, základný rozmer 1500 x 330, Informačná značka I, trieda EG 7	ks	1,000	86,00	86,00				1,000	86,00	86,00
M	4044798063	IS17b „Smerová tabuľa s jedným cieľom“, základný rozmer 1500 x 330, Informačná značka I, trieda EG, 7 rokov. Zn. nlech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	3,000	86,00	258,00				3,000	86,00	258,00
M	4044798075	IS18b „Smerová tabuľa s dvoma cieľmi“, základný rozmer 1500 x 330 Informačná značka I, trieda EG 7	ks	1,000	86,00	86,00				1,000	86,00	86,00
M	4044798523	IS32a „Kilometrovník“, rozmer 900 x 300, Informačná značka I, trieda EG, 7 rokov, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	6,000	25,00	150,00				6,000	25,00	150,00
M	4044798222	IS36a „Obec“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka I, trieda EG, 7 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	4,000	63,00	252,00				4,000	63,00	252,00
M	4044798225	IS36b „Koniec obce“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka I, trieda EG, 7 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	3,000	63,00	189,00				3,000	63,00	189,00
M	4044798234	IS37a „Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny“, 700 x 300, Informačná značka I, tr., EG, 7 rokov. Zn. nlech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,000	22,00	22,00				1,000	22,00	22,00
M	4044799913	E1 „Pocet“ základný rozmer 500x500, , dodatkové tabuľky II, trieda, HIP, 10 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	3,000	37,00	111,00				3,000	37,00	111,00
M	4044799922	E2 „Vzdialenosť“ základný rozmer 500x150, , dodatkové tabuľky II, trieda, HIP, 10 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,000	16,00	16,00				1,000	16,00	16,00
M	4044799958	E7 „Smerová šípka“ základný rozmer 500x150, , dodatkové tabuľky II, trieda, HIP, 10 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	6,000	16,00	96,00				6,000	16,00	96,00
M	4044799991	E10 „Druh vozidla“ základný rozmer 500x500, , dodatkové tabuľky II, trieda, HIP, 10 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	2,000	37,00	74,00				2,000	37,00	74,00
K	915711110	Vodorovné značenie krytu striedané farbou dvozl. hr. 2-3mm, deliacich čiar šírky 125 mm	m	8 902,000	1,85	16 468,70				8 902,000	1,85	16 468,70
K	915712110	Vodorovné značenie krytu striedané dvozl. farbou hr. 2-3mm vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	15 807,000	3,25	51 372,75				15 807,000	3,25	51 372,75
K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	8 902,000	0,05	445,10				8 902,000	0,05	445,10
K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	15 807,000	0,10	1 580,70				15 807,000	0,10	1 580,70
K	915721111	Vodorovné značenie krytu striedané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípkov nápisov, prechodov a pod	m2	65,000	4,50	292,50				65,000	4,50	292,50
K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípkov nápisov, prechodov a pod	m2	65,000	0,50	32,50				65,000	0,50	32,50
K	915791111	Predznačenie pre značenie striedané farbou z náterových hmôt deliace čiar vodiace prúžky	m	24 709,000	0,10	2 470,90				24 709,000	0,10	2 470,90
K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striedané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	65,000	0,50	32,50				65,000	0,50	32,50
K	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár žvič, nálech pre vtvor komôrky pre zálievku š. 10	m	7 895,000	0,70	5 526,50				7 895,000	0,70	5 526,50
K	919726711	Tiesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	7 895,000	1,00	7 895,00				7 895,000	1,00	7 895,00
K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	1 010,000	2,00	2 020,00				1 010,000	2,00	2 020,00
K	935112112	Osad. priekop 2řabu do ľžka hr. 100 mm z betónu C 12/15, z betón. dosiek akcejof. veľk.	m2	177,000	15,50	2 743,50				177,000	15,50	2 743,50
M	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	715,080	2,80	2 002,22				715,080	2,80	2 002,22
K	938902202	Cistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 15-0 30 m3/m	m	325,000	5,20	1 690,00				325,000	5,20	1 690,00
K	938902204	Cistenie otvoru priepustu s naložením na dopravný prostriedok	m	183,000	7,15	1 308,45				183,000	7,15	1 308,45
K	938902312	Cistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hĺbky 5 mm - stien	m2	174,100	8,36	1 455,48				174,100	8,36	1 455,48
K	938909311	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt	m2	42 957,000	0,04	1 718,28				42 957,000	0,04	1 718,28
K	959941123	Chemická kotva s kotveným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu 7B kameňa s	ks	128,000	4,91	628,48				128,000	4,91	628,48
K	966006211	Odstánenie (demonžáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpkov alebo konzol -0 00400t	ks	8,000	2,39	19,12				8,000	2,39	19,12
K	966075141	Odstánenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zbradlia v celku, -0,01800t	m	42,000	11,82	496,44				42,000	11,82	496,44
K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	0,756	4,84	3,66				0,756	4,84	3,66
K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Príplatok k cene za každý ďalší 1 km nad 1 km	t	6,804	0,33	2,25				6,804	0,33	2,25
K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 681,366	0,87	1 462,79				1 681,366	0,87	1 462,79
K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	9 553,014	0,18	1 719,54				9 553,014	0,18	1 719,54
K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	884,326	3,50	3 095,14				884,326	3,50	3 095,14
D	99	Presun hmôt HSV				1 623,69			0,00			1 623,69
K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krutom asfaltovým alebo betónovým	t	16 236,938	0,10	1 623,69				16 236,938	0,10	1 623,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moldava_Jasov_KE časť 1

Objekt:

SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky

Časť:

104.7 - 104.7 - Autobusová zastávka - Jasov č.2

Úroveň 3:

471 - 10471 - Autobusová zastávka - Jasov č.2 - vozovka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.08.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				9 165,28
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	9 165,28	20,00%	1 833,06	
Cena s DPH	v	EUR		10 998,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROVIA
VINCI
EUROVIA SK, s.r.o.
Závod Keľice, Osloboditeľov 95, Keľice
IČO: 31691518, IČ DPH: SK 2020490274

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objavba: Moldava_Jasov_KE časť 1
Objekt: SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky
Časť: 104.7 - 104.7 - Autobusová zastávka - Jasov č.2
Úroveň 3:
471 - 10471 - Autobusová zastávka - Jasov č.2 - vozovka

Miesto:

Dátum: 04.08.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 165,28

HSV - Práce a dodávky HSV	9 165,28
1 - Zemné práce	2 572,41
5 - Komunikácie	2 975,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 479,31
99 - Presun hmôt HSV	137,82

IZPOČET

avba: Moldava_Jasov_KE časť 1
 Objekt: SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky
 Časť: 104.7 - 104.7 - Autobusová zastávka - Jasov č.2
 Úroveň 3: **471 - 10471 - Autobusová zastávka - Jasov č.2 - vozovka**

Miesto: Dátum: 04.08.2021
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 165,28

D HSV Práce a dodávky HSV 9 165,28

D 1 Zemné práce 2 572,41

1	K	113152246	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 160 mm 0,405 t	m2	45,000	9,63	433,35
2	K	113307125	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400- 500mm, -0,72000t	m2	45,000	4,50	202,50
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	36,960	7,45	275,35
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,088	1,09	12,09
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,960	2,18	80,57
6	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	36,960	1,69	62,46
7	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	73,920	14,00	1 034,88
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,960	0,36	13,31
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	87,840	5,00	439,20
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	55,000	0,34	18,70

D 5 Komunikácie 2 975,74

11	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	54,600	4,70	256,62
12	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	47,000	14,02	658,94
13	K	573111101	Postrek asfaltový filtračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	47,000	0,35	16,45
14	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	47,000	0,40	18,80
15	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	47,000	6,19	290,93
16	K	577174441	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	102,000	17,00	1 734,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 479,31

17	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,00	500,00
18	K	914001111	Osaďenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt	ks	2,000	146,17	292,34
19	M	404463600	Stĺpik dopravnej značky	kus	2,000	22,72	45,44
20	M	4044790601	IP6 „Prieťah pre chodcov“, pozink. dopr. značka fluorescenčná zväčšený rozmer 750x750 mm, fólia RA2	ks	2,000	105,00	210,00
21	K	915499r02	Montáž a vybudovanie spodnej stavby zástávkového označovníka	ks	1,000	150,00	150,00
22	M	4041796002	Zastávkový označovník s nosičom cestovných poriadkov, s odpadkovým košom a štvorcovým terčom označenia zastávky vč. chem. kotiev	ks	1,000	990,00	990,00
23	K	915712110	Vodorovné značenie krytu striekané dvojf. farbou hr.2-3mm vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	40,000	3,65	146,00
24	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	40,000	0,10	4,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
25	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	81,000	4,50	364,50
26	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	81,000	0,50	40,50
27	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	40,000	0,10	4,00
28	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vkonávané z náterových hmôt	m2	81,000	0,50	40,50
29	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	61,000	3,50	213,50
30	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	50,625	0,87	44,04
31	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 059,425	0,18	370,70
32	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	18,225	3,50	63,79
D	99	Presun hmôt HSV					137,82
33	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	145,075	0,95	137,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moldava_Jasov_KE část 1

Objekt:

SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky

Část:

104.7 - 104.7 - Autobusová zastávka - Jasov č.2

Úroveň 3:

472 - 10472 - Autobusová zastávka - Jasov č.2 - nástupiště

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 041,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 041,45	20,00%	808,29

Cena s DPH

v EUR

4 849,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROVIA 
VINCII
EUROVIA SK, s.r.o.
Závod Košice, Osloboditeľov 66, Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK 2020490274

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

stavba: Moldava_Jasov_KE časť 1
Objekt: SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky
Časť: 104.7 - 104.7 - Autobusová zastávka - Jasov č.2
Úroveň 3:
472 - 10472 - Autobusová zastávka - Jasov č.2 - nástupište

Miesto:

Dátum: 04.08.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 041,45

HSV - Práce a dodávky HSV	4 041,45
1 - Zemné práce	617,11
5 - Komunikácie	1 820,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 231,71
99 - Presun hmôt HSV	372,50

ROZPOČET

Objavba:

Moldava_Jasov_KE časť 1

Objekt:

SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávka

Časť:

104.7 - 104.7 - Autobusová zastávka - Jasov č.2

Úroveň 3:

472 - 10472 - Autobusová zastávka - Jasov č.2 - nástupište

Miesto:

Dátum: 04.08.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 041,45

D HSV Práce a dodávky HSV

4 041,45

D 1 Zemné práce

617,11

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	35,000	7,45	260,75
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	10,500	1,09	11,45
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,000	2,18	65,40
4	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	5,000	1,48	7,40
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,000	0,36	10,80
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,000	5,00	225,00
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	106,800	0,34	36,31

D 5 Komunikácie

1 820,13

8	K	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	106,800	3,30	352,44
9	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	100,000	7,00	700,00
10	M	5921952840	Zámková dlažba hr.6 cm	m2	102,010	5,94	605,94
11	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	6,800	7,00	47,60
12	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm ČERVENÁ	m2	6,868	16,62	114,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 231,71

13	K	916561112	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	58,000	7,00	406,00
14	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	58,580	1,20	70,30
15	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	54,000	8,50	459,00
16	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm	ks	54,540	3,23	176,16
17	K	919736100	Rezanie obrubníkov	m	5,000	14,71	73,55
18	K	919736110	Rezanie zamkovej dlažby	m	5,000	9,34	46,70

D 99 Presun hmôt HSV

372,50

19	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	74,352	5,01	372,50
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moldava_Jasov_KE časť 1

Objekt:

SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky

Časť:

104.7 - 104.7 - Autobusová zastávka - Jasov č.2

Úroveň 3:

473 - 10473 - Autobusová zastávka - Jasov č.2 - Osvetlenie priechodu pre chodcov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 225,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 225,63	20,00%	845,13

Cena s DPH

v EUR

5 070,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

EUROVIA
VINCI
EUROVIA SK s.r.o.
Závod Kolárovo, Osielkovičev 56, Kežice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

stavba: Moldava_Jasov_KE časť 1
Objekt: SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky
Časť: 104.7 - 104.7 - Autobusová zastávka - Jasov č.2
Úroveň 3:

473 - 10473 - Autobudová zastávka - Jasov č.2 - Osvetlenie priechodu pre chodcov

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 04.08.2021
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	4 225,63
M21 - 155 Elektromontáže	4 225,63
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	2 653,36
MCE - ostatné	1 289,32
	282,95

IZPOČET

Objavba: Moldava_Jasov_KE časť 1
 Objekt: SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávka
 Časť: 104.7 - 104.7 - Autobusová zastávka - Jasov č.2
 Úroveň 3: 473 - 10473 - Autobudová zastávka - Jasov č.2 - Osvetlenie priechodu pre chodcov

Miesto: Dátum: 04.08.2021
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 225,63

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

4 225,63

D M21 155 Elektromontáže

2 653,36

1	K	21001-0004	Rúrka ohybná PVC 29mm	m	4,000	1,24	4,96
2	M	345 650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32, sivá	m	4,000	0,78	3,12
3	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	8,000	1,88	15,04
4	M	100 77895	Svorka C odbočna lisovacia 610201, Na odbočenie AIFe a Al vodičov nn. z 25/4 na 1	ks	1,000	3,50	3,50
5	M	100 77899	Svorka C odbočna lisovacia 610702, Na odbočenie AIFe a Al vodičov nn. z 70/11 na	ks	1,000	4,50	4,50
6	K	21019-1501	Osadenie tenkocementovej skrine (SP)	kus	1,000	9,50	9,50
7	M	357 500H006	Skriňa prípojková 0303420 : SPP 0 C IV P20 (3x63A) IP44/2X (S)	kus	1,000	65,00	65,00
8	K	21020-2010	Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W	kus	2,000	18,20	36,40
9	M	348 3LED010	LED Cross II 55 svietidlo na prechody pre chodcov, 60W IP65(LED-SOLAR)	ks	2,000	350,00	700,00
10	K	21020-4002	Stožiar osvetľovací sadový oceľový	kus	2,000	60,00	120,00
11	M	316 7OSVO005	Osvetľovací stožiar pre prechody OSUD-OP-06 žiarovo zinkovaný	ks	2,000	447,22	894,44
12	K	21020-4104	Výložník oceľový 1-ramenný nad 35kg	kus	2,000	34,69	69,38
13	M	316 7OSVO007	Výložník pre stožiar na prechody VUD 30-1-OP žiarovo zinkovaný	ks	2,000	114,00	228,00
14	K	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	2,000	19,50	39,00
15	M	921 AN33192	Výzbroj 721 AL stožiarová	kus	2,000	33,07	66,14
16	K	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	m	20,000	1,44	28,80
17	M	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	kg	12,000	1,45	17,40
18	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	8,000	2,53	20,24
19	M	354 9040A01	Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	kus	6,000	0,85	5,10
20	M	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	2,000	0,59	1,18
21	K	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	6,000	16,65	99,90
22	M	354 9050A03	Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	kus	6,000	15,55	93,30
23	K	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	30,000	0,42	12,60
24	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	30,000	0,50	15,00
25	K	21090-1015	Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16	m	42,000	0,73	30,66
26	M	341 400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	m	42,000	1,38	57,96
27	K	21095-0001	Odjutovanie a očistenie kábla do 300mm2	m	8,000	1,53	12,24

D M46 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

1 289,32

28	K	46001-0002	Vytýčenie trasy M22 nadzemného vedenia pri ceste	km	0,026	250,00	6,50
29	K	46005-0602	Jama - stožiar, základ, + pretlačanie, ručne, zemina tr 3-4	m3	2,540	39,88	101,30
30	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	0,520	128,00	66,56
31	K	46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	16,000	12,10	193,60
32	K	46030-0201	Pretlačovanie otvoru strojom do D 150mm, pevné steny	m	10,000	65,00	650,00
33	K	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	16,000	2,91	46,56

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	16,000	0,64	10,24
35	K	46051-0021	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	m	16,000	1,85	29,60
36	M	345 658/000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50. čierna	m	16,000	1,30	20,80
37	K	46051-0111	Priestup v pretlač otvoroch, polyetyl do D 10cm	m	10,000	6,56	65,60
38	M	345 658/250	Chránička PVC-U kábelová tuhá 001729 : KSR 50, čierna	m	10,000	2,40	24,00
39	K	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	16,000	2,37	37,92
40	K	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m2	16,000	2,29	36,64
D	MCE	ostatné					
41	M	900 000140	Podružný materiál 3%				282,95
42	K	90000-0138	PPV 1% (Pomocné práce)	%	22,260	3,00	66,78
43	K	99000-0100	Východzia revízia	%	41,170	1,00	41,17
				hod	5,000	35,00	175,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Moldava_Jasov_KE část 1
Objekt:
SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky
Část:
104.8 - 104.8 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1
Úroveň 3:
481 - 10481 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1 - vozovka

JKSO:
Místo:
Objednatel':

KS:
Datum: 04.08.2021

Zhotovitel':

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovatel':

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

15 772,68

DPH základná znížená	Základ dane 0,00 15 772,68	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 3 154,54
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v EUR

18 927,22

Projektant

Spracovatel'

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel'

Zhotovitel'

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moldava_Jasov_KE časť 1

Objekt:

SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky

Časť:

104.8 - 104.8 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1

Úroveň 3:

481 - 10481 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1 - vozovka

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.08.2021

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	15 772,68
1 - Zemné práce	15 772,68
5 - Komunikácie	6 294,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 662,14
99 - Presun hmôt HSV	3 442,56
	373,53

ROZPOČET

Stavba: Moldava_Jasov_KE časť 1
 Objekt: SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávka
 Časť: 104.8 - 104.8 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1
 Úroveň 3:
481 - 10481 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1 - vozovka

Miesto: Dátum: 04.08.2021
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 772,68

D HSV Práce a dodávky HSV **15 772,68**

D 1 Zemné práce **6 294,45**

1	K	113152246	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 160 mm 0,405 t	m2	45,000	9,63	433,35
2	K	113307125	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400- 500mm, -0,72000t	m2	45,000	4,50	202,50
3	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	21,000	0,52	10,92
4	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	165,000	4,17	688,05
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	49,500	1,09	53,96
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	141,000	1,68	236,88
7	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	116,160	1,69	196,31
8	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	232,320	14,00	3 252,48
9	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	45,000	1,48	66,60
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	141,000	0,33	46,53
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	211,500	5,00	1 057,50
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	145,200	0,34	49,37

D 5 Komunikácie **5 662,14**

13	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	138,600	4,70	651,42
14	K	567132115	Podklad z kameniva spevného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	132,000	14,02	1 850,64
15	K	573111101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	132,000	0,35	46,20
16	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	132,000	0,40	52,80
17	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	132,000	6,19	817,08
18	K	577174441	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	132,000	17,00	2 244,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **3 442,56**

19	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,00	500,00
20	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt	ks	2,000	146,17	292,34
21	M	404463600	Stĺpik dopravnej značky	kus	2,000	22,72	45,44
22	M	4044790601	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka fluorescenčná zväčšený rozmer 750x750 mm, fólia RA2	ks	2,000	105,00	210,00
23	K	915499r02	Montáž a vybudovanie spodnej stavby zástavkového označovníka	ks	1,000	150,00	150,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	4041796002	Zastávkový označovník s nosičom cestovných poriadkov , s odpadkovým košom a štvorcovým terčom označenia zastávky . vč. chem. kotiev	ks	1,000	990,00	990,00
25	K	915712110	Vodorovné značenie krytu striekané dvozlož.farbou hr.2-3mm vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	45,000	3,65	164,25
26	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	45,000	0,10	4,50
27	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	81,000	4,50	364,50
28	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	81,000	0,50	40,50
29	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	45,000	0,10	4,50
30	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	81,000	0,50	40,50
31	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	45,000	3,50	157,50
32	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	50,625	0,87	44,04
33	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 059,425	0,18	370,70
34	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03) , ostatné	t	18,225	3,50	63,79
D		99	Presun hmôt HSV				373,53
35	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	393,186	0,95	373,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moldava_Jasov_KE část 1

Objekt:

SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky

Část:

104.8 - 104.8 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1

Úroveň 3:

482 - 10482 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1 - nástupiště

JKSO:

Místo:

Objednávatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznámka:

KS:

Datum: 04.08.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 786,18

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

4 786,18

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

957,24

Cena s DPH

v EUR

5 743,42

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

EUROVIA 
VINCI

EUROVIA SK s.r.o.
Závod Košice, Osvoboditeľov 96, Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK 2020490274

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moldava_Jasov_KE časť 1

Objekt:

SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky

Časť:

104.8 - 104.8 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1

Úroveň 3:

482 - 10482 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1 - nástupište

Miesto:

Dátum: 04.08.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	4 786,18
1 - Zemné práce	4 786,18
5 - Komunikácie	2 091,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 394,15
99 - Presun hmôt HSV	898,71
	401,70

ROZPOČET

Stavba: Moldava_Jasov_KE časť 1
 Objekt: SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky
 Časť: 104.8 - 104.8 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1
 Úroveň 3:

482 - 10482 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1 - nástupište

Miesto:

Objednávateľ:

Dátum: 04.08.2021

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Válklady z rozpočtu							4 786,18
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 786,18
D	1		Zemné práce				4 786,18
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	28,000	0,52	14,56
2	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	185,000	1,68	310,80
	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	185,000	1,82	336,70
	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m ³	15,000	1,69	25,35
	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	25,500	14,00	357,00
	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m ³	185,000	1,48	273,80
	K	180401213	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	200,000	0,70	140,00
	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	6,180	7,00	43,26
	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	82,800	0,34	28,15
	K	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	200,000	2,81	562,00
D	5		Komunikácie				1 394,15
	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	76,000	3,30	250,80
	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m ²	m ²	76,000	7,00	532,00
	M	5921952840	Zámková dlažba hr.6 cm	m ²	75,691	5,94	449,60
	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	6,800	7,00	47,60
	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm ČERVENÁ	m ²	6,868	16,62	114,15
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				898,71
	K	916561112	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	43,000	7,00	301,00
	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	43,430	1,20	52,12
	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	39,000	8,50	331,50
	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm	ks	39,390	3,23	127,23
	<	919736100	Rezanie obrubníkov	m	4,000	14,71	58,84
	<	919736110	Rezanie zamkovej dlažby	m	3,000	9,34	28,02
D	99		Presun hmôt HSV				401,70
	<	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	80,180	5,01	401,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moldava_Jasov_KE časť 1

Objekt:

SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky

Časť:

104.8 - 104.8 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1

Úroveň 3:

483 - 10483 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1 - Osvetlenie priechodu pre chodcov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.08.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 197,86

DPH základná znižená	Základ dane 0,00 8 197,86	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 1 639,57
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v EUR

9 837,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROVIA  
EUROVIA SK, s.r.o.
Závod Kallós, Osloboditeľov 66, Kežmarok
IČO: 31691518, IČ DPH: SK 2020490274

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moldava_Jasov_KE časť 1

Objekt:

SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky

Časť:

104.8 - 104.8 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1

Úroveň 3:

483 - 10483 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1 - Osvetlenie priechodu pre chodcov

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.08.2021

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	8 197,86
M21 - 155 Elektromontáže	8 197,86
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	3 271,02
MCE - ostatné	4 585,01
	341,83

ROZPOČET

Stavba: Moldava_Jasov_KE časť 1
 Objekt: SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky
 Časť: 104.8 - 104.8 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1
 Úroveň 3:

483 - 10483 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1 - Osvetlenie priechodu pre chodcov

Miesto: Dátum: 04.08.2021
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 8 197,86

D M21 155 Elektromontáže 8 197,86

1	K	21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	m	4,000	1,24	3 271,02
2	M	345 650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32, sivá	m	4,000	0,78	4,96
3	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	8,000	1,88	3,12
4	M	100 77895	Svorka C odbočna lísovacia 610201, Na odbočenie AlFe a Al vodičov nn. z 25/4 na 1	ks	1,000	3,50	15,04
5	M	100 77899	Svorka C odbočna lísovacia 610702, Na odbočenie AlFe a Al vodičov nn. z 70/11 na	ks	1,000	4,50	3,50
6	K	21010-0701	Koncovka vonk. pre celopl. káble 1kV do 4x35	kus	4,000	22,00	4,50
7	M	354 358R03	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35)	kus	4,000	10,82	88,00
8	K	21019-1501	Osadenie tenkocementovej skrine (SP)	kus	1,000	9,50	43,28
9	M	357 500H006	Skríňa prípojková 0303420 : SPP 0 C IV P20 (3x63A) IP44/2X (S)	kus	1,000	65,00	9,50
10	K	21020-2010	Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W	kus	2,000	18,20	65,00
11	M	348 3LED010	LED Cross II 59 svietidlo na prechody pre chodcov, 59W IP65(LED-SOLAR)	ks	2,000	350,00	36,40
12	K	21020-4002	Stožiar osvetlovací sadový oceľový	kus	2,000	60,00	700,00
13	M	316 7OSVO005	Osvetľovací stožiar pre prechody OSUD-OP-06 žiarovo zinkovaný	ks	2,000	447,22	120,00
14	K	21020-4104	Výložník oceľový 1-ramenný nad 35kg	kus	2,000	34,69	894,44
15	M	316 7OSVO007	Výložník pre stožiar na prechody VUD 30-1-OP žiarovo zinkovaný	ks	2,000	114,00	69,38
16	K	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	2,000	19,50	228,00
17	M	921 AN33283	Výzbroj jednočlánková 721 stožiarová	kus	2,000	33,00	39,00
18	K	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	20,000	1,44	66,00
19	M	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	kg	12,000	1,45	28,80
20	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	12,000	2,53	17,40
21	M	354 9040A01	Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	kus	6,000	0,85	30,36
22	M	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	kus	4,000	0,52	5,10
23	M	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	2,000	0,59	2,08
24	K	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	6,000	16,65	1,18
25	M	354 9050A03	Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	kus	6,000	15,55	99,90
26	K	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	30,000	0,42	93,30
27	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	30,000	0,50	12,60
28	K	21090-1015	Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16	m	185,000	0,73	15,00
29	M	341 400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	m	185,000	1,38	135,05
30	K	21095-0001	Odjutowanie a očistenie kábla do 300mm2	m	8,000	1,53	255,30
31	K	21095-0101	Štítok označovací na kábel	kus	4,000	0,31	12,24
32	M	921 AN33513	Štítky kábelové 63X27MM AL	kus	4,000	0,35	1,24
33	K	21095-0202	Príplatok na ťažovanie kábla do 2kg	m	165,000	1,03	1,40
D	M46	202	Zemné práce vykonávané pri externých mon				169,95

4 585,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	46001-0002	Vytýčenie trasy M22 nadzemného vedenia pri ceste	km	0,165	250,00	41,25
35	K	46005-0602	Jama - základ, + pretláčanie ručne zemina tr 3-4	m3	2,540	39,88	101,30
36	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	0,520	128,00	66,56
37	K	46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	155,000	12,10	1 875,50
38	K	46030-0201	Pretlačovanie otvoru strojom do D 150mm, pevné steny	m	10,000	65,00	650,00
39	K	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	155,000	2,91	451,05
40	K	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	155,000	0,64	99,20
41	K	46051-0021	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	m	155,000	1,85	286,75
42	M	345 658/000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50. čierna	m	155,000	1,30	201,50
43	K	46051-0111	Priestup v pretlač otvoroch, polyetyl do D 10cm	m	10,000	6,56	65,60
44	M	345 658/250	Chránička PVC-U kábelová tuhá 001729 : KSR 50, čierna	m	10,000	2,40	24,00
45	K	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	155,000	2,37	367,35
46	K	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m2	155,000	2,29	354,95
D	MCE		ostatné				341,83
47	M	900 000140	Podružný materiál 3%	%	28,840	3,00	86,52
48	K	90000-0138	PPV 1% (Pomocné práce)	%	80,310	1,00	80,31
49	K	99000-0100	Východzia revízia	hod	5,000	35,00	175,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moldava_Jasov_KE časť 1

Objekt:

SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávka

Časť:

104.9 - 104.9 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2

Úroveň 3:

491 - 10491 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2 - vozovka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.08.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 453,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	15 453,42	20,00%	3 090,68

Cena s DPH

v EUR

18 544,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba: Moldava_Jasov_KE časť 1
 Objekt: SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky
 Časť: 104.9 - 104.9 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2
 Úroveň 3: **491 - 10491 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2 - vozovka**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.08.2021

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV **15 453,42**

D 1 Zemné práce **15 453,42**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	113152246	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 160 mm 0,405 t	m ²	45,000	9,63	433,35
2	K	113307125	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.400- 500mm, -0,72000t	m ²	45,000	4,50	202,50
3	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	21,000	0,52	10,92
4	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	165,000	4,17	688,05
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m ³	49,500	1,09	53,96
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	174,000	1,68	292,32
7	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m ³	116,160	1,69	196,31
8	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	232,320	14,00	3 252,48
9	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m ³	12,000	1,48	17,76
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	174,000	0,33	57,42
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	293,400	5,00	1 467,00
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	145,200	0,34	49,37

D 5 Komunikácie

13	K	564861111	Podklad zo štrkodrvin s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	138,600	4,70	651,42
14	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m ²	132,000	14,02	1 850,64
15	K	573111101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	132,000	0,35	46,20
16	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	132,000	0,40	52,80
17	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	132,000	6,19	817,08
18	K	577174441	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	132,000	17,00	2 244,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,00	500,00
20	K	915499r02	Montáž a vybudovanie spodnej stavby zástavkového označovníka	ks	1,000	150,00	150,00
21	M	4041796002	Zastávkový označovník s nosičom cestovných poriadkov, s odpadkovým košom a štvorcovým terčom označenia zastávky. vč. chem. kotiev	ks	1,000	990,00	990,00
22	K	915712110	Vodorovné značenie krytu striekané dvozl. farbou hr.2-3mm vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	45,000	3,65	164,25
23	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balitínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	45,000	0,10	4,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,000	4,50	202,50
25	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinová stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,000	0,50	22,50
26	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	45,000	0,10	4,50
27	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	45,000	0,50	22,50
28	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	45,000	3,50	157,50
29	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	50,625	0,87	44,04
30	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 059,425	0,18	370,70
31	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	18,225	3,50	63,79
D		99	Presun hmôt HSV				373,06
32	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	392,697	0,95	373,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moldava_Jasov_KE část 1

Objekt:

SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávky

Část:

104.9 - 104.9 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2

Úroveň 3:

492 - 10492 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2 - nástupiště

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznámka:

KS:

Datum:

04.08.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 267,20

DPH základná znižená	Základ dane 0,00 6 267,20	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 1 253,44
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v EUR

7 520,64

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

EUROVIA VINCE
EUROVIA SK, a.s.
Závod Košice, Oseľoboditeľov 66, Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK 2020490274

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moldava_Jasov_KE časť 1

Objekt:

SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávka

Časť:

104.9 - 104.9 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2

Úroveň 3:

492 - 10492 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2 - nástupište

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.08.2021

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	6 267,20
1 - Zemné práce	6 267,20
5 - Komunikácie	1 686,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 409,07
99 - Presun hmôt HSV	1 511,35
	660,53

ROZPOČET

Stavba:

Moldava_Jasov_KE časť 1

Objekt:

SO 104 - SO 104 - Autobusová zastávka

Časť:

104.9 - 104.9 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2

Úroveň 3:

492 - 10492 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2 - nástupište

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

04.08.2021

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 267,20

D 1

Zemné práce

6 267,20

1 686,25

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	33,000	0,52	17,16
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	15,000	7,45	111,75
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	4,500	1,09	4,91
4	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,000	1,68	30,24
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,000	9,43	169,74
6	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	20,000	1,69	33,80
7	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	34,000	14,00	476,00
8	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	33,000	1,48	48,84
9	K	180401213	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	200,000	0,70	140,00
10	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	6,180	7,00	43,26
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	142,800	0,34	48,55
12	K	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2.hr.do 100 mm	m2	200,000	2,81	562,00
							2 409,07
							471,24
							952,00
							824,08
							47,60
							114,15
							1 511,35
							504,00
							87,26
							578,00
							221,84
							73,55
							46,70
							660,53
							660,53