

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia oplotenia areálu zariadenia LUMEN , Trebišov

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 13.09.2019

Objednávateľ:

LUMEN - SZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, 07501 Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Marek GURA, ul. Stredná 171/4, 076 17 Nižný Žipov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**32 952,30**

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

0,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

**32 952,30**

Nie som platca DPH

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ĽEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Modernizácia oplatenia areálu zariadenia LUMEN , Trebišov**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13.09.2019

Objednávateľ:

LUMEN - SZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, 07501 Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Marek GURA, ul. Stredná 171/4, 076 17 Nižný Žipov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>32 952,30</b>
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 114,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 104,49
PSV - Práce a dodávky PSV	1 010,28
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	26 837,52
783 - Nátery	26 608,40
	229,12

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia oplotenia areálu zariadenia LUMEN , Trebišov

Miesto:

Trebišov

Objednávateľ:

LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, 07501 Trebišov

Dátum:

13.09.2019

Zhotoviteľ:

Marek GURA, ul. Stredná 171/4, 076 17 Nižný Žipov

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV **32 952,298**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **6 114,774**

1	K	622465111	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, jemnozrnná	m2	226,675	17,402	5 104,494
2	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	226,675	5,117	3 944,598

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 010,280**

3	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	226,675	2,090	473,751
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,811	12,330	182,620
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	222,165	0,393	87,311
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,811	18,000	266,598

D PSV Práce a dodávky PSV **26 837,524**

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové **26 608,403**

7	K	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceleové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	106,581	6,938	739,459
8	M	553510028000	Panel AXIS SR, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém,	ks	40,000	75,000	3 000,000
9	K	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceleové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	159,680	3,968	633,610
10	K	767916140	Montáž oplotenia z plechu hliníkoveho 1m oplotenia	m	63,685	42,280	2 692,602
11	M	553510025400-R	Plotový dielec plny hliníkový DESIGN LYON šxv 2300X1700 mm	ks	28,000	350,000	9 800,000
12	K	767916710	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou do 2 m na oceleovú platňu	ks	73,000	12,899	941,627
13	M	553510029700	Stĺpik AXIS, výška 1,8 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	41,000	32,490	1 332,090
14	M	553510029800	Stĺpik 80x80x0 hliníkový LYON s navarovacou platňou pre kotvenie	ks	32,000	139,188	4 454,016
15	K	767920040	Montáž vrat a vratok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceleové, s plochou jednotlivu nad 6 do 8 m2	ks	1,000	32,440	32,440
16	M	553510011180	Bránka typ LYON dvojkridlová, šxv 3,75x2,0 m, z hliníkoveho plechu	ks	1,000	2 851,000	2 851,000
17	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,186	41,293	131,559

D 783 Nátery **229,121**

18	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	50,312	1,830	92,071
19	K	783921120	Nátery syntetické na vzduchu schnúce pletív vrátane lemovania jednonásobné - 35µm	m2	50,312	1,482	74,562
20	K	783921700	Nátery syntetické na vzduchu schnúce pletív vrátane lemovania základný - 35µm	m2	50,312	1,242	62,488