

**ZMLUVA O DIELO č. 09/2018**  
**uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.**  
**Obchodný zákonník**

**I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ :**

Názov: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice  
Sídlo: Opatovská cesta 7, 040 01 Košice  
Zapísaný v registri:  
Číslo zápisu:  
Štatutárny zástupca: Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy  
Osoby oprávnené jednať  
a.) vo veciach zmluvných: Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy  
b.) vo veciach technických: Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy  
IČO: 00 162 159  
DIČ: 2021189764  
Bankové spojenie: Štátna pokladňa  
Číslo účtu: 7000191558/8180

( ďalej len ako budúci objednávateľ)

**Zhotoviteľ:**

Názov: **S T A V A – K E, s.r.o.**  
Sídlo: Veterná 6, 040 01 Košice  
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., odd Sro,  
Číslo zápisu: vložka č.10318/V  
Štatutárny zástupca: Ján Nyárhidy, konateľ  
Osoby oprávnené jednať  
a.) vo veciach zmluvných: Ján Nyárhidy, konateľ  
b.) vo veciach technických: Vladimír Podhorský - hl. stavbyvedúci  
Ing. Štefan Pavlo - stavbyvedúci  
IČO: 36 183 911  
DIČ: 2020045159  
IČ DPH: SK 2020045159  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Žižkova 11, Bratislava  
Číslo účtu: 4025054062/7500  
IBAN: SK85 7500 0000 0040 2505 4062

( ďalej len ako budúci zhotoviteľ)

## II. Predmet zmluvy

- Predmetom zmluvy sú nasledovné práce na objekte :  
**„Odstránenie havarijného stavu kanalizácie.“**
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu stavebných prác podľa súpisu jednotkových

cién a rozpočtu, ktorý je prílohou číslo 1 tejto Zmluvy.

3. Množstvo stavebných prác bude realizované na základe presne vyšpecifikovaných požiadaviek objednávateľa v danom mesiaci. Tieto práce budú odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku, na základe ktorého budú vystavené jednotlivé mesačne faktúry.

## III. Spôsob plnenia.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje a objednávateľ sa zaväzuje že, preberie a zaplatí za práce.
2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa platných vyhlášok a technických noriem v termíne podľa požiadaviek objednávateľa.

## IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje predmet plnenia dojednaný v rozsahu čl.II. tejto zmluvy v termíne:

Prebratie staveniska : 20.11.2018

Začatie prác: do 3 dní od prevzatia staveniska

Ukončenie prác: 22.12.2018

2. Dodržania času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.

3. Objávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie cenu podľa faktúry vystavenej v danom mesiaci. Za prevzatie prác sa považuje podpísanie mesačnej faktúry oboma zmluvnými stranami.

4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie (podľa čl. IV. bodu 3) pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ práce prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

5. Dodávateľ sa zaväzuje písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu prác.

## V. Cena a platobné podmienky.

- Cena za zhotovenie predmetu prác v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je spracovaná v súlade

s ustanoveniami Zákona o cenách č. 18/96 Zb. Vyhlášky MF č. 87/96 .

- Cena za práce je spracovaná podľa prílohy č. 1:

Cena bez DPH: 15748,75 €

DPH: 3149,75 €

Spolu s DPH: 18898,50 €

- Jej zmenu možno dohodnúť dodatkom k zmluve o dielo v týchto prípadoch :
  - na základe vecných zmien zo strany objednávateľa
  - na základe navýšenia prác
- 4. Cena prác bude uhradená na základe vystavených mesačných faktúr, ktoré objednávateľ uhradí podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou. Lehota splatnosti faktúr je do 30-tich dní od jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác, potvrdený

- 3 -

zhotoviteľom a objednávateľom. Faktúra bude mať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

#### **VI. Podmienky zhotovenia diela.**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov pri realizácii prác, ako aj za protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vlastných prác. Zhotoviteľ zodpovedá za možné škody na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb vzniknuté činnosťou pracovníkov zhotoviteľa počas stavebných prác na tomto diele.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prizvať objednávateľa minimálne 1 deň pred ukončením prác k ich prebratiu a kontrole odborných záznamov.
3. Dodávateľ po ukončení prác odovzdá stavenisko vyčistené od odpadkov vzniknutých pri realizácii prác.
4. Objávateľ má právo kontroly prác na každom stupni rozpracovanosti.

#### **VII. Spolupôsobenie.**

1. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu potrebnom zabezpečí :
  - sprístupnenie do areálu budovy pre realizačných pracovníkov vykonávajúcich práce, a to aj v dni pracovného voľna a pokoja pokiaľ o to zhotoviteľ požiadava,
  - poskytne zhotoviteľovi bezplatne sociálne a skladovacie priestory ako aj el. energiu a vodu.

#### **VIII. Preberanie prác.**

1. Práca, ktorá je predmetom tejto zmluvy sa stáva majetkom objednávateľa až po uhradení faktúry.
2. Vadou prác sa rozumie odchýlka v kvalite, ktorú je povinný zhotoviteľ odstrániť na vlastné náklady.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s dennými záznamami podľa stavebného zákona, kontrolu denníka zabezpečí objednávateľ.

### **IX. Kvalita a záručná doba, zodpovednosť za vady.**

1. Zhotoviteľ poskytuje na uskutočnené práce záruku 24 mesiacov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré majú práce v čase odovzdania a počas záručnej lehoty.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym užívaním – ničením diela.
4. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady a to písomnou formou do rúk zhotoviteľa.
5. Ak objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi reklamáciu na vady diela po jeho odovzdaní, zhotoviteľ sa zúčastní na obhliadke objednávateľom reklamovaných vád. Ak reklamované vady budú opodstatnené, nastúpi do 3 dní na ich odstránenie.

- 4 -

### **X. Zmluvné pokuty a sankcie.**

1. Objednávateľ v prípade omeškania úhrady nad 15 dní od termínu splatnosti uvedeného na faktúre zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z vyfakturovanej ceny diela za každý deň omeškania.
2. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania zhotovenia diela.

### **XI. Ostatné ustanovenia.**

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené nesprístupnia tretím osobám, alebo ich nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať technické normy a podmienky tejto zmluvy.

### **XII. Všeobecné ustanovenia.**

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach po jednej pre každú zmluvnú stranu.
2. Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Meniť, alebo dopĺňať text zmluvy je možné len písomnou formou a za súhlasu oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozporov týkajúcich sa zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie rozhodcovský súd, alebo miestne príslušný súd.

V Košiciach, dňa: 21.11.2018

V Košiciach, dňa: 21.11.2018

**GYMNÁZIUM**  
Opatovská cesta 7, Košice


.....  
Zhotoviteľ

Ján Nyárhidy, konateľ  
riaditeľka školy

**S...A - KE, s...**  
Vet... 5, 040...  
IČO: 36 183 911,

.....  
Objednávateľ

Mgr. Lenka Hézselyová,

Stavba :Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice				Miesto:			
Objekt :Výmena kanalizácie				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:			
Dňa: . . .		Odberateľ:		IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: STAVA - KE, s.r.o.		IČO: 36183911					
04001 Košice		DIČ: 2020045159					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b> IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	10 370,60		10 370,60	6 Práce nadčas		
2	PSV:	3 723,32	1 154,83	4 878,15	7 Murárske výpomocce		
3	MCE:	500,00		500,00	8 Bez pevnej podlahy		
4	Iné:				9		
5	Súčet:	14 593,92	1 154,83	15 748,75	10 Súčet riadkov 6 až 9:		
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby					<b>D</b> ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce		
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20 Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:				
podpis:							
dátum:							
<b>E</b> Celkové náklady							
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				15 748,75			
22 DPH 20% z:				3 149,75			
23 DPH 0% z:							
24 Súčet riadkov 21 až 23:				18 898,50			
<b>F</b> Odpočet - prípočet							
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 20. 11. 2018			
pečiatka:				pečiatka:			
							

Odberateľ:  
 Projektant:  
 Dodávateľ: STAVA - KE, s.r.o.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: . .

Stavba :Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice  
 Objekt :Výmena kanalizácie

STAVA - KE s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	4 593,92	0,00	4 593,92	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	314,94	0,00	314,94	1,50920	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 923,26	0,00	1 923,26	5,10485	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3 538,48	0,00	3 538,48	0,70143	2,564
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	10 370,60	0,00	10 370,60	7,31548	2,564
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	323,90	0,00	323,90	0,08894	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	323,90	0,00	323,90	0,08894	0,000
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu :	810,34	0,00	810,34	0,00000	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	810,34	0,00	810,34	0,00000	0,000
735 - Vykurovacie telesá spolu :	55,09	0,00	55,09	0,00323	0,025
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	55,09	0,00	55,09	0,00323	0,025
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	1 660,91	1 154,83	2 815,74	4,03853	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	93,37	0,00	93,37	0,00378	0,000
77 - PODLAHY spolu :	1 754,28	1 154,83	2 909,11	4,04231	0,000
784 - Maľby spolu :	779,71	0,00	779,71	0,03049	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	779,71	0,00	779,71	0,03049	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 723,32	1 154,83	4 878,15	4,16496	0,025
M24 - 158 Montáž spolu :	500,00	0,00	500,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	500,00	0,00	500,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	14 593,92	1 154,83	15 748,75	11,48044	2,589

Odberateľ:  
 Projektant:  
 Dodávateľ: STAVA - KE, s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba :Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

Objekt :Výmena kanalizácie

STAVA - KE s.r.o.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	253	12090-2112	Búranie betónových podláh 9*1,5*0,3 = 4,050 8*0,6*0,3 = 1,440	5,490	m3	297,91	1 635,53	20
2	000	13.31-5	Výkop jamy v zem., hl. do 3m s pažením 3*1,5*2 = 9,000 9*1,5*1,7 = 22,950 8*0,6*0,3 = 1,440	33,390	m3	39,93	1 333,26	20
3	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	33,390	m3	2,98	99,50	20
4	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	24,390	m3	19,88	484,87	20
5	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	24,390	m3	1,45	35,37	20
6	253	17410-5111	Zásyp ryhy vykpanou zeminou 3*1,5*1,5 = 6,750	6,750	m3	4,58	30,92	20
7	272	17530-1101	Lôžko a obsyp potrubia pieskom 12*0,5*0,1+8*0,3*0,1 = 0,840	0,840	m3	19,60	16,46	20
8	946	46030-0006	Zhutnenie 12*0,5*0,1+8*0,3*0,1 = 0,840	0,840	m3	0,55	0,46	20
9	NAD	E1753-0	Obsyp potrubia so štrkopieskom fr. 0-32 so zhutnením 9*1,5*1,4+3*1,5*0,4+8*0,6*0,1 = 21,180	21,180	m3	45,21	957,55	20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				<b>4 593,92</b>			<b>4 593,92</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
10	211	45745-1111	Cementový poter hr. 50mm 9*1,5+8*0,6 = 18,300	18,300	m2	17,21	314,94	20
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				<b>314,94</b>			<b>314,94</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
11	014	61142-1231	Oprava omietky stropov a klenieb 5-10%	56,100	m2	7,85	440,39	20
12	014	61242-1231	Oprava vnútorných omietok stien 5-10% (6,6+8,5)*2*3,1 = 93,620 -2*2,05*3 = -12,300 -0,9*2*2 = -3,600 -7,8*1,65 = -12,870 -1,85*2 = -3,700	61,150	m2	6,97	426,22	20
13	014	63131-2121	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým 9*1,5*0,1+8*0,6*0,1 = 1,830	1,830	m3	212,65	389,15	20
14	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,082	t	1 568,80	128,64	20
15	014	63245-1445	Doplnenie betón. podlahy 9*1,5*0,1 = 1,350 8*0,6*0,1 = 0,480	1,830	m3	198,41	363,09	20
16	011	63381-1111	Brúsenie podláh 6,6*8,5-18,3 = 37,800	37,800	m2	4,65	175,77	20
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>				<b>1 923,26</b>			<b>1 923,26</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
17	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	117,250	m2	14,87	1 743,51	20
18	013	96508-1713	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 6,6*8,5 = 56,100	57,600	m2	4,25	244,80	20



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			1,5*1 = 1,500					
19	013	96902-1111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	8,000	m	10,85	86,80	20
20	013	96902-1131	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm	12,000	m	17,95	215,40	20
21	383	03597-8111	Odvoz sute na skládku do 1 km	2,589	t	30,25	78,32	20
22	383	03597-8121	Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km	25,890	t	1,00	25,89	20
23	321	97908-6112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	2,559	t	8,22	21,03	20
24	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,534	t	32,25	81,72	20
25	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,039	t	42,34	171,01	20
26	000	99999-0001	Demontáž laboratórnych stolov "odpojenie médií" "demont. stolov- rozobratie" 12*5 = 60,000	60,000	hod	14,50	870,00	20
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>	3 538,48			3 538,48	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	10 370,60			10 370,60	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
			<b>71 - IZOLÁCIE</b>					
			<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					
27	711	71110-7211	Izolácia proti zemnej vlhkosti 9*1,5+8*0,6 = 18,300	18,300	m2	17,45	319,34	20
28	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,089	t	51,21	4,56	20
			<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>	323,90			323,90	
			<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>	323,90			323,90	
			<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>					
			<b>721 - Vnútrná kanalizácia</b>					
29	721	72111-1120	Montáž potrubia kanal. so spojom DN 50 "koleno 3ks"	3,000	m	22,56	67,68	20
30	721	72111-1121	Montáž potrubia kanal. so spojom DN 110 "Odbočka 2ks" "redukcia 3x"	7,000	m	37,54	262,78	20
31	721	72111-1125	Montáž potrubia kanal. so spojom DN 250 "prechodka 1ks" "odbočka 1ks" "presuvka 1ks"	12,000	m	39,99	479,88	20
			<b>721 - Vnútrná kanalizácia spolu :</b>	810,34			810,34	
			<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>	810,34			810,34	
			<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>					
			<b>735 - Vykurovacie telesá</b>					
32	731	73512-1810	Demontáž vykurovacích telies 0,6*1,4*3 = 2,520	2,520	m2	6,05	15,25	20
33	731	73512-9140	Montáž vykurovacích telies	2,520	m2	15,81	39,84	20
			<b>735 - Vykurovacie telesá spolu :</b>	55,09			55,09	
			<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>	55,09			55,09	
			<b>77 - PODLAHY</b>					
			<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>					
34	771	77107-1111	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom 1,5*1 = 1,500	1,500	m2	34,21	51,32	20
35	771	77147-1011	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. do malty	18,500	m	6,99	129,32	20
36	771	77147-1810	Demontáž soklov keram. kladených do malty rovných	18,500	m	4,44	82,14	20
37	771	77157-1105	Montáž podláh z dlaždíc keram do malty	56,100	m2	22,84	1 281,32	20
38	MAT	597 638000	Dlaž. ker. "dlažba" 56,1*1,05 = 58,905 "sokel" 18,5*0,1*1,05 = 1,943 "vonk" 1,5*1,05 = 1,575	62,423	m2	18,50	1 154,83	20
39	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	4,039	t	28,92	116,81	20
			<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :</b>	2 815,74			2 815,74	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>								
40	773	77765-1900	Penetrácia podlahy pod ker. dlažbu	37,800	m2	2,47	93,37	20
<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :</b>				93,37			93,37	
<b>77 - PODLAHY spolu :</b>				2 909,11			2 909,11	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>								
<b>784 - Maľby</b>								
41	784	78441-1302	Penetrácia povrchu v miest. do 3,8m 61,15+56,1 = 117,250	117,250	m2	2,45	287,26	20
42	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	117,250	m2	4,20	492,45	20
<b>784 - Maľby spolu :</b>				779,71			779,71	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>				779,71			779,71	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>				4 878,15			4 878,15	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>M24 - 158 Montáž</b>								
43	924	24011-0107	Demontáž ochranných mreží	1,000	kus	250,00	250,00	20
44	924	24011-01071	Montáž ochranných mreží	1,000	kus	250,00	250,00	20
<b>M24 - 158 Montáž spolu :</b>				500,00			500,00	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>				500,00			500,00	
<b>Rozpočet celkom :</b>				15 748,75			15 748,75	