

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky:

ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Dolný Zemplín

Zotoviteľ: CESTY SK s.r.o., Mojzírova 8, 040 01 Košice, IČO: 36 580 058

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu a za podmienok podľa dokumentácie vypracovanej spoločnosťou SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice, zodpovedný projektant Ing. Marcela Habarová, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 4194*Z*4-22 v septembri 2019 (ďalej len „DSPRS“) a zmluvy o dielo.

ZÁKLADNÝ CIEĽ STAVBY:

Cieľom stavby je zlepšenie dopravno-technických parametrov komunikácie, zlepšenie plynulosti dopravy, bezpečnosti cestnej dopravy vplyvom zlepšených jazdných vlastností vozovky, zlepšenie životného prostredia v okolí jestvujúcej komunikácie, zlepšenie možnosti prístupu za pracou a vybavenosti dotknutých obcí ako aj zvýšenie pohodlia cestovania účastníkov cestnej dopravy.

Množstvo alebo rozsah zákazky

Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a návrhu zmluvy v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto opise, podmienkami vydanými príslušnými stavebnými úradmi a vyjadreniami dotknutých orgánov a podľa platných STN.

Stavba je rozdelená na nasledovné stavebné objekty:

- SO časť I. Obnova krytu, dopravné značenie a BECEP
- SO časť II.7 Zemplínska Teplica
- SO časť II.8 Egreš
- SO časť II.9 Čelovce
- SO časť II.10 Nižný Žipov
- SO časť II.11 Stanča
- SO časť II.12 Zemplínsky Branč
- SO časť II.13 Brehov
- SO časť II.14 Oborín
- SO časť II.15 Veľké Raškovce

SO časť I. Obnova krytu, dopravné značenie a BECEP

- Dočasné dopravné značenie
- Vodorovné dopravné značenie
- Zvislé dopravné značenie

SO časť II.7 Zemplínska Teplica

- 7.1 Lokálne stabilizácie cestného telesa km 26,610-30,265 - nový kryt vozovky hr. 9cm, nová konštrukcia vozovky 107 cm, odvodňovacia priekopa, vodorovné dopravné značenie
- 7.2 Úprava AZ Zemplínska Teplica, ZŠ - na nike obnova povrchu vozovky, nové vodorovné dopravné značenie, osadené blikače na priechode
- 7.3 Úprava AZ Z. Teplica, ŠPP - zriadenie zastávkovej niky a nástupišťa, varovný pás s vrchlíkovým reliéfom, bezbariérová rampa, vodorovné dopravné značenie
- 7.4 Úprava AZ Z. Teplica, EVS - zriadenie zastávkovej niky a nástupišťa, varovný pás s vrchlíkovým reliéfom, bezbariérová rampa, vodorovné dopravné značenie
- 7.5 Lokálne stabilizácie cestného telesa km 30,928-31,816 - rekonštrukcia 2 priepustov, nový kryt vozovky hr. 9cm, nová konštrukcia vozovky 107cm, vodorovné dopravné značenie

SO časť II.8 Egreš

- 8.1 Úprava AZ Egreš, Čalovka - zriadenie zastávkových ník, obnovenie krytu vozovky, rampy - bezbariérovosť, varovný pás s vrchlíkovým reliéfom, vodorovné dopravné značenie, blikače na priechode, úprava priepustu
- 8.2 Obnova povrchu vozovky - obnova hr. 9cm vrátane geomreže
- 8.3 Úprava AZ Egreš, Horná - úprava odvodnenia, výmena a napojenie potrubia na priepust, obnova povrchu vozovky, vodorovné dopravné značenie, varovný pás, rampy
- 8.4 Úprava AZ Egreš, Pri parku - úprava odvodnenia, výmena a napojenie potrubia na priepust, obnova povrchu vozovky, VDZ, varovný pás, rampy
- 8.5 Stabilizácia cestného telesa km 33,830 – 34,145 - stabilizácia cestného telesa odstránením celej konštrukcie až po úroveň zemnej pláne, zriadenie novej konštrukcie, vystuženie asfaltových vrstiev oceľovou sieťou, nové zvodidlá, vodorovné dopravné značenie

SO časť II.9 Čelovce

- 9.1 Úprava AZ Čelovce, č. d. 117 - vybudovanie nástupištia zo zámkovej dlažby doplneného o bezpečnostné vodiace prvky, bezbariérová rampa, v mieste niky a zastávkového pruhu spevnenie asfaltového krytu, vodorovné dopravné značenie
- 9.2 Úprava AZ Čelovce, č. d. 82 - vybudovanie nástupištia zo zámkovej dlažby doplneného o bezpečnostné vodiace prvky, bezbariérová rampa, v mieste niky a zastávkového pruhu spevnenie asfaltového krytu, vodorovné dopravné značenie, výmena vodovod potrubia a uloženie do chráničky
- 9.3 Úprava AZ Čelovce, č. d. 60 - len spevnenie asfaltového krytu niky, vodorovné dopravné značenie

SO časť II.10 Nižný Žipov

- 10.1 Úprava AZ Nižný Žipov - vodorovné dopravné značenie

SO časť II.11 Stanča

- 11.1 Sanácia násypu v km 40,630 - 41,000 - sanácia svahu, stabilizácia krajnice aj priťaženie päty svahu, osadenie nových zvodidiel, IS patriace ŽSR uložené do chráničky, vodorovné dopravné značenie
- 11.2 Meteostanica v km 40,726 - osadenie meteostanice

SO časť II.12 Zemplínsky Branč

- 12.1 Obnova povrchu vozovky - obnova povrchu vozovky odfrézovaním jestvujúceho krytu, výstužná geomreža, úprava 16 ks šachiet, vpustov do výšky nivelety vozovky, vodorovné dopravné značenie
- 12.2 Úprava AZ Zemplínsky Branč, č. d. 1 - úprava konštrukcie nástupíšť, konštrukcie vozovky, 2 odvodňovacích vpustov a 2 šacht, chránička inžinierskych sietí Slovak Telekom, vodorovné dopravné značenie, blikače na priechode

SO časť II.13 Brehov

- 13.1 Úprava AZ Brehov, rázcestie Biňov - zastávky v oboch smeroch v extraviláne, doplnenie povrchu nástupíšť asfaltobetónom, vodorovné dopravné značenie
- 13.2 Meteostanica, km 54,695 - osadenie meteostanice na križovatke Brehov – Sírník

SO časť II.14 Oborín

- 14.1 Úprava AZ Oborín, Kucany - obnovenie vozovky na prístupe k nástupištiam, reliéfná dlažba na nástupištiach, nástupová rampa, vodorovné dopravné značenie
- 14.2 Úprava AZ Oborín, PD - obnova krytu vozovky v priestore zastavovania autobusov, vodorovné dopravné značenie
- 14.3 Úprava AZ Oborín, Jednota - obnova priepustu, reliéfná dlažba na nástupištiach, varovný a signálny pás, nástupné rampy, obnova povrchu vozovky, vodorovné dopravné značenie

SO časť II.15 Veľké Raškovce

- 15.1 Úprava AZ Veľké Raškovce, Jednota - AZ v smere do Košíc len vodorovné dopravné značenie; AZ v smere do Veľkých Kapušian: nástupište so zámkovou dlažbou, bezpečnostné vodiace prvky, bezbariérový prístup rampou, uloženie inžinierskych sietí vodovodu do chráničky, vodorovné dopravné značenie
- 15.2 Úprava AZ Veľké Raškovce, č. d. 2 - nástupište so zámkovou dlažbou, bezpečnostné vodiace prvky, bezbariérový prístup rampou, uloženie inžinierskych sietí vodovodu do chráničky vrátane výmeny potrubia, vodorovné dopravné značenie
- 15.3 Stabilizácia cestného telesa km 66,328 – 66,928 - stabilizácia cestného telesa, stabilizácia krajnice aj priťaženie päty svahu, obnova povrchu vozovky, vystuženie oceľovou sieťou, odvodňovací žľab, osadenie nových zvodidiel, vodorovné dopravné značenie, výšková úprava 3 vpustov