

Výkaz prác

P.č.	Názov	Množstvo celkom v MJ
1.	odstránenie blata a prachu na vozovke	8 472 m ²
2.	frézovanie vozovky hr. 50 mm	457 m ²
3.	frézovanie vozovky hr. 30 mm	8 015 m ²
4.	postrek vozovky spojovacím postrekom bez posypu kamenivom z cestného asfaltu 0,70 kg/m ²	8 472 m ²
5.	asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16, po zhutnení hr. 50 mm	8064 m ²
6.	asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, po zhutnení hr. 50 mm	8472 m ²
7.	spevnenie krajníc hr. 100 mm	1525 m ²
8a.	vodorovné dopravné značenie stredová prerušovaná čiara	1525 m
8b.	vodiaca čiara	3050 m

Predpokladaná hodnota zákazky: **177 573,63 EUR bez DPH**