

ROZPOČET-REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia osvetlenia telocvične Hotelovej akadémie na Južnej triede v Košiciach
 Miesto: Južná trieda 10, Košice, Košice - mestská časť Juh
 Stavebník: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice, 04001 Košice - mestská časť Juh
 Súbor: SO - osvetlenie telocvične

CENNÍK	NÁZOV	ŠPECIFIKÁCIA	TYP	POČET	M.J.
1	<u>Rozpočet materiál - silnoprúd</u>			ekv. = resp. ekvivalent	
2	SVIETIDLA	LED Flood G3 4F1 208W HB DALI	ekv	16	ks
3		LED Flood G3 4F1 239W HB DALI	ekv	4	ks
4		LED Flood G3 2C1 89W MLB DALI	ekv	5	ks
5	Kábel	CHKE-R-j	ekv	2	m
6		5x4	ekv	2	m
7		7x2,5	ekv	130	m
8		5x2,5	ekv	70	m
9		2x1,5	ekv	10	m
9		16	ekv	2	m
10	Lišta	LHD 40x40 HD / 2m bezhalogenová	ekv	10	ks
11		LHD 17x17 HD / 2m bezhalogenová	ekv	54	ks
12	Lepidlo	MAMUT GLUE High tack 290ml	ekv	9	ks
13	rozvodná	ACEDUR	ekv	22	ks
14	rozvodná	ACIDUR	ekv	5	ks
15	SVORKA	WAGO 2054485 3x1,5-2,5	ekv	50	ks
16		WAGO 273-255 5x2,5	ekv	50	ks
17	PÁSKA	sťahovacia na káble	ekv	10	ks
22					
23	<u>ROZPOČET-MONTÁŽ-silnoprúd</u>				
24		demontáž svietidiel a elektroinštalácie		60	ks
25		montáž svietidla DALI		20	ks
26		Vysekanie drážky včítane začistenia		10	m
27		Otvor pre rozvádzač		1	ks
28		Prerazenie muriva do 30cm		1	ks
29		Prerazenie betónu do 30cm		2	ks
30		Silové káble			
31		2x1,5-2x6;3x1,5-3x6;4x1,5-4x4;5x1,5;5x2,5;7x1,5;7x2,5		212	m
32		Lišta 40x40 - prilepenie			m
33		Lišta 17x17 - prilepenie			m
34		Ukončenie izolovaných vodičov v rozvádzačoch		25	ks
35				10	ks
36		Krabica odbočná so svorkovnicou vč zapojenia svetlo+DALI		27	ks
40					
41	<u>ROZPOČET-ROZVÁDZAČE-silnoprúd</u>				
42	R-Sv	ROZVODNICA zapustená	ekv	1	ks
43		Vypínač/400V 40A/3P hlavný vypínač	ekv	1	ks
45		Prepät' ochr. triedy T2 pre TN-S - trieda ochrany LPL III-IV	ekv	1	ks
47		Istič 400V 25A/6kA/3C dozbrojenie rozvádzača R1	ekv	1	ks
47		16A/6kA/3C	ekv	2	ks
49		Istič 230V 16A/6kA/1C	ekv	1	ks
50		Istič 230V 10A/6kA/1B	ekv	1	ks
52		Router 905 Helvar Dali Riadenie v odseku materiál DALI	ekv		
53	HZS	Vnúťorná výzbroj rozvádzačov R1 a R-Sv		3	hod
55					
56	<u>MATERIAL - Slabopúd - DALI</u>				
57	Kábel	FTP Cat.5E	ekv	25	m
58	Lišta	LH 11x10 / 2m bezhalogenová	ekv	10	ks
59	DALI riadenie	905 Router Helvar, 2x senzor intenzity osvetlenia do výšky 10m, ovládací panel 8 tlačidlový	ekv	1	ks
64					
65	<u>Montáž-slabopúd - DALI</u>				
66		Senzor snímania intenzity osvetlenia DALI		2	ks
67		Prerazenie muriva do 30cm		1	ks
68		Prerazenie betónu do 30cm		1	ks
69		Dátové káble		25	m
70		Lišta 11x10 resp. vysekanie a začistenie drážky		20	m
71		Panel ovládania - 8 tlačidlový - 7x scéna + OFF		1	ks
72		Ukončenie dátových vodičov RJ45		2	ks
73		Naprogramovanie DALI systému		1	ks

Doprava materiálu

Odvod odpadu

20 ks výbojkových reflektorov Philips 400W, 40 ks 2trubicových žiaroviek 2x56W, 200m káblov, lišty a pod.