

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Príloha č. 3 zmluvy

Kód: 2018/03
Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Košický samosprávny kraj

KS:
Dátum: 07.10.2019
IČO: 35541016
IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:
DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947
IČO DPH: SK2020129606

Projektant:
Ing. Miroslav Dilský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 1 278 019,28
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 278 019,28

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 136 494,50	255 603,86

Cena s DPH v EUR 1 533 623,14

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ②
Stará Ves 271, 029 63 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2018/03

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Miesto:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	1 278 019,28	1 533 623,14
01-01.1	Obnova krytu a vodorovné dopravné značenie	811 011,77	973 214,12
01-01.2	Zvislé dopravné značenie	80 000,00	96 000,00
01-02.1	Meteostanica so zberom údajov	7 000,00	8 400,00
01-02.2	Zvodidlá - oprava existujúcich a výstavba nových	75 000,00	90 000,00
01-02.3	Nový priechod pre chodcov v Kaluži v CK 11,420	2 187,50	2 625,00
01a	Časť 01 - Kaluža - Osvetlenie prechodu	10 525,00	12 630,00
02-01.1	Vozovka	12 850,00	15 420,00
02-01.2	Chodník	1 275,60	1 530,72
02-02.1	Vozovka	30 120,00	36 144,00
02-02.2	Chodník	2 920,10	3 504,12
02-03.1	Vozovka	6 466,37	7 759,64
02-03.2	Nástupište	1 850,00	2 220,00
02-03.3	Chránička plynu Jasenov	20 186,30	24 223,56
02-03a	Jasenov, č. d. 53 - Osvetlenie prechodu	5 369,40	6 443,28
02-04.1	Vozovka- križovatka v CK 10,980 a napojenie parkoviska	12 000,00	14 400,00
02-04.2	Nástupište-chodník	9 456,80	11 348,16
02-04.3	Chránička plynu - križovatka v CK 10,980	2 050,50	2 460,60
02-04.4	Chránička diaľkového kábla (Telecom)	452,61	543,13
03	Časť 03 Úprava odvodnenia - časť Vinianka	13 258,90	15 910,68
04	Časť 04 Prestavba priepustu - Ruskovce	32 568,90	39 082,68
05	Naviac práce	141 469,53	169 763,44
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 278 019,28	1 533 623,14


DOPSTAV
 obchodná a stavebná spoločnosť s r.o. ②
 Stará Ves 271, 078 63 BREZA
 IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-01.1 - Obnova krytu a vodorovné dopravné značenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				811 011,77
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				811 011,77
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	811 011,77	162 202,35
Cena s DPH		v	EUR	973 214,12

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 63 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-01.1 - Obnova krytu a vodorovné dopravné značenie

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	811 011,77
HSV - Práce a dodávky HSV	811 011,77
1 - Zemné práce	33 710,40
5 - Komunikácie	705 358,30
8 - Rúrové vedenie	7 584,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	64 358,57
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	811 011,77

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Slnavá Ves 271, 029 03 BREZA ©
IČO: 36 384 947, IČDPH: SK2020129806

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-01.1 - Obnova krytu a vodorovné dopravné značenie

Miesto: Dátum: 07.10.2019
 Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský
 Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

811 011,770

HSV - Práce a dodávky HSV

811 011,770

1 - Zemné práce

33 710,400

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m ²	56 184,000	0,600	33 710,400
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------	-------	------------

5 - Komunikácie

705 358,300

2	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	127 795,000	0,250	31 948,750
3	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného	m ²	71 611,000	0,050	3 580,550
4	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	71 611,000	7,000	501 277,000
5	K	577141122	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC L hr. 20mm - lokálne vyrovnávky	m ²	56 184,000	3,000	168 552,000

8 - Rúrové vedenie

7 584,500

6	K	899231111	Výšková úprava uličného vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	61,000	98,500	6 008,500
7	K	899231111	Výšková úprava uličného vstupu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	16,000	98,500	1 576,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

64 358,570

8	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kompl	1,000	1 523,370	1 523,370
9	K	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - vodiace pruhy š.0,25m - extravilán	m ²	4 708,000	10,000	47 080,000
10	K	915701111.1	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - š.0,5m - obvodové čiary pre V13	m ²	8,000	13,770	110,160
11	K	915701112	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary š.0,125m - extravilán	m ²	555,000	10,000	5 550,000
12	K	915701113	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - šikmé rovnobežné čiary, priebežné šípky a pod. š.0,5m	m ²	59,000	13,770	812,430
13	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm - intravilán	m ²	21,000	6,420	134,820
14	K	915711111.1	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - žltá - čiar šírky 125 mm - zastávka autobusu	m ²	320,000	6,500	2 080,000
15	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm - intravilán	m ²	70,000	6,200	434,000
16	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - prechod pre chodcov	m ²	250,000	10,000	2 500,000
17	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových čiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m ²	5 991,000	0,590	3 534,690
18	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m ²	5 991,000	0,100	599,100

DOPSTAV
 obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ©
 Staré Ves 271, 04208 BREZA
 IČO: 35 304 947, IČDPH: SK2020129806

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance
Objekt: 01-01.2 - Zvislé dopravné značenie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:
Košícký samosprávny kraj

IČO: 35541016
IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:
DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947
IČO DPH: SK2020129606

Projektant:
Ing. Miroslav Dilský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				80 000,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				80 000,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	80 000,00	16 000,00
Cena s DPH		v	EUR	96 000,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Staré Mesto 271, 029 57 BŔEZÁ ©
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-01.2 - Zvislé dopravné značenie

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	80 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	80 000,00
9.1 - II/582	15 261,26
9.2 - II/582	2 378,59
9.3 - II/582	62 360,14
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 000,00

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ②
Staré Vies 271, 029 63 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-01.2 - Zvislé dopravné značenie

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 999,998

HSV - Práce a dodávky HSV

79 999,998

9.1 - II/582

15 261,263

1	K	914001110.1	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - IS17a - ZN-EGP-prelis 1750x350mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická - digitálna tlač)	ks	13,000	81,738	1 062,594
2	K	914001110.2	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - IS17a - ZN-EGP-prelis 2000x350mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická - digitálna tlač)	ks	2,000	104,140	208,280
3	K	914001110.3	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - IS17a - ZN-EGP-prelis 2500x450mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická - digitálna tlač)	ks	15,000	154,528	2 317,920
4	K	914001110.4	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - IS18a - ZN-EGP-prelis 1750x550mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická - digitálna tlač)	ks	2,000	107,350	214,700
5	K	914001110.5	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - IS18a - ZN-EGP-prelis 2500x700mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická - digitálna tlač)	ks	2,000	241,573	483,146
6	K	914001110.6	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - IS22a - ZN-EGP-prelis 1750x350mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická - digitálna tlač)	ks	6,000	79,363	476,178
7	K	914001110.7	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - IS22a - ZN-EGP-prelis 2500x450mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická - digitálna tlač)	ks	2,000	163,911	327,822
8	M	4044777000.1	Stĺpik Zn, f60 mm /2mm/3000mm	ks	450,000	15,729	7 078,050
9	M	4044777000.2	Stĺpik Zn, f60 mm /2mm/3500mm	ks	31,000	18,689	579,359
10	M	4044777004.1	Upínacia spojka US-1 o60	ks	168,000	2,402	403,536
11	M	4044777006.1	Krytka f60 mm PVC	ks	76,000	0,704	53,504
12	M	3464101100.1	Skrutka M8 x 20 +M+P	ks	336,000	0,191	64,176
13	K	914001110.10	Osadenie ZDZ na 2 stĺpiky	ks	14,000	53,867	754,138
14	K	914001110.11	Osadenie ZDZ na 3 stĺpiky	ks	16,000	70,449	1 127,184
15	K	914001110.12	Osadenie dodatku	ks	12,000	9,223	110,676


9.2 - II/582

2 378,592

16	K	914001110.21	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - IS32a - ZN-EGP-prelis 400x300mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická - digitálna tlač), vr. príslušenstva, nosiča, IS32a-obojsstranná	ks	32,000	74,331	2 378,592
----	---	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
 Stará Ves 271, 029 53 BREZA
 IČO: 31 351 847, IČDPH: SK202012906

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9.3 - II/582							62 360,143
17	K	914001110.31	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - A13 - ZN-FDG-prelis fluorescenčná 1000x1000mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická), vr. príslušenstva, stĺpikov	ks	6,000	344,590	2 067,540
18	K	914001110.32	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - B29a - ZN-EGP-prelis d.700mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická), vr. príslušenstva, stĺpikov	ks	42,000	127,221	5 343,282
19	K	914001110.33	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - B29b - ZN-EGP-prelis d.700mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická), vr. príslušenstva, stĺpikov	ks	22,000	138,577	3 048,694
20	K	914001110.34	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - IP6 - ZN-FDG-prelis fluorescenčná 750x750mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická), vr. príslušenstva, stĺpikov	ks	94,000	278,442	26 173,548
21	K	914001110.35	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - IE2 - ZN-EGP-prelis 500x500mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická), vr. príslušenstva, stĺpikov	ks	2,000	45,952	91,904
22	K	914001110.36	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - Z3b - ZN-EGP-prelis 750x750mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická), vr. príslušenstva, stĺpikov	ks	6,000	181,582	1 089,492
23	K	914001110.37	Osadenie, montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky - Z3b - ZN-EGP-prelis 500x500mm, reflexné (pozink.plech, 2x ohýbaný rám, fólia tr.1, prizmatická), vr. príslušenstva, stĺpikov	ks	24,000	110,360	2 648,640
24	K	914001110.38	Bezpečnostný prechod IP6 + LED, solárne napájanie, vr. príslušenstva	sada	7,000	3 128,149	21 897,043



 DOPSTAV

 spoločnosť s r.o.

 IČO: 47122814, IČDPH: SK202012904

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-02.1 - Meteostanica so zberom údajov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 000,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 000,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	7 000,00	1 400,00
Cena s DPH		v	EUR	8 400,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ©
Stará Ves 271, 029 63 BĀEZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-02.1 - Meteostanica so zberom údajov

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	7 000,00
M - Práce a dodávky M	7 000,00
21-M - Elektromontáže	7 000,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 000,00

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271/029 63 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-02.1 - Meteostanica so zberom údajov

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **7 000,000**

M - Práce a dodávky M 7 000,000

21-M - Elektromontáže 7 000,000

1	K	21041PC01	Meteostanica - stĺp oceľový DN 89mm - 5m, výkop základu, osadenie stĺpa, dodávka a inštalácia meteostanice s príslušenstvom, dodávka a inštalácia cestného snímača indikácie stavu vozovky, obslužný softvér, softvérová integrácia získavaných údajov	ks	1,000	7 000,000	7 000,000
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ©
Stará Ves 271, 029 53 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-02.2 - Zvodidlá - oprava existujúcich a výstavba nových

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				75 000,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				75 000,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	75 000,00	15 000,00
Cena s DPH		v EUR		90 000,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ


Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-02.2 - Zvodidlá - oprava existujúcich a výstavba nových

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	75 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	75 000,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	75 000,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	75 000,00

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s r.o.
Siera Vies 271, 029 43 BREZA ②
IČO: ob 394 947, IČDPH: SK2020129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-02.2 - Zvodidlá - oprava existujúcich a výstavba nových

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 000,002

HSV - Práce a dodávky HSV

75 000,002

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

75 000,002

1	K	911332111	Osadenie a montáž zvodidla ocelového so zabaranením stĺpkov pri vz. 2m	m	1 982,000	11,809	23 405,438
2	M	5534695000	Zvodidlo ocelové	ks	496,000	61,666	30 586,336
3	K	911332211	Osadenie a montáž zvodidla s vykpaním jamôk a s obetónovaním stĺpkov pri vz. 2m	m	88,000	48,924	4 305,312
4	M	5534695100	Zvodnica nábeh na začiatku	ks	22,000	84,163	1 851,586
5	K	911332211.1	Osadenie a montáž zvodidla s vykpaním jamôk a s obetónovaním stĺpkov pri vz. 2m	m	40,000	54,143	2 165,720
6	M	5534695100.1	Zvodnica nábeh na konci	ks	10,000	92,219	922,190
7	K	966076111	Odstánenie konštrukcií zvodidla alebozvodidlového zábradlia, pásnice, - 0,01700t	m	1 770,000	6,646	11 763,420

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s r.o.
Práca č. 27 - 029 61 88 42A
IČO: 49 069 847, IČDPH: SK2120128000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-02.3 - Nový priechod pre chodcov v Kaluži v CK 11,420

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 187,50
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	2 187,50
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižovaná	20,00%	z	2 187,50
			437,50

Cena s DPH	v EUR	2 625,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť
Stará Ves 171
IČO: 36394947, IČO DPH: SK2020129606

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-02.3 - Nový priechod pre chodcov v Kaluži v CK 11,420

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 187,50
HSV - Práce a dodávky HSV	2 187,50
1 - Zemné práce	265,74
5 - Komunikácie	1 321,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	600,74
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 187,50

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 428 01 P. REE
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020128600

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01-02.3 - Nový priechod pre chodcov v Kaluži v CK 11,420

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 187,497

HSV - Práce a dodávky HSV

2 187,497

1 - Zemné práce

265,736

1	K	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	10,000	3,284	32,840
2	K	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	14,000	10,262	143,668
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,000	4,912	68,768
4	K	181202305	Úprava pláne na stavbách diaľnic v násypoch so zhutnením	m2	31,000	0,660	20,460

5 - Komunikácie

1 321,026

5	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	31,000	5,425	168,175
6	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	31,000	1,422	44,082
7	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	33,000	5,624	185,592
8	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	4,000	16,996	67,984
9	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	4,000	26,263	105,052
10	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	27,000	14,977	404,379
11	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	27,000	12,806	345,762

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

600,735

12	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	27,000	5,438	146,826
13	M	5921745100	Obrubník betónový záhonový	ks	27,000	3,293	88,911
14	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	10,000	17,472	174,720
15*	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 33x15x26	ks	31,000	6,138	190,278

DOPSTAV
 obchodná a stavebná spoločnosť s r.o.
 Stará Ves 271, 025 53 BREZA
 IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129cub

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01a - Časť 01 - Kaluža - Osvetlenie prechodu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 525,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	10 525,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 525,00	2 105,00

Cena s DPH	v EUR	12 630,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ


obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 53 BRÉZKA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01a - Časť 01 - Kaluža - Osvetlenie prechodu

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	10 525,00
D1 - HZS	820,41
D3 - Osvetlenie priechodov	5 239,13
D4 - M46	4 465,46
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 525,00

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 03 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129608

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 01a - Časť 01 - Kaluža - Osvetlenie prechodu

Miesto: Dátum: 21.08.2018

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 525,000

D1 - HZS

820,412

2	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	36,000	11,641	419,076
3	K	21329-1001	Pomocné práce pri vypínaní a zabezp. pracoviska	hod	2,000	10,372	20,744
4	K	21329-1002	Úprava jestvujúcich stožiarov VO a ich dozbtojenie	hod	6,000	9,520	57,120
5	K	94994-2101	Hydraulická zdvíhacia plošina	hod	4,000	33,670	134,680
6	K	21329-0070R	Žeriav	hod	4,000	47,198	188,792

D3 - Osvetlenie priechodov

5 239,126

7	K	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	44,000	0,797	35,068
8	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	44,000	0,509	22,396
9	K	21081-0047	Kábel 750V voľne uložený CYKY-J 3x4	m	90,000	0,767	69,030
10	M	341 203M120	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4	m	90,000	1,269	114,210
11	K	21001-0124	Rúrka PE uložená voľne do 63 mm	m	43,000	1,238	53,234
12	M	345 658K003	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná KF 09063 : KOPOFLEX 63 (KXS PEG 63)	m	43,000	0,894	38,442
13	K	24009-06361	Rúra kruhová d 200 dĺžka 1m 3110	kus	4,000	15,037	60,148
14	M	541 1B7403	Rúra D 200 (1,000 m)	kus	4,000	35,716	142,864
15	K	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm ² , vrátane svoriek	m	35,000	0,742	25,970
16	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	m	38,500	1,104	42,504
17	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,000	2,965	11,860
18	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	6,000	2,242	13,452
19	M	354 9040A43	Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásovinu 30x4	kus	2,000	0,626	1,252
20	M	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	4,000	0,766	3,064
21	M	354 9040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	kus	4,000	1,214	4,856
22	K	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	4,000	14,334	57,336
23	M	354 9050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	kus	4,000	13,956	55,824
24	K	21019-27R	Štítok označovací na kábel	kus	8,000	0,688	5,504
25	M	921 AN031071	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	8,000	0,496	3,968
26	K	21020-4012	Stožiar osvetľovací ocelový do 12 m	kus	4,000	92,884	371,536
27	M	316724E107	Stožiar osvetľovací kuželový SKV, h=6m (pozinkovaný), včítane výložníka VS-3,5m	kus	4,000	702,033	2 808,132
28	K	21020-4103	Výložník ocelový 1-ramenný do 35kg	kus	4,000	30,567	122,268
29	K	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 - 2 okruh	kus	6,000	13,649	81,894
30	M	921 AN332261	Výzbroj EKM 2050	kus	6,000	46,362	278,172
31	K	21020-3401	Svietidlo LED	kus	4,000	7,889	31,556
32	M	348 4P00111	Svietidlo TITANIA LED, AC 230V/50Hz, 56W, IP65, pre osvetlenie prechodov	kus	4,000	179,805	719,220
33	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou	kus	14,000	4,669	65,366

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
Stará Ves 271, 026 03 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129630

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D4 - M46

4 465,462

34	K	46020-0134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	35,000	4,155	145,425
35	K	46056-0134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	35,000	0,842	29,470
36	K	46005-0004	Jama - stožiar nepätkový, jedn J, rovina, do 8m, zemina tr 4	kus	4,000	28,742	114,968
37	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	3,200	112,375	359,600
38	M	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	m3	4,000	30,639	122,556
39	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	35,000	1,292	45,220
40	M	283 2F0507	Fólia výstražná Červená, šir.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	m	35,000	0,431	15,085
41	K	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,120	73,616	8,834
42	K	46030-02011	Pretlačovanie otvoru strojom do D 110mm, pevné steny - podvrtanie	m	47,000	61,638	2 896,986
43	K	46005-0034	Výkop štartovacej jamy pre podvrtávku	kus	2,000	36,075	72,150
44	K	46030-0001	Zásyp štartovacej jamy pre podvrtávku	kus	2,000	8,371	16,742
45	K	Pol2	Prirážka pre podružný materiál	%	49,949	2,843	142,018
46	K	Pol3	Prirážka zo stratného nosného materiálu	%	49,949	4,220	210,779
47	K	Pol4	Doprava	%	49,949	2,924	146,053
48	K	Pol5	Presun	%	49,949	0,829	41,387
49	K	Pol6	Pridružené výkony	%	118,356	0,830	98,189

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 03 PREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-01.1 - Vozovka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

12 850,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

12 850,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

12 850,00

2 570,00

Cena s DPH

v EUR

15 420,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 023 53 SR, LA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-01.1 - Vozovka

Miesto:

Dátum:

07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 850,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 850,00
1 - Zemné práce	335,47
2 - Zakladanie	94,94
3 - Zvislé a kompletne koňštrukcie	11 689,24
9 - Ostatné koňštrukcie a práce-búranie	730,35
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 850,00

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 023 01 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPA: SK2020129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-01.1 - Vozovka

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 850,000

HSV - Práce a dodávky HSV

12 850,000

1 - Zemné práce

335,465

1	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m2	32,000	1,936	61,952
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,000	4,445	22,225
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 0,4x0,8 - pre drenáž	m3	5,100	14,342	73,144
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	4,200	1,589	6,674
5	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	2,600	1,834	4,768
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	5,600	6,008	33,645
7	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	5,600	6,469	36,226
8	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	1,600	5,838	9,341
9	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	1,000	1,414	1,414
10	K	180402112	Založenie trávniky parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	16,000	0,978	15,648
11	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,494	6,633	3,277
12	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	23,500	0,610	14,335
13	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	16,000	1,968	31,488
14	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	16,000	1,333	21,328

2 - Zakladanie

94,944

15	K	212752211	Montáž trativodu z flex.drenážnych rúr , DN 100 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	12,000	7,912	94,944
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	--------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

11 689,244

16	K	311321811	Zhotovenie nadzákladových múrov z betónu železového (bez výstuže)	m3	8,100	27,191	220,247
17	K	311322006	Betónová výplň pre múry z betónu železového (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	8,100	74,859	606,358
18	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov pr.12mm	m	100,000	6,294	629,400
19	M	5922902930	Debníaca tvarovka DBT 30/40	m2	27,000	280,582	7 575,714
20	K	348171211	Osadzovanie + dodávka zábradlia ocelového na múroch v.1100mm	m	17,000	156,325	2 657,525

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

730,347

21	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	KOMI pl	1,000	730,347	730,347
----	---	-----------	---------------------------	------------	-------	---------	---------

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 024 53 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-01.2 - Chodník

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 275,60
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 275,60
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	1 275,60	255,12
Cena s DPH		v EUR		1 530,72

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

DOPSTAV Pečiatka
obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
Stará Ves 271, 029 03 ERZ ZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-01.2 - Chodník

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 275,60
HSV - Práce a dodávky HSV	1 275,60
5 - Komunikácie	976,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	298,79
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 275,60

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ②
Stará Ves 271, 029 73 BRZEZA
IČO: 36 384 947, IČDPH: SK20/20129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-01.2 - Chodník

Miesto:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 275,600

HSV - Práce a dodávky HSV

1 275,600

5 - Komunikácie

976,812

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	20,000	6,040	120,800
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	20,000	1,513	30,260
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,500	5,638	132,493
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	5,400	19,341	104,441
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	5,100	28,882	147,298
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRAŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,300	24,741	7,422
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	14,600	15,617	228,008
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	14,746	13,976	206,090

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

298,788

9	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	14,000	15,963	223,482
10	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	14,000	5,379	75,306

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 023 55 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPR: SK2020129006

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-02.1 - Vozovka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 120,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	30 120,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižovaná	20,00%	z	30 120,00
			6 024,00

Cena s DPH	v EUR	36 144,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
Stará Ves 271, 029 53 BRZDZ
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020 129606

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-02.1 - Vozovka

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	30 120,00
HSV - Práce a dodávky HSV	30 120,00
1 - Zemné práce	364,50
2 - Zakladanie	290,20
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	25 295,64
5 - Komunikácie	1 734,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 434,69
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 120,00

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ©
Stará Ves 271, 020 53 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-02.1 - Vozovka

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 120,001

HSV - Práce a dodávky HSV

30 120,001

1 - Zemné práce

364,502

1	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ²	50,000	1,928	96,400
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	4,000	4,960	19,840
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky horn.3 - pre drenáž	m ³	6,600	13,948	92,057
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m ³	7,000	1,865	13,055
5	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m ³	3,200	1,845	5,904
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m ³	2,000	7,164	14,328
7	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m ³	2,000	6,929	13,858
8	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m ³	2,000	6,394	12,788
9	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m ³	2,000	1,593	3,186
10	K	180402112	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m ²	12,000	0,906	10,872
11	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,371	8,050	2,987
12	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	55,000	0,657	36,135
13	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	12,000	2,217	26,604
14	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	12,000	1,374	16,488

2 - Zakladanie

290,202

15	K	212752211	Montáž trativodu z flex.drenážnych rúr , DN 100 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	33,000	8,794	290,202
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	---------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

25 295,638

16	K	311321811	Zhotovenie nadzákladových múrov z betónu železového (bez výstuže)	m ³	10,000	28,307	283,070
17	K	311322006	Betónová výplň pre múry z betónu železového (bez výstuže) tr. C 25/30	m ³	10,000	81,834	818,340
18	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov pr.12mm	m	180,000	7,293	1 312,740
19	M	5922902930	Debníaca tvarovka DBT 20/40	m ²	57,000	309,224	17 625,768
20	K	348171211	Osadzovanie + dodávka zábradlia ocelového na múroch v.1100mm	m	34,000	154,580	5 255,720

5 - Komunikácie

1 734,973

21	K	597962124	Montáž žlabu BBX, BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	25,000	15,603	390,075
22	M	5923001031	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, liatinový	ks	2,000	46,013	92,026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	5923001732	BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	1,000	55,699	55,699
24*	M	5923003467 5923003470	Filcoten light NW150, bez spadu + môtstkový rošt NW 150, 15kn pozink	ks	23,000	52,051	1 197,173

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 434,686

25	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl	1,000	779,715	779,715
26	K	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	ks	79,000	3,979	314,341
27	M	5921958930	PALISÁDA 16,5x16,5x60 cm FARBA SIVÁ	ks	79,000	16,970	1 340,630

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ②
Stará Ves 271, 029 57 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-02.2 - Chodník

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 920,10
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	2 920,10
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 920,10	584,02

Cena s DPH	v EUR	3 504,12
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 027 30 Pečiatka
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-02.2 - Chodník

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 920,10
HSV - Práce a dodávky HSV	2 920,10
5 - Komunikácie	2 377,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	542,59
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 920,10

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ©
Stará Ves 271, 028 03 PÉREŽA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK202012960b

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-02.2 - Chodník

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 920,103

HSV - Práce a dodávky HSV

2 920,103

5 - Komunikácie

2 377,509

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	55,000	5,624	309,320
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	55,000	1,448	79,640
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	61,500	5,167	317,771
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	11,200	16,018	179,402
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	10,000	25,118	251,180
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRAŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	1,200	22,210	26,652
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	43,800	14,327	627,523
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	44,238	13,247	586,021

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

542,594

9	K	917862111	Osadenie cestný obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	26,000	15,567	404,742
10	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	26,000	5,302	137,852

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 53 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2022179806

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.1 - Vozovka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.10.2019

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	6 466,37
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	6 466,37
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 6 411,12	1 293,27
Cena s DPH v EUR	7 759,64

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ②
Sobrance Ves 271, 029 03 BR ZA
IČO: 36 394 947, IČO DPH: SK2020129606

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.1 - Vozovka

Miesto:

Dátum:

07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 466,37
HSV - Práce a dodávky HSV	6 466,37
1 - Zemné práce	1 401,58
5 - Komunikácie	3 756,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 308,15
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 466,37

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ©
Stará Ves 271, 028 03 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.1 - Vozovka

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 466,366

HSV - Práce a dodávky HSV

6 466,366

1 - Zemné práce

1 401,578

1	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ²	162,000	2,241	363,042
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	24,000	5,464	131,136
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m ³	35,300	1,892	66,788
4	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m ³	17,800	1,878	33,428
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m ³	30,500	7,349	224,145
6	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m ³	18,000	6,618	119,124
7	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m ³	6,800	7,233	49,184
8	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m ³	11,000	1,809	19,899
9	K	180402112	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m ²	68,000	1,060	72,080
10	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,101	7,703	16,184
11	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	92,000	0,732	67,344
12	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	68,000	2,196	149,328
13	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	68,000	1,322	89,896

5 - Komunikácie

3 756,637

14	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m ²	65,700	6,038	396,697
15	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	60,000	11,685	701,100
16	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	60,000	0,694	41,640
17	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	60,000	10,416	624,960
18	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 60mm	m ²	60,000	13,141	788,460
19	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 22 P hr. 100 mm	m ²	60,000	20,063	1 203,780

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 308,151

20	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	19,000	17,926	340,594
21*	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x150x260	ks	17,000	5,379	91,443
22	K	935112111.1	Dlaždená priekopa -dlažba 500x500x50/Betón C25/30 - XC4 - v štrkovom lôžku 100 mm - montáž	m	36,000	7,094	255,384

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23*	M	5922763200	Dlaždená priekopa -dlažba 500x250x80/Betón C25/30 - XC4 - v štrkovom lôžku 100 mm	ks	288,000	1,964	565,488


DOPSTAV
 obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ©
 Stará Ves 271, 020 03 BREZA
 IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.2 - Nástupište

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.10.2019

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 850,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 850,00
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 850,00	370,00

Cena s DPH	v EUR	2 220,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ②
Stará Vas 271, 025 63 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.2 - Nástupište

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 850,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 850,00
5 - Komunikácie	1 379,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	470,72
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 850,00

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ②
Stará Ves 271, 029 03 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.2 - Nástupište

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 849,999

HSV - Práce a dodávky HSV

1 849,999

5 - Komunikácie

1 379,281

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	30,400	5,831	177,262
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	30,400	1,583	48,123
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	36,200	5,910	213,942
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	7,400	16,337	120,894
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACÍCH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	5,600	23,967	134,215
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACÍCH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	1,800	22,431	40,376
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	23,000	15,859	364,757
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	23,230	12,041	279,712

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

470,718

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	23,000	14,094	324,162
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	46,000	3,186	146,556

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s r.o.
Sopka Ves 37, 020 01 RIEŠA
IČO: 36 334 947, IČDPR: SK 020118006

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.3 - Chránička plynu Jasenov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	20 186,30
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	20 186,30
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	20 186,30	4 037,26

Cena s DPH	v EUR	24 223,56
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271 029 57 BR/ZA
IČO: 35 394 947, IČDPH: SK2020129606

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.3 - Chránička plynu Jasenov

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	20 186,30
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	3 541,85
1 - ZEMNE PRÁCE	3 541,85
D3 - Plynovody a plynovodné prípojky	16 644,45
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 186,30

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
Stará Ves 271, 029 01 BIEĽA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129006

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.3 - Chránička plynu Jasenov

Miesto: Dátum: 07.10.2019
 Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský
 Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 186,300

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 541,847

1 - ZEMNE PRÁCE

3 541,847

1	K	11510-6121	Čerpanie vody do 25 m do 100 l	hod	20,000	2,682	53,640
2	K	11510-7121	Pohotovosť čerp. do 60 m do 100 l	deň	5,000	4,223	21,115
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	57,600	0,910	52,416
4	K	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	57,600	21,340	1 229,184
5	K	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	25,600	3,306	84,634
6	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	25,600	6,428	164,557
7	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	25,600	0,759	19,430
8	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	32,000	3,407	109,024
9	K	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	25,600	9,735	249,216
10	M	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	25,600	31,058	795,085
11	K	46040-0011	Paženie rýh šírky do 2m a hĺbky do 2m	m	32,000	16,277	520,864
12	K	46040-0111	Odstrán paženia rýh šírky do 2m a hĺbky do 2m	m	32,000	7,131	228,192
13	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	30,000	0,483	14,490

D3 - Plynovody a plynovodné prípojky

16 644,453

14	M	286 1F0102	Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.25x3,0 mm - 11 02Plk - čuchačka	m	2,000	2,116	4,232
15	M	286 1F0203	Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.125x7,1 mm - 11 36Plt	m	30,000	11,535	346,050
16	K	80219-0126	Montáž plynovodu z PE rúr D 125x7,1 mm zvary na tupo - priečny zvar	kus	4,000	16,708	66,832
17	K	80232-0219r	Montáž chráničiek pozdĺž. delených, zvary na tupo	m	56,000	276,045	15 458,520
18	M	286 3N1314	Manžeta tesniaca S - D1xD2 - 92x126 mm - 92 08 11	kus	2,000	33,502	67,004
19	M	286 3N1805	Objímka klzná MF - MINI 9, šir.80 mm - 90 02 10	seg m.	200,000	1,886	377,200
20	M	553 4D0102	Poklop šupátkový STN 13 6582.00, Y 4504 - 84 45 10	kus	2,000	20,994	41,988
21	M	592 456010	Betón. podstavec 50x50x5	m2	0,500	10,462	5,231
22	K	80302-0150r	Rezanie potrubia strojovou pílou do DN 150	m	28,000	9,907	277,396

DOPSTAV
 obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
 Stará Ves 271, 029 63 BREZA
 IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03a - Jasenov, č. d. 53 - Osvetlenie priechodu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 369,40
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	5 369,40
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 369,40	1 073,88

Cena s DPH	v EUR	6 443,28
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ②
Stará Ves 271, 022 53 PREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03a - Jasenov, č. d. 53 - Osvetlenie priechodu

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 369,40
D1 - HZS	430,56
D3 - Osvetlenie priechodov	3 071,57
D4 - M46	1 867,27
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 369,40

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 023 62 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03a - Jasenov, č. d. 53 - Osvetlenie priechodu

Miesto: Dátum: 21.08.2018

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 369,400

D1 - HZS

430,562

1	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	14,263	228,208
2	K	21329-1001	Pomocné práce pri vypinaní a zabezp. pracoviška	hod	2,000	12,070	24,140
3	K	94994-2101	Hydraulická zdvihacia plošina	hod	2,000	43,010	86,020
4	K	21329-0070R	Žeriav	hod	2,000	46,097	92,194

D3 - Osvetlenie priechodov

3 071,572

5	K	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	22,000	0,962	21,164
6	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	22,000	0,621	13,662
7	K	21081-0047	Kábel 750V voľne uložený CYKY-J 3x4	m	45,000	0,892	40,140
8	M	341 203M120	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4	m	45,000	1,599	71,955
9	K	21026-0121	Vodič izolovaný 1-AES-NFA2X 2x16 RM	m	5,000	1,043	5,215
10	M	341 426M000	Kábel Al : 1-AES NFA2X 2x16 RM	m	5,000	3,224	16,120
11	K	21012-0131	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV PO - montáž	ks	1,000	3,909	3,909
12	M	Roz v001	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV PO - material	ks	1,000	145,654	145,654
13	K	21012-0103	Vložka poistková, nožová PC	kus	1,000	0,145	0,145
14	M	358 5700042	Poistka nožová PN000 : 6A gG	kus	1,000	4,259	4,259
15	K	21001-0124	Rúrka PE uložená voľne do 63 mm	m	40,000	1,315	52,600
16	M	345 658K003	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná KF 09063 : KOPOFLEX 63 (KSX PEG 63)	m	40,000	1,079	43,160
17	K	210010055	Pencierová rúrka fi 32 - montáž	m	3,000	1,344	4,032
18	M	345655K903	Rúrka 6232 poznk., 3m - material	ks	1,000	7,380	7,380
19	K	24009-06361	Rúra kruhová d 200 dĺžka 1m 3110	kus	2,000	18,300	36,600
20	M	541 1B7403	Rúra D 200 (1,000 m)	kus	2,000	43,435	86,870
21	K	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm ² , vrátane svoriek	m	20,000	0,866	17,320
22	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	22,000	1,227	26,994
23	K	210220022	Uzemňovací vodič FeZn fi 10 - montáž	m	4,000	1,368	5,472
24	M	354900A01	Uzemňovací vodič FeZn fi 10 - material	kg	2,800	2,363	6,616
25	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	3,000	3,868	11,604
26	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	3,000	2,813	8,439
27	K	100 83388	Svorka SR 03 zemniaca	kus	1,000	0,738	0,738
28	M	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	2,000	0,800	1,600
29	M	354 9040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	kus	2,000	1,184	2,368
30	K	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zaradenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	2,000	14,013	28,026
31	M	354 9050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	kus	2,000	16,275	32,550
32	K	21019-27R	Štítok označovaci na kábel	kus	4,000	0,762	3,048
33	M	921 AN031071	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	4,000	0,521	2,084
34	K	21020-4012	Stožiar osvetľovací ocelový do 12 m	kus	2,000	94,401	188,802
35	M	316724E107	Stožiar osvetľovací kuželový SKV, h=6m(pozinkovaný), včítane výložníka VS-3,5m	kus	2,000	740,533	1 481,066

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	21020-4103	Výložník ocelový 1-ramenný do 35kg	kus	2,000	41,332	82,664
37	K	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	2,000	15,182	30,364
38	M	921 AN332261	Výzbroj EKM 2050	kus	2,000	50,035	100,070
39	K	21020-3401	Svietidlo LED	kus	2,000	9,879	19,758
40	M	348 4P00111	Svietidlo TITANIA LED, AC 230V/50Hz, 56W, IP65, pre osvetlenie prechodov	kus	2,000	213,270	426,540
41	K	21003-100	Prúdové svorky pre AlFe 16- montáž	ks	2,000	2,169	4,338
42	M	921 AN37477	Prúdové svorky - material	ks	2,000	3,589	7,178
43	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou	kus	6,000	5,178	31,068

D4 - M46

1 867,266

44	K	46020-0134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	22,000	5,417	119,174
45	K	46056-0134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	22,000	1,098	24,156
46	K	46005-0004	Jama - stožiar nepätkový, jedn J, rovina, do 8m, zemina tr 4	kus	2,000	33,012	66,024
47	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	1,600	134,666	215,466
48	M	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	m3	2,000	34,731	69,462
49	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	22,000	1,541	33,902
50	M	283 2F0507	Fólia výstražná Červená, šir.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	m	22,000	0,466	10,252
51	K	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,050	81,920	4,096
52	K	46030-02011	Pretlačovanie otvoru strojom do D 110mm, pevné steny - podvrtanie	m	13,000	67,283	874,679
53	K	46005-0034	Výkop štartovacej jamy pre podvrtávku	kus	1,000	38,792	38,792
54	K	46030-0001	Zásyp štartovacej jamy pre podvrtávku	kus	1,000	8,947	8,947
55	K	Pol2	Prirážka pre podružný materiál	%	26,828	3,224	86,501
56	K	Pol3	Prirážka zo stratného nosného materiálu	%	26,828	4,760	127,704
57	K	Pol4	Doprava	%	26,828	3,966	106,392
58	K	Pol5	Presun	%	26,828	0,944	25,330
59	K	Pol6	Pridružené výkony	%	54,585	1,033	56,389

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Giera Ves 271, 929 63 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.1 - Vozovka- križovatka v CK 10,980 a napojenie parkoviska

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 000,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	12 000,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 000,00	2 400,00

Cena s DPH	v EUR	14 400,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ②
Stará Ves 271, 029 53 BAKEZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.1 - Vozovka- križovatka v CK 10,980 a napojenie parkoviska

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 000,00
1 - Zemné práce	2 359,02
5 - Komunikácie	5 371,11
8 - Rúrové vedenie	240,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 029,20
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 000,00

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 63 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.1 - Vozovka- križovatka v CK 10,980 a napojenie parkoviska

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 000,004

HSV - Práce a dodávky HSV

12 000,004

1 - Zemné práce

2 359,018

1	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, - 0,24000t	m ²	42,000	3,828	160,776
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	42,000	5,467	229,614
3	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m ²	76,000	4,512	342,912
4	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ²	3,000	2,349	7,047
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky horn.3	m ³	44,000	17,000	748,000
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m ³	44,000	2,070	91,080
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m ³	3,000	6,804	20,412
8	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m ³	2,500	7,447	18,618
9	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m ³	13,250	8,062	106,822
10	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m ³	2,500	1,864	4,660
11	K	180402112	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m ²	53,000	1,048	55,544
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	34,450	8,951	308,362
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	150,400	0,823	123,779
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² ,hr.do 100 mm	m ²	53,000	2,332	123,596
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	12,000	1,483	17,796

5 - Komunikácie

5 371,108

16	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m ²	64,000	6,821	436,544
17	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	64,000	14,072	900,608
18	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	140,000	0,791	110,740
19	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	140,000	11,212	1 569,680
20	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrný AC 16 L hr. 60mm	m ²	64,000	14,441	924,224
21	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 22 P hr. 100 mm	m ²	64,000	22,333	1 429,312

8 - Rúrové vedenie

22	K	899912106	Predĺženie chráničky plynového potrubia	m	2,000	120,339	240,678
----	---	-----------	-----------------------------------------	---	-------	---------	---------

DOPSTAV
 obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
 Staré Ves 271, 023 53 PRÍEZA
 IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606
 240,678

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 029,200
23	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	280,000	14,390	4 029,200


DOPSTAV
 obchodná a stavebná spoločnosť s r.o. ©
 Stará Ves 271, 029 53 BREZA
 IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2010129606

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.2 - Nástupište-chodník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.10.2019

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				9 456,80
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 456,80
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 456,80	1 891,36
Cena s DPH		v EUR		11 348,16

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 53 BĽEŽA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.2 - Nástupište-chodník

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 456,80
HSV - Práce a dodávky HSV	9 456,80
5 - Komunikácie	5 018,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 438,23
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 456,80

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ©
Stará Ves 271, 029 53 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.2 - Nástupište-chodník

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský
Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 456,800

HSV - Práce a dodávky HSV

9 456,800

5 - Komunikácie

5 018,568

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	130,400	5,876	766,230
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	130,400	1,557	203,033
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	136,200	5,875	800,175
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	2,400	17,262	41,429
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	1,600	26,646	42,634
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRAŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,800	22,115	17,692
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	128,000	12,785	1 636,480
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	129,280	11,687	1 510,895

9 - Ostatné koštrukcie a práce-búranie

4 438,232

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	23,000	13,126	301,898
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	46,000	2,649	121,854
11	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	159,000	15,568	2 475,312
12*	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x150x260	ks	107,000	5,379	575,553
13*	M	592170002300	Obrubník betónový cestný na ležato 330x150x260 s bočnou oporou-oddelenie chodníka od cyklotrasy	ks	157,000	6,138	963,615

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 03 BIEZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK020129608

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.3 - Chránička plynu - križovatka v CK 10,980

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Ditský

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 07.10.2019

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 050,50
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 050,50
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 050,50	410,10

Cena s DPH	v EUR	2 460,60
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 53/BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.3 - Chránička plynu - križovatka v CK 10,980

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 050,50
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 145,46
1 - ZEMNE PRÁCE	1 145,46
D3 - Plynovody a plynovodné prípojky	905,04
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 050,50

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 53 BREZA ©
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.3 - Chránička plynu - križovatka v CK 10,980

Miesto: Dátum: 07.10.2019
 Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský
 Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 050,500

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 145,460

1 - ZEMNE PRÁCE

1 145,460

1	K	11510-6121	Čerpanie vody do 25 m do 100 l	hod	20,000	3,013	60,260
2	K	11510-7121	Pohotovosť čerp. do 60 m do 100 l	deň	5,000	4,614	23,070
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	15,000	0,991	14,865
4	K	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	15,000	26,827	402,405
5	K	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	5,500	4,042	22,231
6	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,500	7,431	40,871
7	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,500	0,919	5,055
8	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	9,500	3,687	35,027
9	K	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	5,500	11,603	63,817
10	M	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	5,500	40,745	224,098
11	K	46040-0011	Paženie rýh šírky do 2m a hĺbky do 2m	m	9,000	20,716	186,444
12	K	46040-0111	Odstrán paženia rýh šírky do 2m a hĺbky do 2m	m	9,000	7,264	65,376
13	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	3,000	0,647	1,941

D3 - Plynovody a plynovodné prípojky

905,040

14	K	72313-0203	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 25 - čučačka, vrátane zátky a nátrubku	m	1,200	23,236	27,883
15	K	72315-0372	Chránička plyn. potrubia D 133/4.5	m	2,000	45,302	90,604
16	K	80232-0219r	Montáž chráničiek pozdĺž. delených	m	2,000	253,133	506,266
17	M	283 2F0201	Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 1 liter - 84 01 00	kus	1,000	27,702	27,702
18	K	80305-0150	Rezanie potrubia rozbruskou do DN 150	kus	2,000	5,054	10,108
19	K	80312-2020	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrstv.	m2	0,900	22,907	20,616
20	M	283 2F0104	Páska spodná DENSOLEN AS 39 P - 84 00 18	kus	1,000	43,615	43,615
21	M	283 2F0108	Páska vrchná DENSOLEN R 20 HT - 84 00 28	kus	1,000	37,546	37,546
22	M	286 3N1510	Manžeta tesniaca DU - D1xD2 - 89x133 mm - 92 07 13 DU	kus	1,000	62,517	62,517
23	M	286 3N1806	Objímka klzná MF - MINI 12,5, šir.80 mm - 90 02 11	seg m.	15,000	2,373	35,595
24	M	553 4D0102	Poklop šupátkový STN 13 6582.00, Y 4504 - 84 45 10	kus	1,000	26,250	26,250
25	M	592 456010	Betón. podstavec 50x50x5	m2	0,250	12,598	3,150
26	K	80321-1010	Montáž čučačky na ocelovú chráničku	kus	1,000	13,188	13,188

DOPSTAV
 obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
 Stará Ves 271, 029 53 BREZA
 IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.4 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 07.10.2019

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	452,61
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	452,61
---------------------	---------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	452,61	90,52

Cena s DPH	v EUR	543,13
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 53 BRZEZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.4 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	452,61
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	273,12
1 - Zemné práce	273,12
HSV - Práce a dodávky HSV	62,88
4 - Vodorovné konštrukcie	6,24
99 - Presun hmôt HSV	56,65
M - Práce a dodávky M	116,60
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	116,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	452,61

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ©
Stará Ves 271, 029 53 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK020129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.4 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

452,605

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

273,122

1 - Zemné práce

273,122

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,200	55,267	66,320
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,200	15,488	18,586
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,200	8,051	9,661
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,800	0,980	4,704
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,200	2,033	2,440
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,160	24,709	53,371
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so ztuhnutím	m3	1,100	49,719	54,691
8	M	5833116601	Piesok	t	2,041	31,038	63,349

HSV - Práce a dodávky HSV

62,881

4 - Vodorovné konštrukcie

6,235

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	0,100	62,352	6,235
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	-------

99 - Presun hmôt HSV

56,646

10	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokolvek rozsahu	t	2,230	25,402	56,646
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

M - Práce a dodávky M

116,602

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

116,602

11	K	460510243	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2(23x19,5cm/100 cm) - montáž	m	2,000	26,316	52,632
12	M	5923002449	TK2 Káblový žlab, rozmer: vonkajší 1000/230/195mm	ks	2,000	20,444	40,888
13	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/230/40mm	ks	4,000	4,780	19,120
14	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,443	2,400	1,063
15	K	PM	Podružný materiál	%	0,221	7,836	1,732
16	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,443	2,634	1,167

DOPSTAV
 obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
 Staré Vies 271, 029 63 BIEZA
 IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 03 - Časť 03 Úprava odvodnenia - časť Vinianka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 07.10.2019

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 258,90
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 258,90
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 258,90	2 651,78

Cena s DPH	v EUR	15 910,68
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. ©
Stará Ves 271, 023 63 BRATKA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 03 - Časť 03 Úprava odvodnenia - časť Vinianka

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 258,90
HSV - Práce a dodávky HSV	13 258,90
1 - Zemné práce	235,10
2 - Zakladanie	902,55
5 - Komunikácie	9 215,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 905,68
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 258,90

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 63 BIEZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020/29606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 03 - Časť 03 Úprava odvodnenia - časť Vinianka

Miesto: Dátum: 07.10.2019
 Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský
 Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 13 258,900

HSV - Práce a dodávky HSV 13 258,900

1 - Zemné práce 235,100

1	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	11,400	3,582	40,835
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	15,000	5,953	89,295
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	15,000	6,998	104,970

2 - Zakladanie 902,551

4	K	212532111	Lôžko zo štrkodrvy pre- BG žľab, vstupný a výstupný objekt +rigol	m3	7,300	38,406	280,364
5	K	273313711	Podklad a steny z betónu B 25/30- XC4 vstupný a výstupný objekt + BG žľab	m3	6,500	95,721	622,187

5 - Komunikácie 9 215,570

6	K	597962131	Montáž uzavretého žľabu BGZ-S, SV 300 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	19,000	17,928	340,632
7	M	5923002054	BGZ-S žľab pre vysokú záťaž SV G NW 301, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	ks	19,000	182,287	3 463,453
8	M	5923002922	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN,s rýchlozáverom	ks	38,000	139,122	5 286,636
9	K	599141111	Vyplnenie škár zálievkou - asfaltobetón 19*0,2*0,1	m	19,000	6,571	124,849

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 905,679

10	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kompl	1,000	783,030	783,030
12	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	36,000	7,528	271,008
13	K	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	52,000	4,526	235,352
14	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	175,000	3,565	623,875
15	K	966008111	Vybúranie žľabu do 300 mm, -0,75300t	m	18,000	36,473	656,514
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,290	12,400	201,996
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	325,800	0,411	133,904

DOPSTAV
 obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
 Stará Ves 271, 029 53 BRZEZA
 IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 04 - Časť 04 Prestavba priepustu - Ruskovce

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

32 568,90

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

32 568,90

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižovaná 20,00% z 32 568,90

6 513,78

Cena s DPH

v EUR

39 082,68

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 023 57 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 04 - Časť 04 Prestavba priepustu - Ruskovce

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	32 568,90
HSV - Práce a dodávky HSV	32 568,90
1 - Zemné práce	1 139,20
2 - Zakladanie	733,32
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	17 145,21
4 - Vodorovné konštrukcie	7 130,24
5 - Komunikácie	2 138,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 282,52
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 568,90

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o. ©
Stará Ves 271, 023 73 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 04 - Časť 04 Prestavba priepustu - Ruskovce

Miesto: Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.l. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 568,900

HSV - Práce a dodávky HSV

32 568,900

1 - Zemné práce

1 139,197

1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	46,000	7,975	366,850
2	K	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² zo štrkodrvy, hr.vrstvy 300 mm, -0,50000t	m ²	33,000	4,865	160,545
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	48,000	5,003	240,144
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m ³	48,000	6,271	301,008
5	K	174101001	Zásyp vhodnou zeminou - rámový priepust	m ³	16,000	3,108	49,728
6	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	33,000	0,634	20,922

2 - Zakladanie

733,315

27	K	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m ²	48,000	4,453	213,744
28	K	274361321	Výstuž základových pásov z ocele 11373	t	0,112	1 397,696	156,542
29	M	3139553031	Siete KARI akost' BSt 500M KH 30 DIN 488 rozmer siete 3x2m, veľkosť oka 100x100 mm, D drôtu 6/6mm FERONA	m ²	48,000	3,895	186,960
30	M	1321123200	Tyč ocelová jemná kruhová D 12, 10,8 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO 5235JRG1	t	0,268	656,974	176,069

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

17 145,207

7	K	317321118	Prechodová doska zo železového betónu tr. C 25/30 - XF1 mostných konštrukcií	m ³	1,600	118,465	189,544
8	K	389129912	Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 10 t	ks	8,000	95,651	765,208
9	M	5938300200	Mostný prefabrikát ramovy priepust IZM , 2400x1400mm	ks	8,000	1 737,987	13 903,896
10	K	212532111	Lôžko zo štrkodrvy pre- priepust, dno a brehy potoka	m ³	18,100	35,053	634,459
11	K	273313711	Podklad z betónu B 25/30- XC 4 priepust+dno a brehy potoka	m ³	17,700	93,339	1 652,100

4 - Vodorovné konštrukcie

7 130,240

12	K	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m ²	160,000	44,564	7 130,240
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	--------	-----------

5 - Komunikácie

2 138,423

13	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m ²	33,000	5,597	184,701
14	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C8/10, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	33,000	10,727	353,991
15	K	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	m ²	24,000	2,139	51,336

10,727
DOPSTAV
obchodná spoločnosť s.r.l.
stavebná spoločnosť
IČO: 35 394 547
2,139
353,991
51,336
2020123006

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	79,000	0,612	48,348
17	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	46,000	8,669	398,774
18	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. AC 16 L PMB 45/80-55 hr. 60mm	m ²	39,000	10,642	415,038
19	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m ²	33,000	20,795	686,235

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 282,518

32	K	911333111	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stĺpikov 2 m zvodidlo ocelové jednoduché	m	10,000	25,107	251,070
33	M	5534695000	Zvodidlo ocelové - dĺžka 3,0 m	ks	2,000	81,677	163,354
20	K	911333112	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd. stĺpikov 2 m zvod. zábradlie ocelové jednoduché	m	2,000	28,314	56,628
21	M	5534695360	Mostné zvodidlo - zábradlové - zvodnica NH4 s výplňou zvislou a madlom	ks	2,000	252,862	505,724
22	M	5534682800	Zvodidlo - nábehy krátke	ks	4,000	99,801	399,204
23	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl	1,000	663,198	663,198
24	K	919411121	Čelo rámového priepustu zo železobetónu	ks	2,000	589,550	1 179,100
31	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	32,000	6,177	197,664
25	K	935112111	Úprava existujúcej priekopy po oboch stranách - prah	m	40,000	5,772	230,880
26	K	966008113	Búranie starého rúrového priepustu, z rúr DN 800 mm, -2,05500t	m	8,000	79,462	635,696

DOPSTAV
 obchodná a stavebná spoločnosť s r.o.
 Stará Ves 271, 029 55 BRFZA
 IČO: 36 394 947, IČDPH: SK28201298106

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 05 - Naviac práce

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 141 469,53
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 141 469,53

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	141 469,53	28 293,91
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
zniž. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
nulová	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 169 763,44

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. ②
Stará Ves 271, 029 53 BRZEZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 05 - Naviac práce

Miesto:

Dátum:

07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	141 469,53
HSV - Práce a dodávky HSV	141 469,53
5 - Komunikácie	73 305,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	68 164,53
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	141 469,53

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 813 03 BRATISLAVA
IČO: 36 394 947, IČDP: 3602012900

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance
 Objekt: 05 - Naviac práce

Miesto:

Dátum: 07.10.2019

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							141 469,526
5 - Komunikácie							141 469,526
1	K		ACL PmB 45/80-75 priemernej hr. 60mm	m2	5 864,400	12,500	73 305,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							73 305,000
2	K		Asfaltová zálievka trhlín	m	19 334,700	2,500	48 336,750
3	K		Výmena obrubníka 100/25/15 s vybúraním a	ks	100,000	20,000	2 000,000
4	K		Sklolákňitá mreža 100/100 KN do vozovky	m	5 864,400	3,040	17 827,776

DOPSTAV
 obchodná a stavebná spoločnosť
 Stará Ľubovňa
 IČO: 36 36 36 36

