

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo**  
číslo objednávateľa: 1185/2019/OPal-17486  
číslo zhotoviteľa: 47/2019-CS

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:  
„Stavby na cestách KSK - C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava  
III/3027 Čučma - stavebná úprava cesty“

(ďalej len „dodatok“)

**Článok 1**

**Zmluvné strany**

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Gizela Eľková

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika
Štatutárny orgán	predstavenstvo spoločnosti v zložení: Cyril Claude Bernard Pinault, predseda predstavenstva Ing. Milan Balážik, MBA, člen predstavenstva Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva
IČO	31 651 402
IČ DPH	SK 2020 492 111
DIČ	2020 492 111
Telefón	+421 55 633 2157
Bankové spojenie	VÚB a.s., Košice - mesto
IBAN	SK6902 0000 0000 0001 107512
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné stavitel'stvo
Ekonomických	Ing. Peter Matta, ekonomický námestník závodu Cestné stavitel'stvo
Realizačných	Ing. Peter Jurčo, stavbyvedúci

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 03.06.2019 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „Stavby na cestách KSK - C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava III/3027 Čučma - stavebná úprava cesty“ v rozsahu podľa čl. 2 až 5 tohto dodatku.

## Článok 2

V ČLÁNKU 1 Zmluvné strany v časti Objednávateľ sa vypúšťa:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

realizačných: Ing. Ingrid Banáry

a znenie ČLÁNKU 1 Zmluvné strany v časti Objednávateľ sa nahrádza týmto znením:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

realizačných: Ing. Gizela Elková

V ČLÁNKU 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa vypúšťa:

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

a znenie ČLÁNKU 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa nahrádza týmto znením:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

## Článok 3

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu dosiahnutia potrebných bezpečnostných vlastností novovybudovanej odvodňovacej priekopy a zabezpečenia stability cestného telesa zhotovením monolitu oporného múru, potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

2. Cena stavebných prác navyše je:

Cena bez DPH: **33 471,99 EUR** (slovom: tridsaťtritisícštyristosedemdesiatjeden eur a deväťdesiatdeväť centov)

DPH 20 %: **6 694,40 EUR** (slovom: šesťtisícšesťstodeväťdesiatštyri eur a štyridsať centov)

Cena s DPH: **40 166,39 EUR** (slovom: štyridsaťtisícjednostošesťdesiatšesť eur a tridsaťdeväť centov)

3. Špecifikácia stavebných prác navyše je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

4. Znenie zmluvy v Článku 4 Cena za dielo bod 4.1. mení nasledovne:

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

**422 403,22 EUR bez DPH**

(slovom: štyristodvadsaťdvatisícštyristotri eur a dvadsaťdva centov bez DPH)

506 883,86 EUR s DPH

(slovom: päťstošesťtisícosemstoosemdesiattri eur a osemdesiatšesť centov s DPH)

#### Článok 4

Týmto dodatkom sa aktualizuje príloha č. 2 zmluvy, t.j. Rozpis ceny diela podľa jednotlivých častí diela (časť „A“, „B“ a „C“) a položkovitý rozpočet s rekapituláciou a krycím listom Zmluvy, ktorej aktuálne znenie je prílohou tohto dodatku.

#### Článok 5

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 25. 09. 2019 a aktualizované znenie prílohy č. 2 zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 25.09.2019


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 20.12.2019

V Košiciach, dňa 5.12.2019

Ing. Rastislav Trnka  
predseda



Cyril Pinault, predseda predstavenstva

Ing. Juraj Šerva, člen predstavenstva



COLAS Slovakia, a.s.  
Priemyselná 6, 042 45 Košice 001

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Stavby na cestách KSK - stavebné úpravy ciest v okresoch SN, GL, RV

**Objednávateľ:** KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

**Zhotoviteľ:** COLAS Slovakia, a.s.

**Miesto:** Košický samoprávny kraj

**Spracoval:** Peter Jurčo

**Dátum:** 25.9.2019

Kód	Zákazka	Naviac práce			Menej práce		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH		Cena bez DPH
Stavby na cestách KSK - stavebné úpravy ciest v okresoch SN, GL, RV		380 692,22	76 138,44	456 830,66			
4	III/3027 Čučma - stavebná úprava cesty	316 491,44	63 298,29	379 789,73	35 820,66	0,00	
4-1	Oporný múr	64 200,78	12 840,16	77 040,94	24 426,43	-26 775,10	
<b>Celkom</b>		<b>380 692,22</b>	<b>76 138,44</b>	<b>456 830,66</b>	<b>60 247,09</b>	<b>-26 775,10</b>	

	suma bez DPH	Suma s DPH
Práce naviac	60 247,09 €	72 296,51 €
Menej práce	-26 775,10 €	-32 130,12 €
Rozdiel prác naviac a menej prác	33 471,99 €	40 166,39 €

**Ing. Juraj Šerva**  
 člen predstavenstva  
**Cyril Pinault**  
 predseda predstavenstva



COLAS Slovakia, a.s.  
 Priemysel'ná 6, 042 45 Košice 001

# ROZPOČET

Stavba: Stavby na cestách KSK - stavebné úpravy ciest v okresoch SN, GL, RV  
 Objekt: III/3027 Čučma - stavebná úprava cesty

Objednávateľ: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ  
 Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.  
 Miesto: Košický samoprávny kraj

Spracoval: Peter Jurčo  
 Dátum: 25.9.2019

				Zmluva o dielo			Naviac práce		Menej práce	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>				<b>312 042,87</b>			<b>35 820,66</b>		<b>0,00</b>	
<b>1 Zemné práce</b>				<b>35 473,79</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1	113152330	500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	805,000	3,15	2 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	113152540	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 936,000	4,58	8 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	1 936,000	1,93	3 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	580,800	3,86	2 241,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	174,240	0,01	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	26,080	7,16	186,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	m3	7,820	0,01	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
8	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	49,630	7,53	373,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v homine 3	m3	24,820	0,01	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
###	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	608,510	4,39	2 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00
###	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	580,800	2,49	1 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00
##	5834374400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63	t	987,360	10,76	10 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
###	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	608,510	1,25	760,64	0,00	0,00	0,00	0,00
###	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,280	14,11	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00
##	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	10,680	18,98	202,71	0,00	0,00	0,00	0,00
###	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	M2	3 775,600	0,46	1 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Zakladanie</b>				<b>3 068,33</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
###	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 129,600	0,39	830,54	0,00	0,00	0,00	0,00
##	6936654900	Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	2 215,630	1,01	2 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>				<b>870,65</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
###	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	18,500	7,02	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00
###	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	146,400	5,06	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Komunikácie</b>				<b>246 694,34</b>			<b>35 820,66</b>		<b>0,00</b>	
###	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	288,000	4,91	1 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00
###	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	2 032,800	6,27	12 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00
###	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 936,000	13,59	26 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00
###	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	1 810,000	3,86	6 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00
###	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	48,000	5,83	279,84	0,00	0,00	0,00	0,00
###	572754112	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	7 766,000	6,83	53 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00
###	573111110	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 936,000	0,32	619,52	0,00	0,00	0,00	0,00
###	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	19 448,000	0,32	6 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00
###	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	9 702,000	6,98	67 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00
###	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 980,000	10,16	20 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00
###	577164431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 936,000	12,73	24 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00
###	597962126	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200, do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	20,000	37,57	751,40	0,00	0,00	0,00	0,00
##	5923002031	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	20,000	141,68	2 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH
## 5923002405	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 62/14, tr. D 400 kN (BG-PA)	ks	40,000	56,47	2 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
## 5923001315	BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt Hydro BG č. 22281	ks	160,000	1,23	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
### 597962131	Montáž žľabu SV 300 do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	148,000	34,53	5 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00
## 5923002851	BGZ-S Žľab priekopový NW 300 bez spádu, výška 395, dĺžka 1000	ks	148,000	54,41	8 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00
## 5923002056	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný	ks	10,000	259,57	2 595,70	138,00	35 820,66	0,00	0,00
### 599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	1 940,000	2,47	4 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**8 Rúrové vedenie 2 239,09 0,00 0,00**

### 871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	14,000	5,38	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00
## 2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	15,300	5,77	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00
### 895941120	Zriadenie kanalizačného vpusťu 40/40 jednoduchý	ks	1,000	44,79	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00
## 5922961460	Vpust 40/40, jednoduchý odtokový s liatinovým pororostom s plastovým košom na nečistoty	ks	1,000	288,70	288,70	0,00	0,00	0,00	0,00
### 899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpusťu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	20,000	87,10	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 23 635,40 0,00 0,00**

### 914001110	Dočasne dopravné značenie	ks	1,000	126,54	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00
### 915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 880,000	0,47	883,60	0,00	0,00	0,00	0,00
### 915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu batolinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 880,000	0,14	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
### 915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	1 880,000	0,11	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
### 919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000	703,24	703,24	0,00	0,00	0,00	0,00
### 919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1 952,000	2,53	4 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00
### 935112212	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tváríc šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	220,000	19,56	4 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00
## 5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	614,880	1,92	1 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00
## 5922903130	Odvodňovací betónový žľab 50/25/14 cm, prehĺbenie 8 cm, sivá	ks	146,530	3,92	574,40	0,00	0,00	0,00	0,00
### 938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlieného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	9 746,000	0,19	1 851,74	0,00	0,00	0,00	0,00
### 938909611	Odstránenie nánosu na krajiniciach priem. hr. do 100mm, - 0,12600t	m2	2 715,000	0,83	2 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00
### 966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	60,000	11,53	691,80	0,00	0,00	0,00	0,00
### 979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 826,890	2,21	4 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00
### 979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7 307,580	0,22	1 607,67	0,00	0,00	0,00	0,00
### 979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,520	5,24	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00

**99 Presun hmôt HSV 61,27 0,00 0,00**

### 998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	6 127,060	0,01	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--	---	-----------	------	-------	------	------	------	------

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 448,57 0,00 0,00**

**VRN03 Geodetické práce 949,03 0,00 0,00**

### 000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	316,34	316,34	0,00	0,00	0,00	0,00
### 000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	632,69	632,69	0,00	0,00	0,00	0,00

**VRN04 Projektové práce 2 339,70 0,00 0,00**

### 000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
### 000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	2 339,70	2 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00

**VRN10 Inžinierska činnosť 1 159,84 0,00 0,00**

### 001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	1 159,84	1 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00
### 001000016	Inžinierska činnosť - rozhodnutia príslušných dotknutých úradov	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Celkom 316 491,44 35 820,66 0,00**

## ROZPOČET

Stavba: Stavby na cestách KSK - stavebné úpravy ciest v okresoch SN, GL, RV  
Objekt: Oporný múr

Objednávateľ: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Košický samosprávny kraj

Spracoval: Peter Jurčo

Dátum: 25.9.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Zmluva o dielo			Naviac práce		Menej práce	
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>				<b>61 626,80</b>			<b>24 426,43</b>		<b>-26 775,10</b>	
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>			<b>2 341,81</b>			<b>8 067,64</b>		<b>-1 120,84</b>	
30*	132201101	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	0,000	44,71	0,00	9,200	411,32	0,000	0,00
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	87,360	8,55	746,93	0,000	0,00	-87,360	-746,93
2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnávaním dna v hornine 3	m3	26,210	0,01	0,26	0,000	0,00	-26,210	-0,26
3	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	37,440	9,98	373,65	0,000	0,00	-37,440	-373,65
4	132301109	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnávaním dna v hornine 4	m3	11,230	0,01	0,11	145,170	1,45	0,000	0,00
31*	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	0,000	26,42	0,00	156,400	4 132,09	0,000	0,00
32*	122401101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	0,000	87,18	0,00	27,600	2 406,11	0,000	0,00
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,960	4,39	109,57	0,800	3,51	0,000	0,00
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	174,720	0,44	76,88	5,600	2,46	0,000	0,00
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,960	1,49	37,19	0,800	1,19	0,000	0,00
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	47,920	6,33	303,33	1,539	9,74	0,000	0,00
9	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	99,840	6,95	693,89	158,240	1 099,77	0,000	0,00
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>			<b>52 225,86</b>			<b>0,00</b>		<b>-23 835,94</b>	
10	224311211	Výplň pilót z portlandského betónu prostého vodostavebného tr. C 25/30 bez pažiacej suspenzie	m3	5,210	76,54	398,77	0,000	0,00	-0,692	-52,98
11	226941111	Osadenie oceľových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m	m	212,000	60,05	12 730,60	0,000	0,00	-28,000	-1 681,40
12	13480825001	Týč oceľová prierezu I DN 140 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JR G1	t	3,330	744,04	2 477,65	0,000	0,00	-0,436	-324,16
13	2391211111	Osadenie podzemnej steny zo ŽB dielcov hĺbky steny od 0 do 2 m s hmotnosťou 1 dielca do 1 t	m2	208,000	23,55	4 898,40	0,000	0,00	-208,000	-4 898,40
14	59381202001	ŽB panel obojstranne vystužený - atyp, dl.2000xš.1000xhr.120mm	ks	105,040	139,19	14 620,52	0,000	0,00	-105,040	-14 620,52
15	262009552	Príplatok k cene za výnos jadra vrťov pre injektáže povrchové v hĺbke 0 - 25 m, D nad 195 do 245 mm	m	106,000	25,91	2 746,46	0,000	0,00	-14,000	-362,74
16	262403572	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v hĺbke 0 - 25 m, v homine IV	m	106,000	135,41	14 353,46	0,000	0,00	-14,000	-1 895,74
<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>			<b>0,00</b>			<b>16 174,20</b>		<b>0,00</b>	
33*	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	0,000	24,10	0,00	368,000	8 868,80	0,000	0,00
34*	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	0,000	4,42	0,00	368,000	1 626,56	0,000	0,00
35*	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	0,000	109,25	0,00	25,760	2 814,28	0,000	0,00
36*	341361931	Zhotovenie výstuže stien a priečok zo zváraných sietí a sietí KARI	t	0,000	210,65	0,00	2,907	612,40	0,000	0,00
37*	331110006400	Sieť KARI, rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm	m2	0,000	6,12	0,00	368,000	2 252,16	0,000	0,00
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			<b>6 685,63</b>			<b>0,00</b>		<b>-1 466,10</b>	
17	911333111	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stĺpikov 2 m zvodidlo oceľové jednoduché	m	104,000	10,01	1 041,04	0,000	0,00	-30,000	-300,30
18	5534695320	Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH1 B, úroveň zachytenia H1, komplet	m	104,000	38,86	4 041,44	0,000	0,00	-30,000	-1 165,80
19	5534695370	Ukončenie Kremsbarrier KB 1 RH2K pred a za mostom ( sada 4 ukončenia )	sú b.	0,500	2 826,01	1 413,01	0,000	0,00	0,000	0,00
20	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na ceslné zvodidlo	ks	4,000	4,12	16,48	0,000	0,00	0,000	0,00
21	4044201050	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.3	ks	4,000	11,78	47,12	0,000	0,00	0,000	0,00
22	914001110	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	126,54	126,54	0,000	0,00	0,000	0,00
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>			<b>373,50</b>			<b>184,59</b>		<b>-352,22</b>	
38*	998001011	Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných stien betónovaných na mieste	t	0,000	2,75	0,00	67,124	184,59	0,000	0,00
23	998001012	Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných stien prefabrikovaných	t	58,450	6,39	373,50	0,000	0,00	-55,120	-352,22

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>2 573,98</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>VRN03 Geodetické práce</b>						<b>949,03</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
24	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	316,34	316,34	0,000	0,00	0,000	0,00
25	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	632,69	632,69	0,000	0,00	0,000	0,00
<b>VRN04 Projektové práce</b>						<b>1 056,22</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
26	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
27	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 056,22	1 056,22	0,000	0,00	0,000	0,00
<b>VRN10 Inžinierska činnosť</b>						<b>568,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
28	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	568,73	568,73	0,000	0,00	0,000	0,00
29	001000016	Inžinierska činnosť - rozhodnutia príslušných dotknutých úradov	eur	1,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
<b>Celkom</b>						<b>64 200,78</b>		<b>24 426,43</b>		<b>-26 775,10</b>