


Investor: VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH

NÁMESTIE MARATÓNU MIERU 2, 040-01 KOŠICE

Stavba: "Prívod elektrickej energie do dreveného kostolíka"

Časť: ELI SILNOPRÚD

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie cenovej ponuky



Tabuľka č.1	Stavebná časť	M.j.	Počet	Cena/M.j.	SPOLU
Typ.ozn.	Popis				
	Značenie trás vedení	m	43,00	4,00	172,00
	Búracie práce				
Betón	Betón B20	m3	0,55	66,00	36,30
Zemina	Zemina tr.3	m3	13,00	18,00	234,00
Dlážba	Zámková dlážba 15x10cm	m2	3,00	12,00	36,00
	Výkopy				
Betón	Betón B20	m3	3,35	78,00	261,30
Dlážba	Zámková dlážba 15x10cm	m2	5,25	12,00	63,00
Zemina	Zhutnenie zeminy tr.3	m3	17,50	8,00	140,00
Piesok	Piesok zásypový	m3	44,00	10,00	440,00
Ochranná trubka	HDPE 40/33	m	36,00	2,50	90,00
Páska	Výstražná páska ELEKTRO 30cm	m	36,00	1,50	54,00
	Búracie práce	fix	1,00	350,00	350,00
	Búracie práce - prestup breton/kameň Ø = 50 cm, d=40cm	fix	1,00	120,00	120,00
	Stavebné práce	fix	1,00	800,00	800,00
	Likvidácia odpadu - odvoz na TKO	t	0,80	88,00	70,40
	Geodetické zameranie	fix	1,00		0,00
	VRN	%	2,00%	57,34	57,34
	Prirážka za Kultúrnu pamiatku	%	8,00%	229,36	229,36
				SPOLU:	3 153,70

Tabuľka č.2	Technologická časť	M.j.	Počet	Cena/M.j.	Spolu
Typ.ozn.	Popis				
	Úprava HR Pole2				

QF50, Odpájač 3x63A aM		kompl.	1	24,00	24,00
Úprava RE a RVO					
FU2, Istič 32A/3/C, PL7		ks	1	24,00	24,00
QF27, Odpájač 3x25A aM		kompl.	1	12,00	12,00
FAI1, Prúdový chránič s ističom, 16A/C/30m, PLF7		ks	1	50,00	50,00
F12, Prúdový chránič s ističom, 63A/C/30m, 4-pol, PF7		ks	1	80,00	80,00
FAI2-1, Istič 16A/3/C, PL6		ks	1	9,00	9,00
Z1.1, zásuvka 230/16, 1N+PE, IP44		ks	1	2,00	2,00
Z1.2, zásuvka nástenná 400/16, 3N+PE, IP44		ks	1	5,00	5,00
Vidlica 415V 32A 5P IP44		ks	1	5,00	5,00
POHYBLIVÝ PRIVOD H05RR-F 5G4		m	40	3,00	120,00
R1 rozvádzač					
Rozvodnica Cabinets PLEXO ³ - IP 65 - IK 09 - 2 rows - 12 modules, plast		kompl.	1	120,00	120,00
FA1, Istič 50A/C/3, PL6		ks	1	25,00	25,00
F11, Prúdový chránič ,40A/C/30m, 4-pol, tzp SI, PF7		ks	1	36,00	36,00
FAI-1, Istič 25A/3/C, PL6		ks	1	9,00	9,00
F12, Prúdový chránič s ističom, 16A/C/30m, PF7		ks	1	39,00	39,00
F13, Prúdový chránič s ističom, 63A/C/30m, 4-pol, PF7		ks	1	71,00	71,00
FAI3-1, Istič 25A/3/C, PL6		ks	1	10,00	10,00
Z1.1, zásuvka 230/16, 1N+PE, IP44		ks	1	3,00	3,00
WL20, CYKY-J 5x10		m	12	3,00	36,00
CYA16 H07V-K z/ž		m	15	1,10	16,50
WL50, CYKY-J 5x6		m	20	2,40	48,00
FeZn 30x4		m	20	1,80	36,00
Stúpačkový rebrik 1x7 44cm, AL, 3.2m, max. 150kg, kotvenie		kompl.	1	55,00	55,00
HASMA plastová skriňa pre LCD108		ks	1	44,00	44,00
F11, Prúdový chránič s ističom, 63A/C/30m, 4-pol, PF7		ks	1	66,00	66,00
FAI1-1, Istič 20A/3/C, PL6		ks	1	8,00	8,00
FA2, Istič 16A/3/B, PL6		ks	1	7,00	7,00
FA3, FA4, Istič 2A/1/B, PL6		ks	2	3,00	6,00
Signalizačný maják 230V/10W, IP 65, " ČERVENÝ"		ks	1	40,00	40,00
Signalizačný maják 230V/10W, IP 65, " ORANŽOVÝ"		ks	1	40,00	40,00

HUP "OBO"	ks	1	8,00	8,00	8,00
Vodič CYA16 H07V-K zeleno/žltý	m	2	1,20	2,40	2,40
Vodič medený flexibilný H07V-K 6mm	m	10	0,35	3,50	3,50
CYKY-J 4x10	m	5	2,20	11,00	11,00
CYKY-J 5x10	m	5	2,50	12,50	12,50
CYKY-J 5x4	m	5	1,12	5,60	5,60
CYA2.5 H07V-K z/ž	m	5	1,44	7,20	7,20
CYA4 H07V-K z/ž	m	5	0,60	3,00	3,00
CYA6 H07V-K z/ž	m	5	0,70	3,50	3,50
PVC chránička Ø40, pancier.	m	2	0,50	1,00	1,00
PVC chránička Ø32, pancier.	m	3	0,40	1,20	1,20
Revizia	ks	1	220,00	220,00	220,00
Montážne a inštalačné úkony	fix	1	1600,00	1 600,00	1 600,00
RK rozvádzač					
Rozvodnica , IP 65, IK-09, 6 pozic.,povrch.montáž	kompl.	1,00	22,00	22,00	22,00
F11,Prúdový chránič s ističom, 16B/C/30m,PF7	ks	1,00	37,00	37,00	37,00
FAI1-1, FAI1-2, FAI1-3,Istič 6A/1/B, PL6	ks	3,00	7,00	21,00	21,00
Radová svorka L,N,PE, Ø=2.5mm	ks	3,00	8,00	24,00	24,00
WL10, CYKY-J 3x2.5	m	20,00	0,32	6,40	6,40
CYA10 H07V-K z/ž	m	20,00	0,65	13,00	13,00
HUP "OBO"	ks	2,00	8,52	17,04	17,04
CYA2.5 H07V-K z/ž	m	2,00	1,44	2,88	2,88
PVC chránička Ø40, pancier.	m	16,00	0,60	9,60	9,60
Revizia	ks	1,00	200,00	200,00	200,00
Montážne a inštalačné úkony	fix	1,00	1800,00	1 800,00	1 800,00
VRN	%	2,00%	101,57	101,57	101,57
Prirážka za Kultúrnu pamiatku	%	8,00%	406,27	406,27	406,27
			SPOLU:	5 586,15	5 586,15

Uchádzač vyplňuje žlté bunky

SPOLU BEZ DPH
SPOLU S DPH

8 739,85
10 487,82

