

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava sociálních zariadení 3., 2., 1. poschodie - SPŠ Elektrotechnická, Košice

Objekt:

01 - Oprava sociálních zariadení 1. poschodie

JKSO:

Miesto: Komenského 44, Košice

KS:

Dátum: 19.6.2020

Objednávateľ:

SPŠ Elektrotechnická, Komenského 44, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ing. Štefan Uhriňák - USK - STAVEBNÁ FIRMA, 082 05 Šarišské Bohdanovce 136

IČO:

10741437

IČ DPH:

SK1020742822

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 175,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 175,09	20,00%	2 235,02

Cena s DPH

v EUR

13 410,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava sociálnych zariadení 3., 2., 1. poschodie - SPŠ Elektrotechnická, Košice

Objekt:

01 - Oprava sociálnych zariadení 1. poschodie

Miesto: Komenského 44, Košice

Dátum: 19.6.2020

Objednávateľ: SPŠ Elektrotechnická, Komenského 44, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Štefan Uhrňák - USK - STAVEBNÁ FIRMA, 082 05 Šarišské Boh Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 175,09

HSV - Práce a dodávky HSV	2 255,34
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	63,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 456,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	680,32
99 - Presun hmôt HSV	54,17
PSV - Práce a dodávky PSV	8 256,13
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	364,06
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	773,96
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 767,54
763 - Konštrukcie - drevostavby	655,86
766 - Konštrukcie stolárske	539,62
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	645,66
771 - Podlahy z dlaždíc	594,90
776 - Podlahy povlakové	20,04
781 - Obklady	2 649,55
783 - Nátery	232,94
784 - Maľby	12,01
M - Práce a dodávky M	663,61
21-M - Elektromontáže	578,61
95-M - Revízie	85,00

ROZPOČET

Stavba:

Oprava sociálnych zariadení 3., 2., 1. poschodie - SPŠ Elektrotechnická, Košice

Objekt:

01 - Oprava sociálnych zariadení 1. poschodie

Miesto: Komenského 44, Košice

Dátum: 19.6.2020

Objednávateľ: SPŠ Elektrotechnická, Komenského 44, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Štefan Uhriňák - USK - STAVEBNÁ FIRMA, 082 05 Šarišské Boh

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 175,085

D HSV Práce a dodávky HSV 2 255,341

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 63,928

1	K	342272101	Priečky z tvárnice YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599)	m2	5,240	12,200	63,928
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 456,930

2	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	53,893	3,360	181,080
3	K	612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová hr. 6 mm	m2	53,893	6,000	323,358
4	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien	m2	53,893	1,740	93,774
5	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celonlošným priliepaním - pod obklad	m2	70,294	2,810	197,526
6	K	632458532	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	16,702	21,000	350,742
7	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	15,350	107,450
8	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm	ks	1,000	29,000	29,000
9	M	553310008600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm	ks	6,000	29,000	174,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 680,316

10	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	16,702	4,510	75,326
11	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	16,702	2,320	38,749
12	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,02000t	m2	16,702	1,200	20,042
13	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverového kridla do suti plochy do 2 m2 -0,02400t	ks	7,000	0,420	2,940
14	K	968062745R	Vybúranie drevených stien plných, -0,02400t	m2	5,240	1,710	8,960
15	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2 -0,07600t	m2	9,400	2,500	23,500
16	K	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2 hr. nad 120 mm -0,03200t	ks	1,000	5,440	5,440
17	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	61,432	1,950	119,792
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,896	8,200	48,347
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,896	11,000	64,856
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	112,024	0,750	84,018
21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,896	6,900	40,682
22	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,896	0,890	5,247
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,602	15,500	86,831
24	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,294	19,000	5,586
25	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	50,000	50,000

D 99 Presun hmôt HSV 54,167

26	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výškov do 25 m	t	2,641	20,510	54,167
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 256,134

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 364,063

27	K	721-01	Napojenie pôvodných ležatých rozvodov na nový zv. rozvod	kpl	1,000	250,000	250,000
28	K	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200 -0,03065t	m	4,500	6,300	28,350

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	721172112.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 160x3,9 mm	m	4,500	19,000	85,500
30	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výškv do 6 m	t	0,016	13,310	0,213

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 773,958

31	K	722-01	Napojenie rozvodov na nový rozvod vody	kpl	1,000	260,000	260,000
32	K	722130803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50 - 0 00670f	m	9,000	1,810	16,290
33	K	722172300.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 20	m	26,900	4,820	129,658
34	M	286140018700.S	Rúra PP-R D 20x1,9 mm dl. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody	m	26,900	2,500	67,250
35	K	722172309.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 40	m	10,000	9,290	92,900
36	M	286140019000.S	Rúra PP-R D 40x3,7 mm dl. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody	m	10,000	3,900	39,000
37	K	722172336.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia PN 16 D 32	m	9,000	7,210	64,890
38	M	286140019900	Rúra PP-R INSTAPLAST D 32x4,4 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPE LIFE	m	9,000	3,000	27,000
39	K	722290226.SR	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	36,900	1,230	45,387
40	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	36,900	0,850	31,365
41	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	12,110	0,218

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 767,539

42	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom - 0 01933f	súb.	4,000	4,150	16,600
43	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	ks	4,000	20,690	82,760
44	M	642340000600.S	Misa záchodová keramickej kombinovanej	ks	4,000	90,000	360,000
45	M	554330000400	Záchodové sedadlo s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	4,000	6,750	27,000
46	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry - 0 01946f	súb.	3,000	2,740	8,220
47	K	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	20,750	83,000
48	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	4,000	49,000	196,000
49	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelník)	ks	8,000	1,800	14,400
50	M	725-03	Držiak na toaletný papier	ks	4,000	29,000	116,000
51	M	725-02	Držiak na mydlo	ks	4,000	15,000	60,000
52	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	15,810	15,810
53	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramickej s plastovou mrežou	ks	1,000	140,000	140,000
54	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	9,000	3,160	28,440
55	M	551610001300.S	Ventil	ks	9,000	10,010	90,090
56	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0 0026f	súb.	4,000	1,650	6,600
57	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	5,820	23,280
58	M	551450003500.S	Batéria umývadlová páková	ks	4,000	51,000	204,000
59	K	725829601.S	Montáž batérie výlevky, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	5,820	5,820
60	M	551450003800.S	Batéria pre výlevku - páková	ks	1,000	51,000	51,000
61	K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety umývadlovej do D 32	ks	4,000	3,140	12,560
62	M	551620005300.S	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový	ks	4,000	9,960	39,840
63	K	725900952.R	Upevnenie doplnkového zariadenia priskrutkovaním - sušič na ruky	ks	2,000	1,800	3,600
64	M	429420016300R	Sušič rúk	ks	2,000	90,000	180,000
65	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výškv do 6 m	t	0,182	13,840	2,519

D 763 Konštrukcie - drevostavby 655,857

66	K	763135075	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm	m2	16,702	39,000	651,378
67	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výškv do 7 m	t	0,143	31,320	4,479

D 766 Konštrukcie stolárske 539,619

68	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového podrážkového do existujúcej zárubne vrátane kovania	ks	7,000	7,700	53,900
69	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez hrúsený	ks	7,000	19,000	133,000
70	M	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	7,000	50,000	350,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výškv do 6 m	t	0,182	14,940	2,719
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				645,656
72	K	769-01	Príprava otvoru v okne, pre osadenie ventilátora	ks	2,000	18,000	36,000
73	K	769011055	Montáž ventilátora malého okenného na sklo veľkosť: 150	ks	2,000	12,680	25,360
74	M	429110008100	Ventilátor malý, okenný D-150	ks	2,000	130,000	260,000
75	K	769-02	Napojenie ventilátora	kpl	2,000	23,000	46,000
76	K	769021139	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 152 mm	m	9,000	6,900	62,100
77	M	429840005900	Hadica ohybná hygienická, hliníková, D152mm	m	9,900	19,000	188,100
78	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výškv do 7 m	%	6,175	4,550	28,096
D 771			Podlahy z dlaždíc				594,898
79	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore	m2	16,702	16,000	267,232
80	M	597740001600	Dlaždice keramické	m2	17,036	19,000	323,684
81	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,368	10,820	3,982
D 776			Podlahy povlakové				20,042
82	K	776990105R	Vysávanie podkladu	m2	16,702	1,200	20,042
D 781			Obklady				2 649,552
83	K	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore	m2	71,914	15,000	1 078,710
84	M	597640001600R	Obkladačky keramické	m2	73,352	17,780	1 304,199
85	K	781445422R	Montáž interiérového zrkadla,	m2	1,620	3,950	6,399
86	M	634650000100R	Zrkadlo interiérové, 600x900x5, celepložne podlepené bezpečnostnou fóliou	ks	3,000	25,000	75,000
87	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	56,000	0,550	30,800
88	M	283410002900R	Lišta rohová PVC	m	61,600	2,500	154,000
P			Poznámka k položke: Baumit Rohová lišta z PVC (Baumit Kantenprofilwinkel PVC) Rohová lišta opatrená mriežkou 10 x 15 cm s povrchovou úpravou odolnou voči pôsobeniu zásad. Balenie: 50 ks a 2,5 m = 125 bm				
89	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	10,820	0,444
D 783			Nátery				232,938
90	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	1,200	1,400	1,680
91	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70um	m2	8,425	4,690	39,513
92	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um	m2	8,425	2,540	21,400
93	K	783312120	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov článkových jednonás. 1x email - 70um	m2	1,200	4,440	5,328
94	K	783312720	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov článkových základný - 35um	m2	1,200	1,930	2,316
95	K	783414141	Nátery kovového potrubia v kanáloch a šachtách olejové do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105um	m	10,000	1,840	18,400
96	K	783894322R	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, stien dvojnásobný	m2	53,893	2,290	123,415
97	K	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	9,625	2,170	20,886
D 784			Maľby				12,012
98	K	784446913R	Oprava, sokla v.1,2m	m2	4,200	2,860	12,012
D M			Práce a dodávky M				663,610
D 21-M			Elektromontáže				578,610
99	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	3,000	2,550	7,650
100	M	345340003000	Spínač nástenný IP 44	ks	3,000	2,260	6,780
101	K	210201005	Zapojenie svietidla	ks	3,000	12,520	37,560
102	M	348130001000R	Svietidlo	ks	3,000	38,000	114,000
103	K	210290432	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním	ks	3,000	1,540	4,620
104	K	21-M-01	Výmena rozvodov Eli - odhad	kpl	1,000	350,000	350,000
105	K	21-M-02	Zapojenie sušiča na ruky	kpl	2,000	29,000	58,000
D 95-M			Revízie				85,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	950103003R	Revízia elektroinštalácie (vrátane revíznej správy)	sub	1,000	85,000	85,000