

Časť B.1

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na ceste III/3071 Vydrník - Hrabušice v zmysle súťažných podkladov a ich príloh. Prvá časť stavby je riešená v extraviláne a druhá časť je prietahom obce Hrabušice. Stavebná úprava cesty v celkovej dĺžke 1 385,22 m medzi km 3,985 - 5,370 je navrhnutá realizáciou novej obrusnej vrstvy. Pozdĺž prietahu cesty obcou vedie z východnej strany potok, ktorý je od cesty chránený opornými múrmi, ktorých statika a tvar sú narušené a nespĺňajú funkčnosť a bezpečnosť stavebného prvku.

Navrhovanými stavebnými úpravami dôjde k jednoliatosti obrusnej vrstvy komunikácie a k zachovaniu normatívne požadovaných výškových a sklonových pomerov na ceste. Inštaláciou prefabrikovaných oporných múrov v úseku 0,729 - 1,029 dôjde k požadovanému zabezpečeniu prietokového prierezu potoka a k vystuženiu telesa cesty. Montážou doplnkových konštrukcií bude zabezpečená bezpečnosť pohybu vozidiel v dopravnom priestore. Montážou nových mostných ríms so zábradľovými zvodidlami bude dosiahnutá normatívna bezpečnosť prejazdu mostom a zabránenie prípadnému prepadu vozidla či chodca z mosta. Realizáciou nových stavebných prvkov odvodnenia bude zabezpečený plynulý odvod dažďovej vody pozdĺž komunikácie bez podmáčania cestného telesa.

Miesto stavby: cesta III/3071
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Kat. územie: Hrabušice
Druh stavby: stavebné úpravy
Termín realizácie: do 135 dní od odovzdania staveniska

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

V rozsahu schválenej stavebnej projektovej dokumentácie (DRS - projektová dokumentácia na realizáciu stavby) spracovanej spoločnosťou Enviroline s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice, zodpovedný projektant Ing. Vydra, č. osvedčenia 4679*SP*12, s dátumom spracovania január 2018 a v rozsahu vydaného Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav č. OU-SN-OCDKP-2018/005828 zo dňa 26. 4. 2018.

Hlavný rozsah stavebných prác

- komunikácia s krytom z asfaltového betónu
- oporné múry z prefabrikovaných blokov
- cestné zvodidlo pri opornom múre
- mostné rímky so zábradľovými zvodidlami
- odvodňovací rigol s dvoma priepustami (čelá priepustov sú súčasťou rigola)

Stavebné práce sú považované za ukončené prevzatím stavby zo strany investora v zmysle Zmluvy o dielo.

Upozornenie: Počas výstavby oporných múrov bude nutné presmerovať vodný tok tak, aby zostala voľná minimálne polovica koryta potoka. Je potrebné spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby a predložiť ho na schválenie správcovi vodného toku.

Vyfrézovaný materiál (frézing) je majetkom verejného obstarávateľa (objednávateľa), verejný obstarávateľ preto požaduje, aby zhotoviteľ uložil vyfrézovaný materiál na verejnom obstarávateľom určenej skládke, ktorou bude najbližšie stredisko Správy ciest Košického samosprávneho kraja. Všetky náklady súvisiace s odvozom a zložením vyfrézovaného materiálu na určenom mieste znáša zhotoviteľ.

Investor odporúča obhliadku miesta realizácie zákazky z dôvodu presného určenia rozsahu prác a ich správneho nacenenia.