

Požadované stavebné práce pri rekonštrukcii oporného múru

P. č	Popis položky	Množstvo	Jednotková	Spolu bez	Spolu
		merná jedn.	cena bez DPH	DPH	s DPH
1.	Otlčenie omietok stien	113 m2			
2.	Injektáž Aquafin P1 alebo ekvivalent	31,50 bm			
3.	Injektáž Aquafin P4 alebo ekvivalent	31,50 bm			
4.	Uzatvorenie trhlín fixačnou hmotou	31,50 bm			
5.	Odstránenie inj. Hmožd. A uzatvorenie otvorov fixačnou hmotou	215 kus			
6.	Príprava podkladu, prednástrek cementový pod omietky stien a stropov, pokrytie 100%	113 m2			
7.	Reprofilácia stien a podhládov- hrubé vyspravenie- horné partie Asocret Bis 5/40 alebo ekvivalent	12 m2			
8.	Reprofilácia stien a podhládov - adhézny mostík	12 m2			
9.	Zneutraliovanie povrchu Esco Flaut alebo ekvivalent	127,330 m2			
10.	Prekrytie inj. Trhlin dil. lepený celoplošne s prikotvením	31,50 bm			
11.	Reprofilácia stien a podhládov maltami 1 vrstva hr. 10 mm Asocret M30 alebo ekvivalent	127,450 m2			
12.	Lešenie ľahké pracovné pomocné výšky podlahy do 1,9 m	30,20 m2			
13.	Osadenie hmoždiniek vrátane vyvrtania do betónu D do 14 mm	215 kus			
14.	Izolácia proti vode a vlhkosti, Tesniaca stierka Aquafin 1 K alebo ekvivalent	14,350 m2			
15.	Izolácia proti vode a vlhkosti, Celoplošná izolácia Aquafin F alebo ekvivalent	14,350 m2			
16.	Odstránenie náterov zvetralej omietky stien, prebrúsenie	14,350 m2			
17.	Prepravné náklady na miesto určenia				
	SPOLU				

Vypracoval: Ing. Peter Prékop

Dňa 7.9.2020

V prípade technických otázok a odporúčanej prehliadky predmetu zákazky kontaktovať Ing. Peter Prékop , 0914 331 544