

Príloha č. 1

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY

ID R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice

časť 1: cesta II/550

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Miesto stavby: cesta II/550 Moldava nad Bodvou - Jasov v staničení 2,4680 – 10,3620 km

Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Kat. územie: Moldava nad Bodvou, Debrad', Jasov
Druh stavby: rekonštrukcia cesty

Termín realizácie: do 180 dní odo dňa zahájenia diela
Stavebník: Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu a za podmienok podľa DRS vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Miroslavom Váhovským, autorizovaným stavebným inžinierom (reg. č. 4759*A2) s dátumom 05/2016 (ďalej len „DRS“) a zmluvy o dielo (príloha č. 2 súťažných podkladov).

ZÁKLADNÝ CIEĽ STAVBY:

Cieľom stavby je zlepšenie dopravnotechnických parametrov komunikácie, zlepšenie plynulosti dopravy, bezpečnosti cestnej dopravy vplyvom zlepšených jazdných vlastností vozovky, zlepšenie životného prostredia v okolí jestvujúcej komunikácie, zlepšenie možnosti prístupu za prácou a vybavenosti dotknutých obcí ako aj zvýšenie pohodlia cestovania účastníkov cestnej dopravy.

Množstvo alebo rozsah zákazky

Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a návrhu zmluvy v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto opise, podmienkami vydanými príslušnými stavebnými úradmi a vyjadreniami dotknutých orgánov a podľa platných STN.

Stavba je rozdelená na nasledovné stavebné objekty:

- SO 101 Rekonštrukcia cesty II/550
- SO 104.8 Autobusová zastávka „Hatiny č.1“
- SO 104.9 Autobusová zastávka „Hatiny č.2“
- SO 104.7 Autobusová zastávka „Jasov č.2“

SO 101 Rekonštrukcia cesty II/550

Riešený úsek sa nachádza v trase cesty II/550 Moldava nad Bodvou - Jasov. Stavba začína na konci intravilánu mesta Moldava nad Bodvou. Objekt končí v intraviláne obce Jasov, kde nadväzuje na následný objekt predmetnej stavby SO 102 Rekonštrukcia cesty II/548. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 7,895 km.

V prevládajúcej časti úseku (v extraviláne aj v intraviláne) bude realizovaná pokládka nových asfaltových vrstiev hrúbky 50 mm, čím dôjde k zosilneniu konštrukcie vozovky. V úsekoch s neúnosným podložím, resp. v úsekoch s lokálnym poklesom vozovky na krajniciach, je navrhnutá jeho výmena vhodným materiálom a zároveň zriadenie celej konštrukcie vozovky v šírke cca 1,5m. Súčasťou stavebného objektu je aj rekonštrukcia jestvujúcich priepustov a ostatných prvkov odvodnenia komunikácie, doplnenie chýbajúcich smerových stĺpikov a obnovenie záchytných zariadení na priepustoch. Priestorové vedenie cesty zostáva rovnaké, nemení sa jej smerové, výškové vedenie ani šírkové usporiadanie.

SO 104.8 Autobusová zastávka „Hatiny č.1“

Autobusová zastávka je situovaná na **ľavej strane cesty II/550** v smere staničenia z Moldavy nad Bodvou do Jasova pred križovatkou ciest II/550 a III/3364. Jedná sa o rekonštrukciu existujúcej zastávky, jej presun za križovátku, doplnenie nástupišt'a a jeho prepojenie na navrhovaný priechod pre chodcov. Nástupište je prostredníctvom novonavrhaného chodníka (SO 104.8.2) v dĺžke 24 m napojené na priechod pre chodcov. Súčasťou zastávky bude osvetlenie priechodu (SO 104.8.3).

Parametre zastávky (SO 104.8.1) sú:

- dĺžka nástupnej hrany: 15 m,
- dĺžka odbočovacieho pruhu: 20 m,
- dĺžka pripájacieho pruhu: 10 m,
- šírka zastávkového pruhu: 3,5 m,
- šírka nástupišt'a: 2 m.

SO 104.9 Autobusová zastávka „Hatiny č.2“

Autobusová zastávka je situovaná **na pravej strane cesty II/550** v smere staničenia z Moldavy nad Bodvou do Jasova pred križovatkou ciest II/550 a III/3364. Jedná sa o rekonštrukciu existujúcej zastávky, jej presun za križovátku, doplnenie nástupišt'a a jeho prepojenie na navrhovaný priechod pre chodcov. Nástupište je prostredníctvom novonavrhaného chodníka dĺžky 53m (SO 104.9.2) napojené na navrhovaný priechod pre chodcov. Súčasťou zastávky bude osvetlenie priechodu (SO 104.9.3).

Parametre zastávky (SO 104.9.1) sú:

- dĺžka nástupnej hrany: 15 m,
- dĺžka odbočovacieho pruhu: 20 m,
- dĺžka pripájacieho pruhu: 10 m,
- šírka zastávkového pruhu: 3,5m,
- šírka nástupišt'a: 2 m.

SO 104.7 Autobusová zastávka „Jasov č.2“

Autobusová zastávka je situovaná **na pravej strane cesty II/550** v smere staničenia z Moldavy nad Bodvou do Jasova pred križovatkou ciest II/548 a II/550. Jedná sa o rekonštrukciu existujúcej zastávky, presun mimo jazdné pruhy cesty, doplnenie nástupišt'a a jeho prepojenie s existujúcimi chodníkmi v obci. Nástupište je prostredníctvom rekonštruovaného chodníka dĺžky 36 m (SO 104.7.2) a navrhovaného priechodu pre chodcov napojené na sieť chodníkov v obci. Súčasťou zastávky bude osvetlenie priechodu (SO 104.7.3).

zastávky (SO 104.7.1) sú:
stupnej hrany: 15 m,
bočového pruhu: 15 m,
pájacieho pruhu :10 m,
stávkového pruhu: 3m,
istupišťa: 2m.

oný rozsah zákazky a ďalšie podmienky sú stanovené v DRS, v zmluve o dielo (príloha
ťažných podkladov) a v povoleniach:

- Ohlásenie stavebných úprav č. OU-KS-OCDPK-2019/007632 zo dňa 12.6.2019
vydané Okresným úradom Košice okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií;
- Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č. OcÚJas 151/2017-001 zo dňa 17.2.2017
vydané obcou Jasov;
- Predĺženie platnosti oznámenia č. OcÚJas 151/2017-001 zo dňa 17.2.2017 vydané
dňa 19.12.2018 pod č. 1506/2018 obcou Jasov;
- Ohlásenie drobnej stavby – súhlas vydané dňa 8.2.2017 pod číslom z.926/2017
mestom Moldava nad Bodvou;
- Predĺženie platnosti Súhlasu k ohláseniu drobnej stavby č. 39/2019 zo dňa 10.1.2019
vydané mestom Moldava nad Bodvou.

Pokiaľ sa v súťažných podkladoch a ich prílohách nachádzajú údaje určujúce konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalent pri dodržaní technických parametrov
navrhovaného zariadenia a materiálov. Uchádzač predloží v ponuke zoznam použitých
ekvivalentov.

Hlavný celkový rozsah stavebných prác:

Na ceste bude realizovaná pokládka nových asfaltových vrstiev, v úsekoch
s neúnosným podloží, resp. v úsekoch s lokálnym poklesom vozovky zriadenie celej
konštrukcie vozovky, rekonštrukcia jestvujúcich priepustov, doplnenie chýbajúcich
smerových stĺpikov a obnovenie záchytných zariadení na priepustoch. Práce taktiež spočívajú
v rekonštrukcii existujúcich zastávok, doplnení nástupíšť, ich prepojenie na priechody pre
chodcov, osvetlenie priechodov.

Podklady od investora

Dokumentácia pre realizáciu stavby vypracovaná zodpovedným projektantom
Ing. Miroslavom Váhovským, autorizovaným stavebným inžinierom (reg. č. 4759*A2)
s dátumom 05/2016. Parametre ciest, technické údaje, kumulatívne staničenie od vlastníka,
passporty k dotknutej ceste od Správy ciest KSK budú poskytnuté zhotoviteľovi.

Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky

Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác je dobrovoľná po dohode so zodpovednou
osobou vo veciach technických a organizačných:

Ing. Ľubomíra Gajdošová
Telefón: +421 55 7268 232

Email: lubomira.gajdosova@vucke.sk

Ing. Peter Schreiber

Telefón: +421 55 7268 231

Email: peter.schreiber@vucke.sk

1
isl.