

**ONDAVA – Domov sociálnych služieb, 072 03 Rakovec nad Ondavou č. 45
zariadenie v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja**

Váš list č./ zo dňa

Naša značka
D/...../2020

Vybavuje/linka
Pastiriková/056-6489526

Rakovec nad Ondavou
04.05.2020

Výzva na predloženie ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ONDAVA – Domov sociálnych služieb plánuje zadať zákazku s názvom:
„ZRIADENIE IZOLAČNEJ MIESTNOSTI“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: ONDAVA - Domov sociálnych služieb
Sídlo: Rakovec nad Ondavou č. 45, 072 03 Rakovec nad Ondavou
Štatutárny zástupca/poverená riadením: PhDr. Ščerbáková Marianna
IČO: 00695190
DIČ: 2020734771
Kontaktná osoba: Pastiriková Jana
Telefón: 056/6489526 kl. 18
E-mail: hospodar@dssrakovec.sk

2. Názov zákazky: „ZRIADENIE IZOLAČNEJ MIESTNOSTI“

3. Opis predmetu zákazky a obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zhotovenie izolačnej miestnosti s kúpeľňou a WC pre prijímateľov na 1. poschodí ošetrovateľského úseku v zariadení ONDAVA – DSS, vrátane dodania materiálu, vybavenia, búracích a montážnych prác.

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. V prípade záujmu sa obhliadka miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky uskutoční dňa 12.05.2020 o 8:30 hod. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania požadovaného predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.

Rozsah predmetu zákazky:

Navrhované stavebné úpravy

Búracie práce:

- demontáž topného telesa (panelový radiátor 600mm)
- odstránenie PVC krytiny
- odstránenie nesúdržnej časti podlahy (cem. poter pod PVC krytina, miestnosť 1.01)
- odstránenie cementového poteru (hr. 70mm, 1900mm x 2000mm)
- odstránenie PVC krytiny (1900mm x 2000mm)
- demontáž el. zásuviek (3ks)
- demontáž stropného svetla (2ks)
- vybúranie otvoru pre osadenie železnej zárubne (950mm x 2050mm)
- vysekanie ryhy pre vodovodný rozvod (1x studená voda, 1x teplá voda)
- vysekanie ryhy pre kanalizačný rozvod (dĺžka cca 1000mm, priemer cca 60mm)
- vysekanie – predpríprava pre osadenie odtokovej guličky
- prevrtanie podlahy hr. 350mm, priemer 180mm – pre WC odtok
(skladba podlahy: PVC krytina, 50mm cementový poter, 300mm stropný panel)
- vysekanie ryhy pre elektroinštaláciu

Novo navrhované práce:

- oškrabanie nesúdržnej omietky na stenách a strope
- nutné vysprávky stien a stropu (po odstránení nesúdržnej omietky)
- osadenie plechovej zárubne (š. 900mm, pravá)
- osadenie nových interierových dverí a kľučky (š. 900mm, pravé, farba biela)
- montáž nových stropných svietidiel
(led, miestnosť č. 1.01 - 2ks, miestnosť č. 1.03 – 1ks)
- osadenie nových elek. zásuviek a vypínačov
(elek. zásuvka - miestnosť č. 1.01 - 2ks, elek. vypínač - miestnosť č. 1.01 - 1ks, miestnosť č. 1.03 – 2ks „b“ schodiskový)
- hygienická maľba stropu
- hygienická maľba stien (lakovaný sokel do výšky 1200mm po obvode)
- osadenie nového topného telesa (panelový radiátor 600mm)
- osadenie nových radiátorových ventilov (horný, spodný)
- nový cementový poter (miestnosť 1.01)
- hĺbková penetrácia podlahy (miestnosť 1.01, 1.03)
- nanosenie nivelizačného vyrovnávajúceho poteru (miestnosť 1.01, 1.03)
- pokládka laminátovej podlahy, vrátane rohových a prechodových líšt
- zhotovenie deliacej priečky (tvárnice YTONG P3 hr. 100mm, na maltu porotherm)
- osadenie plechovej zárubne (š. 600mm, pravá)
- osadenie nových interierových dverí a kľučky (š. 900mm, pravé, farba biela)
- osadenie odtokovej guličky
- zhotovenie novej odtokovej kanalizácie (pvc rúra SN4 110, pvc rúra HT 50)
- zhotovenie nového vodovodného rozvodu (teplá a studená voda - PPR 20)
- inštalácia nového elektrického rozvodu
- nový cementový poter (miestnosť 1.03)
- nanosenie hydroizolácie podlahy
- hĺbková penetrácia, sklotextilná mriežka, tenkovrstvá malta, jemná štuková omietka
- hĺbková penetrácia, sklotextilná mriežka, tenkovrstvá malta, jemná štuková omietka (od obkladu po strop cca. 650mm po obvode)
- keramický obklad do výšky 2000mm po obvode
- keramická dlažba
- osadenie záchodovej misy a umývadla (š. 500mm)
- osadenie novej batérie nad umývadlo

- osadenie novej sprchovej batérie
- osadenie nový sprchový kút, zaoblený 900 x 900, vrátane dvierok
- osadenie sklopného madla 1ks, osadenie nástenného madla 1ks
- demontáž pôvodného vybavenia /vaní, radiátorov, okno, zárubne, umývadiel, batérií, sifónov/,
- osekание stien od keramického obkladu a keramickej dlažby,
- búranie priečok, otvorov,
- odvoz sutiny,
- oprava /vysprávky stien –siet', lepidlo, štuková omietka/,
- oprava podlahy - vyrovnanie – betonáž,
- montáž obkladu a dlažby vrátane špárovania, hydroizolácia stien,
- murovanie priečok,
- maliarske práce – maľba stien a stropov,
- vodárenské práce - inštalácia vody, odpadu,
- elektromontážne práce - inštalácia svetiel, vypínačov,
- dodávka materiálu: obkladu, dlažby, materiálu na opravu stien a stropov, okno, radiátorov, WC, zrkadiel, madiel, umývadiel, sifónov, umývadlových batérií, sprchových batérií, žľabov, svetiel, vypínačov, vrátane montážneho materiálu na upevnenie.

Druh zákazky: zákazka na stavebné práce

Kód CPV: 45 000 000-7 Stavebné práce
 45 211 310-5 Stavebné práce na kúpeľniach
 45 262 520-2 Murárske práce
 45 300 000-0 Stavebno-inštalačné práce

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

5. Miesto dodania predmetu zákazky: ONDAVA – DSS Rakovec nad Ondavou č.45

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 8.333,33 € bez DPH

7. Trvanie zmluvy a lehota na dodanie predmetu zákazky: zmluva o dielo v období od 01.06.2020 – 31.07.2020

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje:

- Názov a sídlo verejného obstarávateľa
- Názov a sídlo uchádzača
- Označenie: „súťaž – neotvárať“
- Heslo: „ZRIADENIE IZOLAČNEJ MIESTNOSTI“

Lehota na predkladanie ponúk je: do 20.05.2020 do 9⁰⁰ hod.

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky.

9. Predpokladaný termín oznámenia výsledku:

Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo e-mailom do 25.05.2020

10. Podmienky financovania:

Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Kupujúci uhradí predmet zákazky predávajúcemu po jeho prevzatí na základe faktúry. Splatnosť faktúr je 21 dní od doručenia faktúry.

11. Podmienky účasti uchádzačov a obsah ponuky:

- identifikačné údaje uchádzača
- cenová ponuka – zadanie /príloha č. 1/
- doklad o oprávnení podnikat' /fotokópia/
- ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy. Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba úspešný uchádzač. Návrh zmluvy o dielo predloží víťazný uchádzač v lehote 2 dní od doručenie oznámenia o výsledku verejného obstarávania.

12. Kritéria hodnotenia ponúk:

- najnižšia cena predmetu zákazky (**vyčíslená v € bez DPH a s DPH**). Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
- lehota realizácie v pracovných dňoch

13. Doplnujúce informácie:

Predmetná výzva môže viesť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu v prípade, že všetky cenové ponuky bez DPH budú zodpovedať finančnému limitu pre zákazku s nízkou hodnotou. V tomto prípade verejný obstarávateľ použije cenové ponuky ako súťažné podklady.

Príloha č.1: cenová ponuka/zadanie

ZADANIE

Stavba: ZRIADENIE IZOLAČNEJ MIESTNOSTI
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: Búracie práce - starý stav

Objednávateľ: ONDAVA - Domov sociálnych služieb č.45, 072 03

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou č.45, p. č. 36/36

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 003	941955001		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	sub	1,000		
-------	-----------	--	--	-----	-------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 013	965043331		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t (4)	m3	0,380		
3 013	965043341		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t (1.01) (3)	m3	1,160		
4 013	971033631		Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t (8)	m2	1,950		
5 013	974031132		Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t (13)	m	4,900		
6 013	974031144		Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t (9)	m	4,000		
7 013	974042566		Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 150 mm a šírky do 300 mm, -0,09900t (10,11)	m	1,000		
8 013	971052451		Vybúranie otvoru v železobet. priečkach, stenách a podlahách, plochy do 0,25 m2, do 450 mm, -0,28000t (12) (riadené vrtanie)	ks	1,000		
9 013	978011141		Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t (1 ns)	m2	3,800		
10 013	978013141		Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t (1 ns)	m2	13,320		
11 013	979011111		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,610		
12 013	979082111		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,610		
13 013	979082121		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,900		
14 006	979083111		Vodorovné premiestnenie sutiny do 100 m	t	4,610		
15 006	979083114		Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m (skládku MI - cca 25 km)	t	4,610		
16 006	979083191		Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	48,180		

ZADANIE

Stavba: ZRIADENIE IZOLAČNEJ MIESTNOSTI

Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: Búracie práce - starý stav

Objednávateľ: ONDAVA - Domov sociálnych služieb č.45, 072 03

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou č.45, p. č. 36/36

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	4,610		
18	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,610		
19	013	979089612	Poplatok za skladovanie - odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné (skládku MI - cca 25 km)	t	4,610		
20	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky - vynesenie zvyškov stavebnej sutiny, kropenie, 2 x zametanie, oprášenie stien a výplní otvorov akejkoľvek výšky	m2	34,800		

PSV

Práce a dodávky PSV

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

21	R	735151822	Demontáž radiátora (1)	ks	2,000		
----	---	-----------	------------------------	----	-------	--	--

776

Podlahy povlakové

22	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt (2,5)	m	20,000		
23	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t (2,5)	m2	15,400		

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

24	921	210960935	Demontáž do sute - zásuvka s integrovanou prepáťovou ochranou zapustená -0,00010 t (6)	ks	3,000		
25	921	210964324	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t (7)	ks	2,000		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

26	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (práce neobsiahnuté v cenách, spojené s búracími prácami)	hod	20,000		
----	-----	-----------	---	-----	--------	--	--

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

27	000	000700032	Dopravné náklady - doprava zamestnancov dodávateľa náklady na dopravu v rámci stavby	eur	1,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: ZRIADENIE IZOLAČNEJ MIESTNOSTI
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: Navrhované práce a konštrukcie - nový stav

Objednávateľ: ONDAVA - Domov sociálnych služieb č.45, 072 03

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou č.45, p. č. 36/36

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 R	342272102		Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599) (16)	m2	2,590		
-----	-----------	--	---	----	-------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 011	612451071		Vyspravenie povrchu neomietaných stien a stropov vnútorných maltou cementovou pre omietky (cca 25 % z plochy stien a stropov 1.01 a 1.03) (2)	m2	19,700		
3 R	612465115		Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter (25,26)	m2	43,120		
4 R	612465136		Vnútorná omietka stien vyrovnávacia pod obklad, hr. 10 mm	m2	13,800		
5 R	612481119		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením (25,26)	m2	14,140		
6 R	612465184		Vnútorná omietka stien štuková hr. 3 mm (25,26)	m2	14,140		
7 760	642944121		Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2 (3,17)	ks	2,000		
8 553	553310007800		Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm P	ks	1,000		
9 553	553310007200		Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm P	ks	1,000		
10 760	642940020		Vyliatie ukotvenej zárubne čerstvým betónom (3)	ks	1,000		
11 760	642942591		Osadenie kotevných želiéz horného vedenia posuvných dverí pre osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu (3)	ks	1,000		
12 014	632451720		Vyspravenie betónových podláh, oprava vyspravovanej plochy hr. do 100 mm (cca 25 % z plochy 1.01 a 1.03) (12)	m2	3,800		
13 011	612460122		Príprava betónového podkladu penetráciou hĺbkovou (13)	m2	15,200		
14 R	632452219a		Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 100 mm bez spádu (23)	m2	11,600		
15 R	632452219		Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 100 mm spádovaný (23)	m2	3,600		
16 003	941955001		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	sub	1,000		

99 Presun hmôt HSV

17 R	998011001		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,230		
------	-----------	--	--	---	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: ZRIADENIE IZOLAČNEJ MIESTNOSTI
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: Navrhované práce a konštrukcie - nový stav

Objednávateľ: ONDAVA - Domov sociálnych služieb č.45, 072 03

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou č.45, p. č. 36/36

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

18 R		711114020	Izolácia proti zemnej vlhkosti, jednozložkovou bitúmenovou zmesov vodorovná (24)	m2	3,600		
19 R		711114025	Izolácia proti zemnej vlhkosti, jednozložkovou bitúmenovou zmesov zvislá (24)	m2	1,200		
20 R		998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

713 Izolácie tepelné

21 R		713482141	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm (21)	m	4,000		
22 283		283310000600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	4,000		
23 713		998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

24 721		721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 125 (20)	m	4,900		
25 721		721172111	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové DN 125 (20)	m	3,990		
26 271		877274002	(20)	ks	2,000		
27 286		286540069400	Koleno PVC - U, DN 125x87° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000		
28 721		721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50 (19)	ks	1,000		
29 286		286630024100	Podlahový vpust, horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, izolačný tanier, mriežka nerez	ks	1,000		
30 721		998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

31 721		722172102	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním (vrátane nástenok, kolienok a pod.) (21)	m	4,000		
32 721		998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

33 R		725119308	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom (29)	súb	1,000		
34 642		642340001225	Kombinované WC keramicke, zvislý odpad, vrátane inštaláčnej sady	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: ZRIADENIE IZOLAČNEJ MIESTNOSTI
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: Navrhované práce a konštrukcie - nový stav

Objednávateľ: ONDAVA - Domov sociálnych služieb č.45, 072 03

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou č.45, p. č. 36/36

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	721	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska (29)	súb	1,000		
36	554	554330000400	Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 355x425x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biele	ks	1,000		
37	721	725245273	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových nad 900x900 mm	súb	1,000		
38	552	552230000500	Kút sprchový, štvrtkruhový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000		
39	R	725839216	Montáž batériej nástennej sprchovej (30)	súb	1,000		
40	551	551450001200	Batéria nástenná páková sprchová	ks	1,000		
41	721	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry (29)	ks	1,000		
42	642	642110006200	Umývadlo keramické, rozmer 470x600x205 mm, biele	ks	1,000		
43	721	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000		
44	551	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková, chróm	ks	1,000		
45	721	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 (29)	ks	1,000		
46	551	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	1,000		
47	R	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá (31)	súb	2,000		
48	552	552380012000	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý	ks	1,000		
49	552	552380012600	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý	ks	1,000		
50	721	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súb	1,000		
51	552	552280010500	Držiak na uterák, 40x50x20 mm, chróm	ks	2,000		
52	552	552280013400	Držiak toaletného papiera, 142x80 mm, chróm	ks	1,000		
53	721	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

54	731	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm (10)	ks	1,000		
55	484	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: ZRIADENIE IZOLAČNEJ MIESTNOSTI
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: Navrhované práce a konštrukcie - nový stav

Objednávateľ: ONDAVA - Domov sociálnych služieb č.45, 072 03

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou č.45, p. č. 36/36

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56 R		734222612	Ventil regulačný závitový s hlavicom termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2 (11)	ks	2,000		
57 R		998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

766

Konštrukcie stolárske

58	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania (4,18)	ks	2,000		
59	549	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000		
60	611	611610000800	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné (D1,D2)	ks	2,000		
61	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

771

Podlahy z dlaždíc

62 R		771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm (28)	m2	3,600		
63	597	597740000800	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom (+15 % stratné pri dorezaní)	m2	4,140		
64	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

775

Podlahy vlysové a parketové

65	775	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	11,600		
66	775	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE (15)	m2	11,600		
67	283	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm (+15 % presahy)	m2	13,340		
68	775	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy (15)	m2	11,600		
69	283	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX (+15 % stratné pri dorezaní)	m2	13,340		
70	775	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne (15)	m2	11,600		
71	611	611980003000	Laminátové parkety EUROCLICK, 1xšxhr 1285x192x8 mm (alebo podľa výberu investora, + 15 % stratné pri dorezaní)	m2	13,600		
72	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

ZADANIE

Stavba: ZRIADENIE IZOLAČNEJ MIESTNOSTI
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: Navrhované práce a konštrukcie - nový stav

Objednávateľ: ONDAVA - Domov sociálnych služieb č.45, 072 03

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou č.45, p. č. 36/36

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

776 Podlahy povlakové

73	775	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm (12)	m2	2,900		
74	775	776992127a	Nanesenie nivelačného vyrovnávajúceho poteru (14)	m2	15,200		

781 Obklady

75	771	781445270	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. do 300x300 mm (27)	m2	12,000		
76	597	597640000400	Obkladačky keramické glazované hladké (+15 % stratné pri dorezávkach)	m2	13,800		
77	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

783 Dokončovacie práce - nátery

78	783	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním (9)	m2	21,360		
79	246	2467404616	Emailová farba syntetická epoxid.dvojfázková CHEMOLAK - lesk (1 kg balenie)	ks	4,000		
80	246	2467405604	S-6006 Riedidlo do olej. syntet. farby (9 l balenie)	kg	1,000		

784 Maľby

81	R	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení v miestnostiach alebo na schodisku (7,8)	m2	25,000		
82	R	784409901	Odstránenie máľieb oškrabaním a obrúsením , výšky do 3,80 m (7,8)	m2	66,560		
83	R	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (7,8)	m2	66,560		
84	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m (7,8)	m2	66,560		
85	246	246260009600	Farba maliarska Primalex STANDARD, balenie 15 kg	kg	22,000		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

86	921	210010002	Nová elektroinštalácia (dodávka, montáž a zapojenie el. rozvodov, vrátane revíznej správy) (22)	sub	1,000		
87	341	341110000100	Elektroinštalačný a podružný materiál pre rozvody (káble, svorky, krabičky, izoláčna páska a pod.)	su b.	1,000		

ZADANIE

Stavba: ZRIADENIE IZOLAČNEJ MIESTNOSTI
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: Navrhované práce a konštrukcie - nový stav

Objednávateľ: ONDAVA - Domov sociálnych služieb č.45, 072 03

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou č.45, p. č. 36/36

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
88	921	210110201	Vypínač vstavaný, vrátane zapojenia (6)	ks	3,000		
89	358	358120000100	Spínač vačkový	ks	1,000		
90	358	358120000100a	Spínač vačkový - schodiskový	ks	2,000		
91	921	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 400 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P (6)	ks	2,000		
92	345	345540000100	Zásuvka vstavaná domová, 16A 230V IPxx CEG 1632 šikmá	ks	2,000		
93	921	210201913	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg (5)	ks	3,000		
94	348	348140000300	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 1x26W, IP20, EVG	ks	3,000		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

95	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (práce neobsiahnuté v cenách, spojené s navrhovanými prácami)	hod	36,000		
----	-----	-----------	---	-----	--------	--	--

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

96	000	000700032	Dopravné náklady - doprava zamestnancov dodávateľa náklady na dopravu v rámci stavby	eur	1,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

Celkom